



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PS 01–28–02 ŽST. ŽDĚR NAD SÁZAVOU ÚPRAVA SZZ, PROVIZORNÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod	
Martin Kadla	Martin Kadla		
KONTROLOVAL	HIP		
Ing. Miroslav Šerý	Ing.P.Bláha	PROJEKTANT ČÁSTI SUDOP BRNO Kounicova 26 611 36 Brno	
OBEC: Žďár nad Sázavou	KRAJ: Kraj Vysočina		
INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			
ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUČ			
NÁZEV AKCE: Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou		DATUM	2/2019
		STUPEŇ PD	PSŘ
SOUPIS PRACÍ		Č. ZAKÁZKY	18015
		MĚŘÍTKO	1:XXXX
		ČÁST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
		D.1.1	0003

typ_radku	por_cislo	polozka	var_polozk	popis	mj	mnozstvi	nakl_cena	procento	jedn_cena	popis_anglick	doplnujic	doplnt	jedn_l	jedn_vyraz	vyraz2	specifikace	cenova_soust	dod	mon
S				Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou															
O		PS 01-28-02		Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ, provizorní															
SD		M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky												Ceny všech položek jsou celkem			
P	1	75A131		KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,760								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	1	75A151		KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	14,960								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	2	75A161		KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	16,560								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	3	75A217		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,760								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	4	75A237		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - M	KMPÁR	14,960								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐ ul		0	
P	5	75A247		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ	KMPÁR	16,560								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐ ul		0	
P	6	75A311		KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPE	KUS	30,000								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	7	75A312		KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPE	KUS	1,000										1. Položka obsahuje:☐ o		0	
P	8	75A331		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY	KUS	2,000								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	9	75A332		SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY	KUS	1,000								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	10	75A420		OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	281,000								Podle v.č.0701, 0702		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	11	75B118		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	80,000													0
		SUDP BRNO		PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ															
R	12	R1			KUS	13,000													0
P	13	75C178		PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	14	75C411		ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROL	KUS	3,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	15	75C417		ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROL	KUS	4,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐ v		0	
P	16	75C418		ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROL	KUS	4,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	17	75C518		STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	18	75C537		STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	19	75C728		VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLC	KUS	6,000								Podle v.č.0200		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	20	75C848		STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ	KUS	16,000								Podle TZ a v.č.0401		1. Položka obsahuje:☐		0	
P	21	75C868		KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFO	KUS	8,000								Podle v.č.0401		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	22	75C878		KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000								Podle v.č.0401		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	23	75C8C8		MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DEMC	M	75,000								Podle v.č.0401		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
		75C898		KOMPLETNÍ VÝSTROJ KódOVACÍ SMYČKY DVOJITÉ KOLEJOVÉ															
P	24			SPOJKY VČETNĚ TJA - DEMONTÁŽ	KUS	7,000													0
P	25	75D158		KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	3,000								Podle polohopisných výk		1. Položka obsahuje:☐ di		0	
P	26	75E117		DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM Z	HOD	900,000								Podle Tech.zprávy		1. Položka obsahuje:☐ pi		0	
P	27	75E127		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV	HOD	30,000								Podle Tech.zprávy		1. Položka obsahuje:☐ k		0	
P	28	75E137		PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	486,000								Podle Tech.zprávy		1. Položka obsahuje:☐ pi		0	
P	29	75E1B7		REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	700,000								Podle Tech.zprávy		1. Položka obsahuje:☐ z		0	
P	30	75E1C7		PROTOKOL UTZ	KUS	3,000								Podle Tech.zprávy		1. Položka obsahuje:☐ pi		0	
		SUDOP																	
R	31	BRNO R2		DOZOR PRACOVNÍKŮ PŘI STŘEŽENÍ	HOD	120,000								Podle Tech.zprávy		1. Položka obsahuje:☐ pi		0	
SD		M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH															
P	32	701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,500								Podle polohopisných výk		Položka obsahuje: Pochů		0	
P	33	701CAA		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	180,000								Podle polohopisných výk		Položka obsahuje: Hloub		0	
P	34	701CGD		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm	m	1 160,000								Podle polohopisných výk		Položka obsahuje: Úplné		0	
R	35	SUDOP BRNO R1		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm - demontáž	m	1 160,000													0
P	36	701CGE		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	250,000								Podle polohopisných výk		Položka obsahuje: Hloub		0	
SD				ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ															
P	37	170504		Výkopová zemina	t	4,000								Podle Technické zprávy		Položka obsahuje cen		0	
P	38	170101-O		Beton z demolice	t	8,500								Podle Technické zprávy		Položka obsahuje cen		0	

CELKOVÝ SOUČET

0