



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PS 02-28-03 t.ú ŽDÁR NAD SÁZAVOU – SÁZAVA U ŽDÁRU, PROVIZORNÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | |
| Martin Kadla | | Martin Kadla | |
| KONTROLOVAL | | HIP | |
| Ing. Miroslav Šerý | | Ing.P.Bláha | |
| OBEC: | Žďár nad Sázavou | KRAJ: | Kraj Vysočina |
| INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 | | | |
| ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUČ | |  | |
| NÁZEV AKCE: Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT | |
| | |  Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod | |
| SOUPIS PRACÍ | | PROJEKTANT ČÁSTI | |
| | | SUDOP BRNO Kounicova 26 611 36 Brno | |
| | | DATUM | 2/2019 |
| | | STUPEŇ PD | PSŘ |
| | | Č. ZAKÁZKY | 18015 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:XXXX |
| | | ČÁST. DOKUM. | Č. VÝKRESU |
| | | D.1.2 | 0003 |

| typ_radku | por_cislo | polozka | var_polozk | popis | mj | mnozstvi | nakl_cena | procento | jedn_cena | popis_anglick | doplnujic | doplnu | jedn_l | jedn_vyraz | vyraz2 | specifikace | cenova_soust | dod | mon |
|-----------|-----------|--------------------|------------|--|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------------------|--------------|-----|-----|
| S | | | | Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | | | | t.ú. Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, provizorní | | | | | | | | | | | | | | | |
| SD | | PS 02-28-03 | | Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky | | | | | | | | | | | | Ceny všech položek jso celkem | | | |
| P | 1 | 75A131 | | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 6,420 | | | | | | | | Podle v.č.0701, 0702 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 2 | 75A151 | | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 3,300 | | | | | | | | Podle v.č.0701, 0702 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 3 | 75A217 | | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 0,960 | | | | | | | | Podle v.č.0701, 0702 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 4 | 75A237 | | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - M | KMPÁR | 3,300 | | | | | | | | Podle v.č.0701, 0702 | | 1. Položka obsahuje:☐ ul | 0 | | |
| | | 75A238 | | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | DEMONTÁŽ | KMPÁR | 1,620 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| P | 6 | 75A311 | | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPE | KUS | 4,000 | | | | | | | | Podle v.č.0701, 0702 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 7 | 75A331 | | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY | KUS | 4,000 | | | | | | | | Podle v.č.0701, 0702 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 8 | 75C847 | | STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŘOVACÍ | KUS | 2,000 | | | | | | | | Podle v.č.0401 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 9 | 75C848 | | STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŘOVACÍ | KUS | 2,000 | | | | | | | | Podle TZ a v.č.0401 | | 1. Položka obsahuje:☐ | 0 | | |
| P | 10 | 75E117 | | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM Z/ | HOD | 80,000 | | | | | | | | Podle Tech.zprávy | | 1. Položka obsahuje:☐ pi | 0 | | |
| P | 11 | 75E127 | | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV | HOD | 10,000 | | | | | | | | Podle Tech.zprávy | | 1. Položka obsahuje:☐ ki | 0 | | |
| P | 12 | 75E147 | | PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU | KUS | 4,000 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| P | 13 | 75E1B7 | | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 40,000 | | | | | | | | Podle Tech.zprávy | | 1. Položka obsahuje:☐ zt | 0 | | |
| P | 14 | 75E1C7 | | PROTOKOL UTZ | KUS | 2,000 | | | | | | | | Podle Tech.zprávy | | 1. Položka obsahuje:☐ pi | 0 | | |
| SD | | M46 | | ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 15 | 701CAA | | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 260,000 | | | | | | | | Podle polohopisných výk | | Položka obsahuje: Hloub | 0 | | |
| P | 25 | 701CAC | | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 50 | | | | | | | | | | Položka obsahuje: Hlo | 0 | | |

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

CELKOVÝ SOUČET

0