




			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 09/2014	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Zdeněk Olšan	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Šimáček 	
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ: Česká Třebová		STUPEŇ: Projekt stavby	
"Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová" PS 01-13-02 Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8			ZAK. ČÍSLO 14034-01-0914	ARCH. ČÍSLO 2014240029
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 09/2014	
			ČÁST DOKUM. D.3.5	PŘÍLOHA 11
Soupis prací				

**FORMULÁŘ 5**  
**OZPOČET/SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**  
Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**  
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**  
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **828 34**

majitel HIM: **SŽDC** **0** CÚ 2014  
Cena za objekt [Kč]  
Číslo stavby  
Číslo PS,SO **PS 01-13-02**  
Datum zpracování : **08/2014**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	74	Sílnoproudá technologie - dodávka												
1	74xxxR	Hlavní rozvaděč nn ozn. RH1 dle TOS	kus	1,000				0,00		0,00	P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: 1; viz. příloha č.1, 2
2	74xxxR	Hlavní rozvaděč nn ozn. RH2 dle TOS	kus	1,000				0,00		0,00	P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	2: 1; viz. příloha č.1, 2
3	74xxxR	Rozvaděč vlastní spotřeby ozn. RVS dle TOS	kus	1,000				0,00		0,00	P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	3: 1; viz. příloha č.1, 2
4	74xxxR	Přechodová skříň ozn. PS	kus	1,000				0,00		0,00	P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	4: 1; viz. příloha č.1, 2
5	74xxxR	Provizorní kabelová skříň KS-P dle TOS	kus	1,000				0,00 0,00		0,00 0,00	P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	5: 1; viz. příloha č.1, 2
S	Celkem za 74	Sílnoproudá technologie - dodávka						0,00		0,00				
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění												
5	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	5: 2; viz. příloha č.1, 10
6	701DBD	Průraz zdívm z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	6: 2; viz. příloha č.1, 10
7	701DBE	Průraz zdívm z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	7: 2; viz. příloha č.1, 10

FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
8	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	8: 2; viz. příloha č.1, 10
9	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč. podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	9: 30; viz. příloha č.1, 10
10	741CAA	Tyč ocelová plochá 20x5mm (0,79 kg/m)	kg	40,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	10: 40; viz. příloha č.1, 10
11	741CAB	Tyč ocelová plochá 40x10mm (3,14 kg/m)	kg	60,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	11: 60; viz. příloha č.1, 10
12	741CAC	Úhelník rovnoramenný L 25x25x3mm (1,12 kg/m)	kg	25,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	12: 25; viz. příloha č.1, 10
13	741CAD	Úhelník rovnoramenný L 45x45x5mm (3,37 kg/m)	kg	80,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	13: 80; viz. příloha č.1, 10
14	741CAH	Tyč průřezu U 50 (5,59 kg/m)	kg	120,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	14: 120; viz. příloha č.1, 10
15	741CAI	Tyč průřezu U 65 (7,09 kg/m)	kg	60,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	15: 60; viz. příloha č.1, 10
16	741CAP	Plech ocelový žebrovaný tl. 5,0mm (43,3 kg/m2)	kg	100,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dovozu a manipulace. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	16: 100; viz. příloha č.1, 10

FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
17	741CAZ	Pomocné ocelové konstrukce svařované a šroubované z ocelových profilů a plechů	kg	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začistění hran, svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	17: 100; viz. příloha č.1, 10
18	741CBJ	Zhotovení kruhového otvoru do plechu tl.4mm, pr.200	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Provedení otvoru v plechu včetně dokončovacích prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	18: 4; viz. příloha č.1, 10
19	741CBK	Zakrytí otvoru do průměru 200mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Provedení otvoru v plechu včetně dokončovacích prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	19: 4; viz. příloha č.1, 10
20	741DBA	Stojina pozinkovaná, nástěnná/závěsná pro 3 kabelové výložníky	kus	15,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž stojiny vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	20: 15; viz. příloha č.1, 10
21	741DBG	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 300mm	kus	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	21: 30; viz. příloha č.1, 10
22	741DCA	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka do 300 mm, délka 3m	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	22: 10; viz. příloha č.1, 10
23	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	23: 1; viz. příloha č.1, 10
24	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	24: 5; viz. příloha č.1, 10
25	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	18,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	25: 18; viz. příloha č.1, 10
26	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěšňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	26: 3; viz. příloha č.1, 10

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová
Název PS,SO : Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8
Projektant, firma : SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
828 34

majitel HIM: SŽDC
CÚ 2014
Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum zpracování : PS 01-13-02 08/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	27: 40; viz. příloha č.1, 10	
28	741FAL	Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž podpěry, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	28: 20; viz. příloha č.1, 10	
29	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	29: 20; viz. příloha č.1, 10	
30	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	30: 35; viz. příloha č.9	
31	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	31: 30; viz. příloha č.9	
32	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	55,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	32: 55; viz. příloha č.9	
33	742GGA	CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	33: 40; viz. příloha č.9	
34	742GGB	CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	34: 40; viz. příloha č.9	
35	742GGC	CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	65,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	35: 65; viz. příloha č.9	
36	742IBF	1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	150,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	36: 150; viz. příloha č.9	

FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
37	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	37: 6; viz. příloha č.9	
38	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	38: 12; viz. příloha č.9	
39	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	39: 16; viz. příloha č.9	
40	742JAG	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2	kus	22,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	40: 22; viz. příloha č.9	
41	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	41: 8; viz. příloha č.9	
42	742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	42: 8; viz. příloha č.9	

FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
43	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	43: 1; viz. příloha č.9	
44	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	44: 8; viz. příloha č.9	
45	742JBF	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2	kus	11,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	45: 11; viz. příloha č.9	
46	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	46: 40; viz. příloha č.9	
47	742LBA	SYKFY do 4x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	55,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	47: 55; viz. příloha č.9	
48	742LBG	SYKFY 30x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	55,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	48: 55; viz. příloha č.9	
49	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	49: 60; viz. příloha č.9	
50	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	50: 12; viz. příloha č.9	
51	741ZAC	Demontáž ocelové nosné konstrukce	kg	120,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stávající ocelové konstrukce včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	51: 120; viz. příloha č.1	

**FORMULÁŘ 5**  
**OZPOČET/SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**  
Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**  
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**  
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **828 34**

majitel HIM: **SŽDC** **0** CÚ 2014  
Cena za objekt [Kč]  
Číslo stavby  
Číslo PS,SO **PS 01-13-02**  
Datum zpracování : **08/2014**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
52	741ZAE	Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění	m	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění - pásku, vodičů, podpěr, svorek apod. včetně manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	52: 20; příloha č.1	
53	741ZBA	Demontáž stávajících kabelových ucpávek do průměru otvoru 200mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stávající kabelové ucpávky včetně manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	53: 4; viz. příloha č.1	
54	741ZBB	Demontáž stávajících protipožárních ucpávek do průměru otvoru 200mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stávající protipožární ucpávky včetně manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	54: 4; viz. příloha č.1	
55	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	200,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	55: 200; viz. příloha č.1	
56	744ZBB	Demontáž 1ks pole rozvaděče nn / skříně	kus	17,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně náklady rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	56: 17; viz. příloha č.1	
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00					
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS						0,00		0,00					
57	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	13,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	57: 13; viz. příloha č.1	
58	747AAC	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů stejnosměrných - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	58: 1; viz. příloha č.1	
59	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	59: 5; viz. příloha č.1	
60	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	60: 1; viz. příloha č.1	



FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

Příslo číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
61	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	61: 4; viz. příloha č.1	
62	747CAA		kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	62: 1; viz. příloha č.1	
63	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	63: 8; viz. příloha č.1	
64	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2	kus	9,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	64: 9; viz. příloha č.1	
65	747EAC	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2	kus	11,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	65: 11; viz. příloha č.1	
66	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	66: 4; viz. příloha č.1	
67	747EBB	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	67: 4; viz. příloha č.1	
68	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	200,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	68: 200; viz. příloha č.1	
69	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	69: 60; viz. příloha č.1	

FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **828 34**

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

CÚ 2014

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
70	748BAA	Povrchová úprava - nátěry	m2	120,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle specifikace v položce. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	70: 120; viz. příloha č.1	
71	748BBB	Písmomalířské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	71: 30; viz. příloha č.1	
S	Celkem za 747		Zkoušky, revize a HZS			0,000		0,00		0,00					
Díl:	740	Manipulace s odpadem						0,00		0,00					
72	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	2,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	72: 2; odhad nákladů na odvoz odpadu	
73	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	2,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	73: 2; odhad nákladů na odvoz odpadu	
s	Celkem za 740		Manipulace s odpadem					0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5  
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **Žst. Česká Třebová, rekonstrukce rozvaděče NN v trafostanici TS8**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **828 34**

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01-13-02**

Datum zpracování : **08/2014**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč] **0**

Poř. číslo pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	990	Poplatky za skládky													
74	170102-O	Stavební a demoliční sut' ( cihly )	t	2,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	74: 2; náklady na uložení na skládku	
75	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	1,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	75: 1; náklady na uložení na skládku	
76	200301-O	Komunální odpad	t	2,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	76: 2; náklady na uložení na skládku	
s	Celkem za 990	Poplatky za skládky						0,00		0,00					