




			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 09/2014	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Zdeněk Olšan	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Šimáček 	
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ: Česká Třebová		STUPEŇ: Projekt stavby	
"Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová" SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN			ZAK. ČÍSLO 14034-01-0914	ARCH. ČÍSLO 2014240029
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 09/2014	
			ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 21
Soupis prací				

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 01-06-03**

Datum zpracování : **08/2014**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ	řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	701	Zemní práce													
1	701AAC	Vytčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,400		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		1: 1,4; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
2	701ABB	Sejmutí dmu	m2	697,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		2: 697; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
3	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	335,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		3: 335; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
4	701ADC	Geodetické vytčení trasy	km	1,400		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		4: 1,4; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
5	701BBD	Rozbourání betonového základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	2,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		5: 2,5; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
6	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		6: 50; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/ do 900mm zemina do tř. 4	m	315,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		7: 315; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
8	701CAE	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 500mm zemina do tř. 4	m	580,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10		8: 580; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**
 Název PS,SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
 Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
9	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 900mm zemina do tř. 4	m	336,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraj rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pýchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	9: 336; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
10	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 1300mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraj rýhy. Dále ruční zához zapazené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pýchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	10: 10; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
11	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 750/do 900mm zemina do tř. 4	m	46,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraj rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pýchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	11: 46; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
12	701CBM	Hloubení a zához kabelové rýhy do 900/do 1800mm zemina do tř. 4	m	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraj rýhy. Dále ruční zához zapazené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez pýchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	12: 24; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
13	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásep rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	13: 5; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS, SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS, SO : **SO 01-06-03**
Datum zpracování : **08/2014**

CÚ 2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
14	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 327,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovananou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	14: 1327; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
15	701CFD	Obelonoování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	68,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uložení betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovananého betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	15: 68; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
16	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně vika, vnitřní šířka do 12cm	m	1 373,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uložení zařízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	16: 1373; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
17	701CGH	Korungovaná dvoupřístřková chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	200,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	17: 200; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
18	701CGI	Korugovaná dvoupřístřková chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	18: 25; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
19	701CGJ	Korugovaná dvoupřístřková chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	150,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uložení zařízení a osazení dvoupřístřkových chrániček. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	19: 150; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
20	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	38,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při zahřnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	20: 38; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
21	701CHB	Položení dmu	m2	697,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Založení první rady dmu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění dmu. Udušení dmu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadřmované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	21: 697; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
22	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	700,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušným pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	22: 700; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
23	701DBB	Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Prorazení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	23: 10; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
24	701DBD	Průraz zdívm z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Prorazení otvoru zdívm o prurezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začistění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	24: 40; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
25	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Příprava otvorové soustavy s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlinou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	25: 30; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
26	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	335,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení vrstvy ze šterku včetně jeho dovozu na místo a rozproštění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	26: 335; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového panelu silničního 3x1m max. na trasportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, včetně jeřábu, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	27: 5; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
28	701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy šterkové, pískové	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uložavku a usazení betonovono panelu silničního 3x1m max. vč. jeřábu, včetně vyhotovení podsypové vrstvy šterkové, pískové. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	28: 5; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
29	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	100,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	29: 100; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
30	701FAD	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení a odstranění pražcového provizoria při výkopu rýhy pod kolejí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	30: 2; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
31	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	31: 10; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
32	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	390,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zřízení podchodu pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	32: 390; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
33	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	48,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	33: 48; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
34	701FFA	Podbití pražců	kus	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Podbití pražců a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	34: 60; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
35	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	500,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Vyčištění šterkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	35: 500; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
36	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	850,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	36: 850; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
37	701HBB	Zazdění a začištění skříně SP a SR do zdi - s koncovkovým dílem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Zazdění a začištění skříně a koncovkových dílů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	37: 1; viz. příloha č.2, 3, 17, 19	
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000		0,000		0,00		0,00					
38	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: nařízení opaau na motorove vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	38: 20; odhad nákladů na odvoz odpadu	
39	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: nařízení opaau na motorove vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	39: 6; odhad nákladů na odvoz odpadu	

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS, SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ	řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
40	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	10,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje poletek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	40: 10; odhad nákladů na odvoz odpadu
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00					
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění													
41	741AAF	Vinitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 32-40mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž trubky podlaží omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	41: 60; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
42	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružního materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	42: 20; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
43	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	80,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružního materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	43: 80; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
44	741BBC	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení vč. průchodek min. IP54	kus	45,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž krabice vč.podružního materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	44: 45; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
45	741BDA	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	3,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž zásuvky vč.podružního materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	45: 3; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
46	741DBH	Kabelový výložník pozinkovaný, do šířky roštu 400mm	kus	1 160,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku do stojiny vč. podružního materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	46: 1160; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
47	741DCB	Kabelový rošt pozinkovaný, šířka 400 mm, délka 3m	kus	395,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž roštu vc. podružního materiálu, rozměření, montáž konstrukce, upevnění a elektrického pospojování. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	47: 395; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
48	741EBB	Protipožární upcávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž protipožární upcávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	48: 2; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
49	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	10,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž kabelové upcávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	49: 10; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19
50	741ECB	Kabelová upcávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	40,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uspořádání a montáž kabelové upcávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	50: 40; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**
 Název PS,SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
 Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
51	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. náteru	m	15,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a náteru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	51: 15; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
52	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	600,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátery spojuj pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynetely a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	52: 600; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
53	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montaz zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80cm pod povrchem) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný náter spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	53: 40; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
54	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	80,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Uoavku a montaz matenau včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	54: 80; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
55	741ZAD	Demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen	m	1 160,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stavajicino kabeloveno roštu/žlabu včetně kabelových vedení umístěných na roštu a manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	55: 1160; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
56	741ZBA	Demontáž stávajících kabelových ucpávek do průměru otvoru 200mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stávající kabelové ucpávky včetně manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	56: 5; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
57	741ZBC	Demontáž stávajících protipožárních ucpávek plošných	m2	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Demontáž stávající protipožární ucpávky včetně manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	57: 2; viz. příloha č.1, 15, 16, 17, 19	
s	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00					
Díl:	742	Silnoproudé rozvody													
58	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	50,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uoavku a montaz vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	58: 50; viz. příloha č.5	
59	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	50,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Uoavku a montaz vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	59: 50; viz. příloha č.5	
60	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	150,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Uoavku a montaz kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	60: 150; viz. příloha č.5	
61	742GEC	CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	445,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Uoavku a montaz kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	61: 445; viz. příloha č.5	
62	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Uoavku a montaz kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	62: 60; viz. příloha č.5	

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS, SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
63	742GGF	CYKY 12 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	245,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	63: 245; viz. příloha č.5	
64	742GZC	HO7RN-F-3x1,5 mm2, šňůra ohebná celoplastová	m	450,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	64: 450; viz. příloha č.5	
65	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	340,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	65: 340; viz. příloha č.5	
66	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 770,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	66: 1770; viz. příloha č.5	
67	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	605,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	67: 605; viz. příloha č.5	
68	742IBF	1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 130,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklůpky vč. podružního materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	68: 2130; viz. příloha č.5	
69	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2	kus	50,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklůpky vč. podružního materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	69: 50; viz. příloha č.5	
70	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	96,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklůpky vč. podružního materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	70: 96; viz. příloha č.5	
71	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklůpky vč. podružního materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	71: 26; viz. příloha č.5	
72	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	14,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklůpky vč. podružního materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	72: 14; viz. příloha č.5	
73	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklůpky vč. podružního materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	73: 2; viz. příloha č.5	

OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

maailtel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

[illegible]

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**
 Název PS, SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
 Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
84	744xxR	Kabelová skříň KS507/509 dle TOS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	84: 1; viz. příloha č.20
85	744xxR	Kabelová skříň KS801/603 dle TOS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	85: 1; viz. příloha č.20
86	744xxR	Kabelová skříň KS-HB dle TOS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	86: 1; viz. příloha č.20
87	744xxR	Rozvaděč R808 dle TOS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	87: 1; viz. příloha č.20
88	744xxR	Zásuvkový stojan ZS dle TOS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	88: 4; viz. příloha č.20
89	744xxR	Připojková skříň PS dle TOS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	89: 2; viz. příloha č.20
90	744xxR	Rozvaděč R-sděl. dle TOS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	90: 2; viz. příloha č.20
91	744xxR	Připojková skříň EPV dle TOS	kus	30,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče/kabelové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace do terénu vč. zemních prací. Elektrovýzbroj rozvaděče viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	91: 30; viz. příloha č.20
92	744xxR	Ovladač EPV2 dle TOS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž tělesa včetně dovozu, manipulace a instalace do skříně vč. pomocného materiálu a demontáže stáv. topného tělesa. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	92: 1; viz. příloha č.20
93	744xxR	Topné těleso EPV do 200W/230VAC vč. demontáže tělesa stávajícího, upevnění a zapojení	kus	45,000		0,000		0,00		0,00		P	R-pol	Položka obsahuje : Dodávku a montáž tělesa včetně dovozu, manipulace a instalace do skříně vč. pomocného materiálu a demontáže stáv. topného tělesa. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	93: 45; viz. příloha č.20

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**
 Název PS, SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**
 Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 01-06-03

Datum zpracování :

08/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
94	744CCD	Jistič třífázový 25 - 40A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	94: 2; viz. příloha č.20
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00					
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS													
95	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	95: 1; viz. příloha č.1
96	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	96: 14; viz. příloha č.1
97	747CAA		kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	97: 1; viz. příloha č.1
98	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí síťě délky pásku do 100m	kus	15,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	98: 15; viz. příloha č.1
99	747DBE	Měření korozních vlivů na uzemňovací síť	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	99: 1; viz. příloha č.1
100	747DBF	Měření funkčního propojení uzemňovací sítě s kolejí	kus	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	100: 5; viz. příloha č.1
101	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	53,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	101: 53; viz. příloha č.1
102	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	102: 5; viz. příloha č.1
103	747EAC	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x150 do 300 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	103: 10; viz. příloha č.1
104	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	104: 1; viz. příloha č.1
105	747FBC	Měření funkčního propojení vodiče PEN s kolejí	kus	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Montaz - prace spojene s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	105: 5; viz. příloha č.1
106	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	200,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10		106: 200; viz. příloha č.1

FORMULÁŘ 5
OZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Název PS,SO : **SO 01-06-03 Žst. Česká Třebová, úprava rozvodů NN**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 01-06-03**

Datum zpracování : **08/2014**

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
107	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	50,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	107: 50; viz. příloha č.1
108	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	120,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	108: 120; viz. příloha č.1
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00					
Díl:	990	Poplatky za skládky													
109	170504-O	Zemina a kamení	t	20,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	109: 20; náklady na uložení na skládku
110	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	6,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	110: 6; náklady na uložení na skládku
111	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	111: 1; náklady na uložení na skládku
112	200301-O	Komunální odpad	t	7,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	112: 7; náklady na uložení na skládku
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					