




PŮDORYS 3.NP BOURACÍ PRÁCE




PŮDORYS 4.NP BOURACÍ PRÁCE



PŮDORYS 3.NP NOVÝ STAV



PŮDORYS 4.NP NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV:

OZN. MÍST.	ÚČEL	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
2P.01	SCHODIŠTĚ	18,48	-	VNITŘNÍ PROSTORY PROJEKT NEŘEŠÍ
2P.02	PŮDA	133,84	-	VNITŘNÍ PROSTORY PROJEKT NEŘEŠÍ
3P.01	SKLAD (VĚŽ)	13,78	-	VNITŘNÍ PROSTORY PROJEKT NEŘEŠÍ

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEJÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

POZNÁMKA:

-BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ URČENÝCH PRO TYTO PRÁCE A PŘI STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ DANÉ KONSTRUKCE. V PŘÍPADĚ JAKÝCH KOLIV POCHYBNOSTÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘERUŠIT BOURACÍ PRÁCE, UVĚDOMIT STATIKA A SPOLEČNĚ DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP BOURÁNÍ

POZN.1 : STÁVAJÍCÍ BRIZOLITOVÁ OMÍTKA FASÁDY BUDE ŘÁDNĚ OMETENA OD PRACHU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ NEPEVNÝCH ČÁSTÍ (DUNĚNÍ PŘI POKLEPU), NÁSLEDNĚ DOJDE KE ZPEVNĚNÍ FIXAČNÍM NÁTĚREM. NA PŘÍPRAVENÝ POVRCH BUDE APLIKOVÁNA TENKOVRSTVÁ RENOVACÍ FASÁDNÍ OMÍTKA NA BÁZI VÁPNA A CEMENTU S ORGANICKÝMI PŘÍSLADAMI A ARMOVACÍMI VLÁKNY. JAKO FINÁLNÍ VRVA BUDE PROVEDEN NÁTĚR, ŠTĚTKOU 2X KOLMO NA SEBE. BEZ DISPERZE MINERÁLNĚ SILIKÁTOVÝ, MATNÝ ODSTÍN BÍLÉ BARVY.

POZN.2 : STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ DŘEVĚNÁ, PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN A OSAZENÍ NOVÝCH, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PARAPETU, BUDE PEČLIVĚ ZAPRAVENO INTERIÉROVÉ OSTĚNÍ A PROVEDENA VÝMALBA OSTĚNÍ VNITŘNÍM PAROPROPUSTNÝM, OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY.

±0,000 = Stávající podlaží 1.NP, 224,00 m n.m. BpV

Copyright ©knesl kyncl architekti s.r.o.  
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a tisk. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kyncl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla při zachování osobních autorských práv.

GENERALNÍ PROJEKTANT: knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kyncl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Zodpovědný projektant částí: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. ARCH. L. KLUNKOVSKÝ, RACIM ZDRAŽIL	knesl kyncl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčedlá 1003/7, 110 Praha 1 Správa nadračních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno	Název akce: ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY p.č.269 v k.ú. Bílovice nad Svitavou	Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň: PP Datum: 12/2018 Číslo zakázky: 00690_40 Měřítko: 1:100
Název výkresu: PŮDORYS 3.NP A 4.NP - BOURACÍ PRÁCE, NOVÝ STAV	Číslo výkresu: D.1.1.06		