



Poznámky:

- trubky pro sdělovací zařízení vedou ve výšce min. 20 cm nade dveřmi,
- trubky musí být v souběhu vzdáleny min. 10 cm od silových kabelů a trubek pro rozhlas,
- pro zlepšení protahování kabelů do trubek zatáhnout protahovací drát.

Legenda:

- krabice KO 68 (příp. KP) ve zdi
- toy 23 trubka ohebná - PVC s udáním průměru (23 mm)
- 3/4 drážka pro trubku ve zdi s udáním velikosti v cm

Legenda místností:

| Č. m. | Název | Plocha [m²] |
|-------|------------|-------------|
| OP01 | Čekárna | 37,29 |
| OP02 | Pokladna | 25,71 |
| OP03 | Prodejna | 21,47 |
| OP04 | Sklad | 30,51 |
| OP05 | Sklad | 13,00 |
| OP06 | Schodiště | 13,78 |
| OP07 | WC ČD | 5,90 |
| OP08 | WC Bufet | 3,30 |
| OP09 | Chodba | 2,50 |
| OP10 | Sklad | 18,30 |
| OP11 | Sklad | 18,50 |
| OP12 | Přístřešek | 199,00 |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| Č. ZMĚNY | DATUM | POPIS REVIZE | |
| HLAVNÍ INŽENÝR | | |   |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. | | Ing. Jiří Kubů | |
| VYPRACOVAL | | Ing. Jiří Kubů | |
| KONTROLOVAL | | Ing. Martin Ambros | |
| ČÍS. ZAKÁZKY | | 15058 |  IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice |
| INVESTOR: | | SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dílžďená 1003/7, 110 Praha1 | |
| OBJEDNAVATEL: | | Správa nádražních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno | |
| NÁZEV OBJEKTU: | | | |
| Rekonstrukce nádraží Bílovice nad Svitavou, I. etapa | | | KRAJ/ÚŘAD |
| | | | Jihomoravský |
| | | | LOKALITA |
| | | | Bilovice nad Svitavou |
| | | | FORMÁT |
| | | | 3x A4 |
| | | | MĚŘÍTKO |
| | | | 1:50 |
| | | | DATUM |
| | | | 12/2018 |
| | | | STUPEŇ |
| | | | P |
| NÁZEV PŘÍLOHY: | | | ČÁST DOKUM.: |
| | | | PŘÍLOHA: |
| Dispozice zařízení v 1NP, trubkování | | | 2.05 |