

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, místní kabelizace**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **PS 5-21-31**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	VYTYČENÍ TRASY	KM	1,700		0,000		0,00		0,00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	568,700		0,000		0,00		0,00
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	56,870		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	518,830		0,000		0,00		0,00
7	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 195,000		0,000		0,00		0,00
10	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO	M	15,000		0,000		0,00		0,00
11	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M	1 195,000		0,000		0,00		0,00
12	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 680,000		0,000		0,00		0,00
14	702720	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	100,000		0,000		0,00		0,00
15	702820	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK	M	1,000		0,000		0,00		0,00
16	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	91913	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	2,500		0,000		0,00		0,00
19	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
20	632921	DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM	M2	2,500		0,000		0,00		0,00
21	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	12,000		0,000		0,00		0,00
22	704110R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	704213R	UTĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU DN PŘES 110 MM	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
24	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM,	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
25	709310	VYPODLŐŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
26	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	40,000		0,000		0,00		0,00
27	701003	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
28	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
29	701ADCR	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	1,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M2	Dodávky + montáže + nosný materiál								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, místní kabelizace**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	6,485		0,000		0,00		0,00
31	75I315	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	15,000		0,000		0,00		0,00
32	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	1 735,000		0,000		0,00		0,00
33	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	25,000		0,000		0,00		0,00
34	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,060		0,000		0,00		0,00
35	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	15,000		0,000		0,00		0,00
36	703452	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ	M	15,000		0,000		0,00		0,00
37	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
44	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
45	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
46	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
47	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
48	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
49	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
50	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
53	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
54	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	150,000		0,000		0,00		0,00
55	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	150,000		0,000		0,00		0,00
56	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
61	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
62	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
63	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, místní kabelizace**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-21-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	60,000		0,000		0,00		0,00
65	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	60,000		0,000		0,00		0,00
66	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový CU s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
67	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
68	741C04	Ochranné pospojování CU vodičem do 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
69	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
74	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
75	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
76	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
77	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
78	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
82	75IJ15	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	1 775,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky + montáže + nosný materiál				0,000		0,00		0,00
Díl: M3		Poplatky za skládky								
84	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	t	96,700		0,000		0,00		0,00
85	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A	t	1,000		0,000		0,00		0,00
86	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	t	15,000		0,000		0,00		0,00
87	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY	t	0,500		0,000		0,00		0,00
88	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ	t	23,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M3	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00