

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Žvahov - Praha Jinonice, TZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-12-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Zabezpečovací zařízení								
1	014111	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	0,000		0,000		0,00		0,00
2	014112	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	7,530		0,000		0,00		0,00
3	014113	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny -	t	0,000		0,000		0,00		0,00
4	014140	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů,	t	3,040		0,000		0,00		0,00
5	014160	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře	t	0,110		0,000		0,00		0,00
6	014240	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný	t	0,040		0,000		0,00		0,00
7	014310	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el.	t	0,030		0,000		0,00		0,00
8	014340	Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Pařezy	t	0,030		0,000		0,00		0,00
9	014560	Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 16 02 13* Trafa s olejem nebo s jinými	t	0,150		0,000		0,00		0,00
10	014590	Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 08 01 11* Odpadní nátěrové hmoty	t	0,010		0,000		0,00		0,00
11	014640	Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 16 06 01* Olověné akumulátory	t	0,050		0,000		0,00		0,00
12	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	25,100		0,000		0,00		0,00
13	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	25,100		0,000		0,00		0,00
14	141112	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti	m	78,000		0,000		0,00		0,00
15	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	100,000		0,000		0,00		0,00
16	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	80,000		0,000		0,00		0,00
17	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	25,100		0,000		0,00		0,00
18	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
19	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 400,000		0,000		0,00		0,00
20	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
21	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
22	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
23	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	1 400,000		0,000		0,00		0,00
24	709621	Demontáž ucpávky protipožární	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
25	741811	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
26	741B11	Zemní tyč FeZn délky do 2 m	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
27	742H12	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	40,000		0,000		0,00		0,00
28	742H13	Kabel NN čtyř- a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50 mm2	m	490,000		0,000		0,00		0,00
29	742I11	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
30	742I21	Kabel NN Cu ovládací 19-24žilový do 2,5 mm2	m	90,000		0,000		0,00		0,00
31	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	742K13	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Žvahov - Praha Jinonice, TZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-12-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	742K21	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	742K23	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 25 do 50 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
35	742L11	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	742M11	Ukončení 19-24žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
37	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	98,000		0,000		0,00		0,00
38	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,744		0,000		0,00		0,00
39	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	14,014		0,000		0,00		0,00
40	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	37,780		0,000		0,00		0,00
41	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,744		0,000		0,00		0,00
42	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	14,014		0,000		0,00		0,00
43	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	37,780		0,000		0,00		0,00
44	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	40,000		0,000		0,00		0,00
45	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	40,000		0,000		0,00		0,00
46	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B6K1	Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
51	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
53	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
56	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
57	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
58	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
60	75C8A8	Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
61	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
62	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
63	75D111	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
64	75D117	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
65	75D131	Bateriová skříň - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
66	75D137	Bateriová skříň - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **Praha Žvahov - Praha Jinonice, TZZ**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**

Číslo PS,SO **PS 5-12-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67	75D161	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75D167	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75D178	Skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75D181	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	75D187	Napájecí skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75D191	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75D197	Přístrojová skříň v kolejišti bez vnitřní výstroje - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75D211	Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
75	75D217	Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
76	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	75D231	Výstražník se závorou, 2 skříňe - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	75D237	Výstražník se závorou, 2 skříňe - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	75D271	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75D277	Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
82	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
83	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
86	75B747R	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať bez trakce	km	6,000		0,000		0,00		0,00
87	74F323R	Protokol UTZ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
88	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
89	704213R	Utěsnění kabelového prostupu DN přes 110 MM	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00