



Naše zn. 6862/2019-SŽDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  
Telefon  
Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@szdc.cz

Datum 9. 8. 2019

**Věc: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 4:**

Domníváme se, že při tepelné izolaci pod úroveň terénu dle skladby S2, chybí ve VV doplňková svislá hydroizolační vrstva a nopová folie (dle poznámky pod S2). **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Uvedené položky zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 5:**

Dle technické specifikace položky č.62, chybí ve VV položka „Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty“ tam kde není provedena montáž zateplení. **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Uvedenou položku zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 6:**

Dle technické specifikace položek 53,55,57 chybí ve VV položky na dodávku a osazení lišt (mimo zakládací) a to např:

- 622143004\_Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou.
- 590514840\_lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m.
- 622143004\_Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících.
- 590514760\_profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m. **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Uvedené položky zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 7:**

Ve VV chybí dle PD položka pro hydrofobní nástřik. **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Uvedenou položku zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 8:**

Ve VV chybí dle PD položka pro antigrafitu úpravu. **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Uvedenou položku zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 9:**

Dle PD číslo výkresu 20 konstrukční skladby - hydroizolační vrstva z folie tl. 1,5 mm ve VV tl. 2mm, která tl. folie platí?

**Odpověď:**

Platí hydroizolační vrstva z folie tl. 2 mm, která je uvedena ve VV.

**Dotaz č. 10:**

V TZ SO 01\_100 článek 3 Ve třetím nadzemním podlaží budou provedeny úpravy v koupelnách a WC související s prováděním nových instalačních rozvodů. Chybí rozsah ve VV. **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Zadavatel výkaz výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 11:**

Orientační a informační systém

- a) V PD není uvedeno jaká (světelná, zvuková, jiná.) a kde má být ukončena signalizace pro přivolání pomoci z WC Imobil. Chybí ve VV. **Bude doplněn výkaz výměr?**
- b) V PD není uvedeno odkud bude napájen akustický orientační majáček. Chybí ve VV. **Bude doplněn výkaz výměr?**
- c) Ve VV chybí automat na prodej jízdenek, je stávající, dodá objednatel?
- d) Pol.č.303 - Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS jednostranná do 12 řádků. Jedná se o tabuli do 6 řádků, 7-9 řádků nebo 10-12 řádků? Dále žádáme o specifikaci, zda se jedná o LCD nebo dle nové směrnice SŽDC o LED tabuli.

**Odpověď:**

- a) Na výkrese E 01 je zakreslena světelná a akustická signalizace vyvedená do ČEKÁRNY (111), resp. nad dveře WC MOBIL (112). Uvedená signalizace je zahrnuta v položce č.83. Zadavatel do výkazu výměr položku doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.
- b) Akustický orientační majáček SNS je zakreslen na výkrese E 01a je napojen z rozvaděče RHE, jistič FA32. Uvedenou položku zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.
- c) Uvedenou položku zadavatel do výkazu výměr doplňovat nebude s ohledem na respektování dokumentu MD „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. Tato položka nebude součástí plnění vybraného zhotovitele.
- d) Jedná se o LED tabuli 10-12 řádků.

**Dotaz č. 12:**

Z PD není zřejmé, zda je součástí instalačních rozvodů napojení stávajících rozvodů ve 3.NP a která položka to obsahuje. **Bude doplněn výkaz výměr?**

**Odpověď:**

Zadavatel výkaz výměr doplňovat nebude. Uchazeč ocení technické řešení dle zveřejněného VV.

**Dotaz č. 13:**

Navržené přečerpávání vody z 1.PP, je v rozporu se souhlasným stanoviskem obce Sklené nad Oslavou ze dne 11.10.2017 bod 3. Upozorňujeme zadavatele, že navržené řešení může mít vliv na předání a kolaudaci stavby. **Má se nacenit řešení z PD nebo bude provedena úprava PD?**

**Odpověď:**

Uchazeč ocení řešení ze zadávací dokumentace, úprava PD nebude provedena.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**09 -08- 2019**



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace