

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole

Název PS,SO :

T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, atypické uchycení prvků zab.zařízení na umělých stavbách - Lokalita Maloměřice

Projektant, firma :

Ing. Kočí Aleš, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

VÝKAZ VÝMĚR

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-19-33.2

Datum zpracování :

22.1.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky		montáže								
							jednotková	celkem	jednotková	celkem							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15		
Díl: 11	628613511	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový	m2	362,060		0,000		0,00		0,00		SD P URS					
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,000		0,00		0,00							
Díl: 15	936172124	Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 100 kg	kus	352,000		0,000		0,00		0,00			P URS				
17	953965132	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	112,000		0,000		0,00		0,00				P URS			
	936502	Drobné dopln. konstr. kovové pozinkované	kg	8 033,420		0,000		0,00		0,00				P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.	8033,42+559,49	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00							
						0,000		0,00		0,00							