

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

"Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO :

SO 50-14-02 t.ú. Bludov - Hanušovice, DOK

Datum zpracování :

13.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1 75I921		Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm	m	300,000		0,000	0,00	0,00		0,00
2 75ID21		Plastová zemní komora pro uložení spojky nebo rezervy - dodávka	kus	10,000		0,000	0,00	0,00		0,00
3 75I851		Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00
4 75IA71		Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	50,000		0,000	0,00	0,00		0,00
5 75I811		Kabel optický singlemode do 12 vláken (12 vláken)	m	260,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6 75I812		Kabel optický singlemode do 36 vláken (24 vláken)	m	24 430,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7 75II71		Spojka optická do 72 vláken	kus	7,000		0,000	0,00	0,00		0,00
8 701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	24,000		0,000	0,00	0,00		0,00
9 703442		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	100,000		0,000	0,00	0,00		0,00
10 75IEC1		Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
11 75IEC2		Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
12 75IEC5		Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
13 75IEC5		Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken - doplnění	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
14 75J921		Optický patchcord singlemode do 5 m - E2000	kus	96,000		0,000	0,00	0,00		0,00
15 702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	300,000		0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl: M22		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
16 75I924		Optotrubka HDPE s lankem - uložení	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17 75ID2X		Plastová zemní komora pro uložení spojky nebo rezervy - montáž	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18 75I91X		Optotrubka HDPE - zatažení	m	260,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19 75I85X		Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20 75IA7X		Optotrubková průchodka - montáž	kus	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21 75IA7Y		Optotrubková průchodka - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22 75I816		Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	24 430,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23 75II7X		Spojka optická - montáž	kus	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24 75I81X		Kabel optický singlemode - zatažení (do objektu)	m	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25 75IECX		Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 50-14-02 t.ú. Bludov - Hanušovice, DOK

Datum zpracování : 13.10.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž doplnění	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	96,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	75IK31	Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75IK51	Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75IK32	Měření na dvou vlnových délkách po montáži 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75IK52	Měření komplexní dvou vlnových délek 24 vláken	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	701ADDR-OV1	Vypracování kabelové knihy plánů	m	24 730,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,300		0,000		0,00	0,00	0,00
38	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,300		0,000		0,00	0,00	0,00
40	701BAD	Výkop a zához jámy pro zemní box optického kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	300,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	290,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	hod	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	t	0,500		0,000		0,00	0,00	0,00
48	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00