

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, kabelové rozvody

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1 701AAC		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,010		0,000		0,00		0,00
2 701ADA		Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3 701ADC		Geodetické vytýčení trasy	km	0,010		0,000		0,00		0,00
4 701BAA		Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	0,200		0,000		0,00		0,00
5 701BBA		Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	0,200		0,000		0,00		0,00
6 701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	5,000		0,000		0,00		0,00
7 701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8 701CGD		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
9 701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
10 701CGH		Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
11 701CGI		Korugovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12 701CHA		Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
13 701CHB		Položení drnu	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
14 701CHC		Osetí povrchu trávou	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
15 701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
16 701FAB		Provizorní zajištění kabelu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Odvoz odpadu								
17 702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,100		0,000		0,00		0,00
18 702BC0		Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, kabelové rozvody

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 30-06-06

Datum zpracování : 11/2014

Část

E.3.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění									
19 741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm		kus	4,000		0,000		0,00		0,00
20 741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21 741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2		m	60,000		0,000		0,00		0,00
22 741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)		m	55,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
23 742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová		m	12,000		0,000		0,00		0,00
24 742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová		m	8,000		0,000		0,00		0,00
25 742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová		m	30,000		0,000		0,00		0,00
26 742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2		kus	8,000		0,000		0,00		0,00
27 742KAC	Označovací štítek na kabel		kus	12,000		0,000		0,00		0,00
28 742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29 742LCF	TCEPKPFLEZE do 15XN0,8, kabel sděl.čtyřkovaný, s pancířem, izolace PVC		m	5,000		0,000		0,00		0,00
30 742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Hanušovice Holba, kabelové rozvody

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 744		Rozvaděče nn								
31	744ADB	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
34	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
36	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	744JBB	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro jednofázové sítě	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
38	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
39	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl: 747		Zkoušky, revize a HZS								
40	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
43	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
44	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00	
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky								
48 170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1,100		0,000		0,00		0,00
49 170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
50 200301-O	Komunální odpad	t	0,055		0,000		0,00		0,00
					0,000		0,00		0,00
S Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00