

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přeložky silnoprůdých rozvodů

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 29-06-04

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část E.3.6

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Díl: 701 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 701AAC | | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 701ABC | | Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité | m2 | 28,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 701ADC | | Geodetické vytyčení trasy | km | 0,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 701CAC | | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 490,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 701CFB | | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 980,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 701CGD | | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 490,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 701CGE | | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm | m | 150,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 701CGG | | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 490,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 701CGH | | Korungovaná dvoupřístřková chránička pro mechanickou ochranu vedení, do ři 63mm | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 701CGI | | Korugovaná dvoupřístřková chránička pro mechanickou ochranu vedení, ři 75 - 110mm | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 701CHA | | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 392,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 701CHB | | Položení drnu | m2 | 340,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 701CHC | | Osetí povrchu trávou | m2 | 490,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 701CHD | | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 490,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 701DBB | | Průraz zdivem v cihlové zdi do ři. 30cm | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 701EBC | | Kladení dlažeb do pískového lože | m2 | 28,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 701FEA | | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ři.chráničky 20cm | m | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 701FEC | | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 701FFG | | Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu | m | 340,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 701R_01 | | Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přeložky silnoproudých rozvodů

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 29-06-04

Datum zpracování : 11/2014

Část E.3.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 702 | Odvoz odpadu | | | | | | | | | |
| 21 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 68,600 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 0,400 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0,130 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | | |
| 24 741AAA | Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou | m | 35,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 741BGC | Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm | m | 30,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 741BGG_R | Konečná úprava povrchu po drážkování | m2 | 15,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 50,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 741FCL | Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) | kus | 2,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 742 | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | | |
| 29 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 35,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 742GGE | CYKY 7 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 340,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 385,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 25,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 742IBF | 1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 980,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přeložky silnoproudých rozvodů

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-04

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 742JAG | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2 | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 742JBB | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 742JBD | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2 | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 742JBF | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2 | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 742ZBA | Demontáž kabelového vedení nn | m | 340,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 744 | Rozvaděče nn | | | | | | | | | |
| 42 744ADD | Prázdná skříň do výklenku nebo na stěnu plastová, venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm | kus | 1,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 744EEF | Třípólový řadový pojistkový odpínač do 400A, pro nožové pojistkové vložky velikosti 2, vč. připojovací sady | kus | 3,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 744EHF | Nožová pojistková vložka velikosti 2, 315 - 400A | kus | 9,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| s | Celkem za 744 | Rozvaděče nn | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | | |
| 45 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 2,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, přeložky silnoproudých rozvodů

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-06-04

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 120,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 72,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 64,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------|--|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | | |
| 53 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 68,600 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 170101-O | Beton z demolic objektů, základů TV | t | 0,400 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0,258 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 200301-O | Komunální odpad | t | 0,130 | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |