

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část: D.2.1

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro slaboproud								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	18,300		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	18,300		0,000		0,00		0,00
3	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	930,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 50/100cm zemina do tř. 4	m	16 805,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 50/50cm zemina do tř. 4	m	1 243,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	19 543,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	19 543,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	4 150,550		0,000		0,00		0,00
9	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	123,000		0,000		0,00		0,00
10	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	123,000		0,000		0,00		0,00
11	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	128,000		0,000		0,00		0,00
12	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	128,000		0,000		0,00		0,00
13	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fí 220 mm	m	254,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	445,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	89,000		0,000		0,00		0,00
16	701CGA	Kabelový žlab 10 x10cm	m	1 820,000		0,000		0,00		0,00
17	701CGB	Kabelový žlab 13x13cm	m	140,000		0,000		0,00		0,00
18	701BAF	Výkop a zához jámy pro venkovní telefonní objekt včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
19	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	129,000		0,000		0,00		0,00
20	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, TK

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	km	22,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
22	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 / 33 mm	m	22 850,000		0,000		0,00		0,00
23	75G6AA	Montáž - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	18 251,000		0,000		0,00		0,00
24	75G6AD	Montáž - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 4 trubky	m	50,000		0,000		0,00		0,00
25	75G6AE	Montáž - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru chráničky ø 110 až 160 mm	m	389,000		0,000		0,00		0,00
26	75G6AB	Montáž - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	m	4 160,000		0,000		0,00		0,00
27	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
28	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	22 850,000		0,000		0,00		0,00
29	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
30	75G6AM	Montáž - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
31	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
32	75G5DG	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilkem	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
33	75G6AN	Montáž - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
34	75G1FH	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť ZE, (např. TCEPKPFLEZE) 10 XN 0,8 mm	m	10 550,000		0,000		0,00		0,00
35	75G1FC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm	m	12 300,000		0,000		0,00		0,00
36	75G1FB	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm	m	650,000		0,000		0,00		0,00
37	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	160,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, TK

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	75G1FCR-OV1	Dodávka - Kabel ukončovací a sdělovací pro místní síť (např. UKFY) 10 XN 0,8 mm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
39	75H8BI	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 3 x 2 x 0,50 mm	m	400,000		0,000		0,00		0,00
40	75H8HK	Montáž - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKY do 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	400,000		0,000		0,00		0,00
41	75G4EA	Montáž - Kabel telekomunikační celoplastový do 25 XN uložený na konstrukci, na roštu	m	70,000		0,000		0,00		0,00
42	75G4AD	Montáž - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,8 mm, volně uložený	m	12 643,000		0,000		0,00		0,00
43	75G4CI	Montáž - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	50,000		0,000		0,00		0,00
44	75G4CC	Montáž - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm	m	389,000		0,000		0,00		0,00
45	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
46	75G6AL	Montáž - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
47	75G9AFR-OV2	Dodávka - Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm s příslušenstvím	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
48	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
49	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
50	75G8BB	Montáž - Skříň (rozvaděče) do 100 párů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
51	75GCAA	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový ve sloupu (VTO 3)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
52	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4)	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
53	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
54	75GCBC	Montáž - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
55	75GCBE	Montáž - Venkovní telefonní objekt bez základu na domek	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
56	75GBAB	Montáž - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 10žil	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
57	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	23,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, TK

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	75GBAD	Montáž - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 40 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
59	75GBAG	Montáž - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
60	75GDAA	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
61	75GEAB	Montáž - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
62	75GEEA	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové bez pancíře malá	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
63	75GEFD	Montáž - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém kabel do 100 žil	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
64	75GDCE	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (ø svazku žil 125 mm,min. ø kabel 30 mm, dl. odpláštění 460 mm)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
65	75GEGF	Montáž (dem.) - Spojka rovná dálkového kabelu pro 50čtyřek	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
66	75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
67	75GABF	Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
68	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
69	75GAEE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	72,000		0,000		0,00		0,00
70	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
71	75GAAC	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
72	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
73	75GAGH	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
74	75GAAD	Dodávka - Zarážecí nástroj senzorový	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
75	75HODER-OV1	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
76	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
77	75J1DJROV1	Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
78	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
79	75GGAC	Montáž: vyrovnaní - Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka	úsek	10,000		0,000		0,00		0,00
80	75GGAD	Montáž: vyrovnaní - Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sděl. kabelu, kabel do 8km délky: 1 čtyřka	úsek	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, TK

Datum zpracování : 11/2014

Vypracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část: D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	75GGAE	Montáž: měření - Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1měřený úsek, vypracování měřicího protokolu	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
82	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	204,000		0,000		0,00		0,00
83	75GHAG	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za provozu 48 čtyřek	úsek	3,000		0,000		0,00		0,00
84	741DEB	Kabelový žlab drátěný pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně nosníků	m	223,000		0,000		0,00		0,00
85	701ADDR-OV1	Vypracování kabelové knihy plánů	100M	216,830		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00