

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, informační zařízení

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 29-14-05

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | m75 | Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | | | | | | | | |
| 1 | 75J4CA | Dodávka - Odjezdová nebo příjezdová tabule jednostranná 3-řádková (osvětlení LED diodami) | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 75J4BA | Dodávka - Příplatek za vestavěné hodiny jednostranné | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 75J4BF | Dodávka - Sloup pro dvě informační tabule se stříškou | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 75J4FM | Montáž (dem.) - Sloup pro informační zařízení | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 75J4DH | Dodávka - HW převodník RS 232 / ethernet | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 75J4EK | Dodávka - SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé pro jednotlivou stanici na trati | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 75J4FA | Montáž (dem.) - Odjezdová nebo příjezdová informační tabule 3 až 6-ti řádková, zatažení kabelů, bez zapojení | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 75J4GA | Montáž: školení - Zaškolení obsluhy na místě instalace + doprava do 200 km | hod | 8,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 75J4HA | Montáž: šéfmontáž - Informační systém do 10 informačních prvků | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 75J4IA | Montáž: zkoušení - Informační systém do 10 informačních prvků | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 75J4JA | Montáž: oživení - Informační systém do 10 informačních prvků | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 75J1AA | Dodávka - IP rozhlasová ústředna | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 75J2AE | Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do vnitřní 19" skříně vč. připojení | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 75J2AG | Montáž (dem.) - Dálkové ovládání rozhlasové ústředny | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 75J2AB | Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna místně ovládaná do 19" skříně vč. připojení | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 75J1CA | Dodávka - Ovládací mikrofon rozhlasu | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 75J2AJ | Montáž (dem.) - Mikrofon vč. připojení na připravený rozvod. | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 75J1FG | Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu s nastavitelným výkonem | kus | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 75J2BG | Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor s připojeným reg. hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s přípr. kabelovou nebo drátovou formou. | kus | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 75J2HH | Demontáž do šrotu - Venkovní reproduktor rozhlasu | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 75J1DI | Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu | kus | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, informační zařízení

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 29-14-05

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 75J2DG | Montáž (dem.) - Reproduktorové kabely do osvětlovacího stožáru | kus | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 75J2CA | Montáž: zkoušení - Reproduktor při 1 programové ústředně | kus | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 75J2CD | Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení: reproduktor | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 75J2AL | Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení dálkově ovládaný po zkompletování do výkonu 400 W | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 75J2AQ | Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího rozhlasové zařízení | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 75J2FCROV1 | Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení -akustické měření ve stanici, zastávce | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 75G9AFROV1 | Dodávka - Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 75G9EB | Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 75HODJ | Dodávka - Panel jističový | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 75HOGJ | Montáž (dem.) - Panel jističový | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 75HODK | Dodávka - Přívod napájecí | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 75HOGK | Montáž (dem.) - Přívod napájecí | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 75GAAA | Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9 | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 75GAEE | Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10 | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 75GABF | Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 75GABJ | Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 75GAGA | Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10 | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 75H3AC | Dodávka - Lišta vkladací do 40 x 15 mm | m | 20,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 75H3AD | Dodávka - Příslušenství lišty vkladací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka | kus | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 75A210 | DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU 3XN0,8 | m | 320,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 75A270 | ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU 3XN0,8 | m | 320,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 75A410 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0 | ks | 8,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 75H8BC | Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm | m | 19,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 75H8HC | Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt | m | 19,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov Jeseník“

Název PS,SO : žst. Bohdíkov, informační zařízení

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 29-14-05

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 75HFEA | Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil | kus | 8,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm ² , kabel silový izolace plastová | m | 50,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 75G1NA | Dodávka - Kabel datový zemní s pancířem, např. LAM TWIN FTPZ 4 x 2 x 0,5 mm | m | 150,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 75HMDA | Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt | m | 30,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 75HNCE | Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 75HNHD | Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45 | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 75J6DA | Dodávka - Hlasový komunikátor pro 2 zprávy | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 75J3AC | Dodávka - Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulátorem | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 75J3AD | Dodávka - Přijímač DCF | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 75J3DD | Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 75J3DC | Montáž (dem.) - Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulátorem | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 75J3BA | Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové jednostranné 30 - 40 cm | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 75J3DG | Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné 30 - 80 cm | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 75J3R01 | Digitální hlasový majáček dodávka a montáž | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Celkem za m75 | Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |