

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 27-14-06 žst.Ruda nad Moravou, kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014

Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 27-14-06

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|--|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: M22 DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | | | | | | | |
| 1 | 75L421 | Kamera digitální barevná (IP) pevná vč.objektivu (typ na základě kamerových zkoušek) a krytu, temperovaná | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 75L424 | Kamera digitální (IP) - SW licence | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 75L482 | Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 75L483 | Příslušenství KS - Napájecí zdroj pro kameru | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 744141 | ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 75H141 | Stožár (sloup) ocelový do 10 m | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 75M857 | Mediakonvertor - Ethernet, samostatný | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 75M823 | Switch Ethernet L2 24 portů | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 75J911 | Optický patchcord multimode do 5 m - E2000 | kus | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 75J811 | Optický pigtail multimode do 2 m - E2000 | kus | 48,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 75J9JO | Počítač pro dohled a správu systému | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 75K111 | Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 75K222 | Napájecí zdroj 24 V DC do 10 A | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 744622 | JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 75IEC2 | Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 75HODG R01 | Dodávka - Patch panel 24 portů ODF | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 75HODG | Dodávka - Panel vyvazovací | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 75HODE | Dodávka - Police a vana montážní | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 75IEE1 | Kazeta pro uložení svárů - dodávka | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 702211 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | m | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 75I921 | Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm | m | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 75IA11 | Optotrubková spojka průměru do 40 mm | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 75IA31 | Optotrubková spojka Y průměru do 40 mm, vodotěsná | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | m | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 702311 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | m | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 75I821 | Kabel optický multimode do 12 vláken (4 vláken) | m | 600,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 (3Cx2,5) | m | 600,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Revitalizace trati Bludov - Jeseník"**

Název PS,SO : **SO 27-14-06 žst.Ruda nad Moravou, kamerový systém**

Datum zpracování : 13.10.2014
 Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-14-06**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za M22 | DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|------|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | M22 | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | | | | | |
| 28 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0,300 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0,300 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 75L42X | Kamera digitální (IP) - montáž | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 75L48X | Příslušenství KS - montáž | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 75H14X | Stožár (sloup) ocelový - montáž | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 75M85X | Mediakonvertor - montáž | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 75M82X | Switch Ethernet L2 - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 75J91X | Optický patchcord multimode - montáž | kus | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 75J81X | Optický pigtail multimode - montáž | kus | 48,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 75J9JO | Montáž (dem.) - Počítač pro dohled a správu systému | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 75K11X | Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 75K22X | Napájecí zdroj 24 V DC - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 75IECX | Optický rozvaděč 19" provedení - montáž | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 75HOGG | Montáž (dem.) - Panel vyvazovací - Patch panel 24 portů ODF | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 75HOGG | Montáž (dem.) - Panel vyvazovací | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 75HOGE | Montáž (dem.) - Police a vana montážní | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 75I82X | Kabel optický multimode - zatažení | m | 600,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 75IEEX | Kazeta pro uložení svárů - montáž | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 75IH61 | Ukončení kabelu optického do 12 vláken | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 75I924 | Optotrubka HDPE s lankem - uložení | m | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 75I961 | Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m | úsek | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 75I962 | Optotrubka - kalibrace | m | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 75IA1X | Optotrubková spojka - montáž | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 75IA3X | Optotrubková spojka Y - montáž | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 75IK11 | Měření útlumu na skládce do 12 vláken | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 75IK31 | Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 75IK51 | Měření komplexní dvou vlnových délek do 12 vláken | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 75L491 | Zprovoznění a nastavení kamery | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 27-14-06 žst.Ruda nad Moravou, kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014

Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 27-14-06

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56 | 75L492 | Zprovoznění a nastavení pohledu kamery | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 75L493 | Zprovoznění a nastavení kamerového systému | komplet | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 75L494 | Zprovoznění a nastavení školení a závčik personálu obsluhujícího kamerový systém | hod | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 015120 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY) | t | 0,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 015240 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU | t | 0,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 61 | 015310 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | t | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M22 | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |