

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bohutín, přeložky silnoproudých rozvodů

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

11/2014
Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20
E.3.6

Část:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-09

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,078		0,000		0,00		0,00
2	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	52,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	52,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	52,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	52,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	14,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	18,000		0,000		0,00		0,00
10	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
11	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
12	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	7,000		0,000		0,00		0,00
13	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	0,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
14	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	55,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Bohutín, přeložky silnoproudých rozvodů

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-09

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“			Číslo stavby	
Název PS,SO :	zastávka Bohutín, přeložky silnoproudých rozvodů			Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 20
Datum zpracování :	11/2014			Část:	E.3.6
Zpracoval, firma:	Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.			Datum aktualizace :	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	52,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
18	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
21	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
24	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
25	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	18,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
26	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	7,000		0,000		0,00		0,00
27	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00