

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Číslo stavby

Název PS,SO : **žst.Bohdíkov, místní kabelizace**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Číslo PS,SO

PS 29-14-01

Projektant, firma : Ing. Hubený, MCO Olomouc a.s.

Část:

D.2.1

Datum zpracování :

11/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
1	291401001	Venkovní telefonní objekt plastový na sloupku	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	291401002	Venkovní telefonní objekt na domek PZS	ks	1,000				0,00		
3	291401003	Kříž pro rezervu na optickém kabelu	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	291401004	19-ti palcová skříň hl.60cm, výška 42U (nebo skříň USE)	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	291401005	Optický rozvaděč 12vláken, konektory E2000, pigtaily	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	291401006	Patchcord (kabelové provedení) E2000 APC	ks	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	291401007	Rozvaděč plastový pro 10 párů	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	291401008	Rozvaděč plastový pro 100 párů	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Hlavní materiál								
9	291401009	HDPE trubka 40mm, modrá s pruhem	m	870,000				0,00		
10	291401010	HDPE trubka 40mm, červená	m	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	291401011	Místní optický kabel 12 vláken SM	m	870,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	291401012	TCEPKPFLEY 3XN0,6	m	790,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	291401013	TCEPKPFLEY 5XN0,6	m	830,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	291401014	Spojka pro optotrubku	ks	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	291401015	Koncovka pro optotrubku	ks	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	291401016	Průchodka kabelu na optotrubku	ks	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	291401017	Spojka smršťovací rovná do 10XN pro kabely EY	ks	8,000				0,00		0,00
		Práce								
18	291401018	Zatažení HDPE trubek do objektu	m	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	291401019	Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy	m	850,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	291401020	Zatažení HDPE trubek do kabelovodu	m	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	291401021	Kalibrace HDPE trubek	km	0,870	0,000	0,000		0,00		0,00
22	291401022	Spojkování HDPE trubky	ks	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	291401023	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	870,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	291401024	Ukončení vlákna na optickém rozvaděči	vlákno	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	291401025	Montáž průchodek na HDPE	ks	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	291401026	Montáž optického rozvaděče	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	291401027	Montáž kříže pro optickou rezervu	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	291401028	Závěrečné měření vlákna (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	291401029	Pokládka kabelu TCEPKPFLEY 0,6mm do 25XN	m	1 620,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	291401030	Zatažení kabelu s pancířem do kabelovodu	m	95,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Číslo stavby

Název PS,SO : **žst.Bohdíkov, místní kabelizace**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Číslo PS,SO

PS 29-14-01

Projektant, firma : Ing. Hubený, MCO Olomouc a.s.

Část:

D.2.1

Datum zpracování :

11/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	291401031	Zatažení kabelu do objektu	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	291401032	Spojka rovná a dělicí s pancířem a zářezovými moduly do 40drátů	ks	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	291401033	Montáž rozvaděče do 20párů	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	291401034	Montáž rozvaděče do 100párů	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	291401035	Montáž skříně 19" s příslušenstvím	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	291401036	Montáž venkovního telefonního objektu	ks	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	291401037	Propojení pancířů v rozvaděči	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	291401038	Uzemnění kabelu na stávající uzemnění	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39	291401039	Uzemnění páskem FEZN 120mm do 15ohmů u VTO nebo konc. objektu	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
40	291401040	Vybavení malých objektů sděl. zařízením	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	291401041	Stejněsměr. měření na místním sděl.kabelu	pár	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	291401042	Vnitřní rozvod kabelem SYKFY 20x2 na roštu	m	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	291401043	Přepojení okruhu (optického nebo metalického)	ks	90,000	0,000	0,000		0,00		0,00
44	291401044	Demontáž zařízení a provizorní kabelizace	ks	1,000				0,00		0,00
45	291401045	Dozor správce zařízení	hod	24,000				0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M46	Zemní práce při extr.mont.pracích								
46	291401046	Podpovrchová trasa, zem.tř. 4, výkop 30/40	m	142,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	291401047	Kabelová trasa bez výkopu 1x žlab š. 10cm	m	880,000						0,00
48	291401048	Jáma pro venkovní telefonní objekt, zem.tř.4	ks	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	291401049	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.4	ks	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	291401050	Řízený protlak fi 160	m	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51	291401051	Startovací jámy a sondy, zem.tř.4	m3	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	291401052	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	9,000	0,000	0,000		0,00		0,00
53	291401053	Pročištění šterkového lože při zemních pracech v dosahu	m2	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	291401054	Prostup pro kabely do objektů	ks	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	291401055	Korugovaná trubka fi 160 uložená do výkopu	m	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M46	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,000		0,00		0,00