

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov - Hanušovice, MRS**

Datum zpracování : 16.11.2014  
 Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek

Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV)  
 Část

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>MO1</b>	<b>MONTÁŽE</b>								
1	75N22X	MRS, blok základnových radiostanic - montáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75N23X	MRS, ovládací pracoviště - montáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75N24X	MRS, napájecí zdroj radiostanice - montáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75N26X	MRS, koaxiální kabel venkovní - montáž	m	38,000		0,000		0,00		0,00
5	75N27X	MRS, koaxiální kabel vnitřní - montáž	m	38,000		0,000		0,00		0,00
6	75J32X	Montáž kabelu struktur. Kabeláže FTP/STP 4P 0,6mm, kat 5.e	m	60,000		0,000		0,00		0,00
7	75J72X	Montáž zásuvky datové RJ-45, kat. 5e	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
8	220271006	Montáž kabelu CYKY 3Cx1,5mm2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
9	220_R01	Montáž konektoru pro coax.kabel	ks	34,000		0,000		0,00		0,00
10	75JB1X	Montáž 19" skříně, 600x600,42U	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
11	75IF9X	Montáž 19" konstrukce do skříně, 600x600,42U	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
12	220_R05	Montáž jističe	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
13	75IFAX	Montáž nosníku bleskojistek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
14	75IFBX	Montáž bleskojistky	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
15	220270301	Vodič CYKY 2x1,5 mm2, vč. montáže do lišt	m	6,000		0,000		0,00		0,00
16	703512	Montáž instalační lišty vč. příslušenství a hmoždinek	m	60,000		0,000		0,00		0,00
17	220261661	Výchozí revize - vypracování protokolu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
18	702511	Průraz zdívem do tl.45cm	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
19	220261660	Drážkování pro trubky	m	10,000		0,000		0,00		0,00
20	703412	Montáž trubky plastové vč. upevnění a příslušenství, od 25mm do 40mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za MO1</b>	<b>MONTÁŽE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>MO2</b>	<b>DEMONTÁŽE</b>								
21	75N21Y	MRS, radiostanice - demontáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75N23Y	MRS, ovládací pracoviště - demontáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov - Hanušovice, MRS**

Datum zpracování : 16.11.2014  
 Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek

Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV)  
 Část

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	75N24Y	MRS, napájecí zdroj radiostanice - demontáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75N26Y	MRS, koaxiální kabel venkovní - demontáž	m	38,000		0,000		0,00		0,00
25	75IE24	Skříňka rozvodná do 100 párů - demontáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za MO2</b>	<b>DEMONTÁŽE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: MO3</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)</b>									
27	46-0010021.00	Vytýč.kabelové trasy v obvodu žel. stanice	km	0,006		0,000		0,00		0,00
28	46-0200174.00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	6,000		0,000		0,00		0,00
29	46-0420021.00	Zřízení kabel lože z písku 5cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
30	46-0420501.00	Křížovatka se silovým kabelem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	46-0490012.00	Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá	m	6,000		0,000		0,00		0,00
32	46-0510201.T1	Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,000		0,000		0,00		0,00
33	46-0560175.00	Zához rýhy 35/80 cm hor.4	m	6,000		0,000		0,00		0,00
34	46-0510000.00	Prostupy-chráničky HDPE 40mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
35	46-0620014.00	Provizorní úprava terénu hor.4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
36	46-0700001.00	Označení kabelového vedení, spojky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za MO3</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: MO4</b>	<b>Nosný materiál-dodávka</b>									
37	75N222	MRS, blok 2 základnových radiostanic MRS, vf. výkon do 10 W, IP technologie	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
38	75N223	MRS, ovládací pracoviště s dotykovou obrazovkou	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75N243	MRS, napájecí zdroj radistanice blok 2rdst	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
40	75N261	MRS, koaxiální kabel venkovní průměru do 35mm	m	38,000		0,000		0,00		0,00
41	75N271	MRS, koaxiální kabel vnitřní průměru do 35mm	m	38,000		0,000		0,00		0,00
42	75N28W	MRS, rádiový server-doplňení HW,SW, licence	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov - Hanušovice, MRS**

Datum zpracování : 16.11.2014  
 Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek

Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV)  
 Část

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	75N291	MRS, program. Vybavení a graf. zobrazení pro pracoviště výpravčího - nouzová obsluha	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75N292	MRS, program. vybavení a graf. zobrazení pro pracoviště dispečera	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
45	75N293	MRS, program. vybavení a graf. zobrazení, integrace do ovládání zapojovače	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
46	75K7DE	Dodávka - N konektor Z=50 Ohm	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
47	75K7DE	Dodávka - BNC konektor Z=50 Ohm	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
48	75KEAD	Dodávka - Svodič bleskového proudu na anténním svodu MRS 150 MHz	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
49	75N521	Dodávka - Přepětová ochrana na anténním svodu MRS 150 MHz	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
50	75KEAF	Dodávka - Oddělovací koaxiální člen MRS 150 MHz	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
51	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP	m	80,000		0,000		0,00		0,00
53	MAT_04	Dodávka - RJ-45 konektor krimpovací, kat.5e	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
54	MAT_14	Redukce konektoru BNC 50ohmů/50ohmů-N	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
55	MAT_05	Kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	10,00		0,000		0,00		0,00
56	MAT_15	Jistič LSN 6A/C	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
57	75IFA1	Nosník bleskojistek-dodávka	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
58	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
59	75JB13	19" skříň 600x600mm, 42HU	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
60	75IF91	Konstrukce do 19" skříně pro upevnění zařízení	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
61	75K321	19" UPS + baterie 1x32Ah	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
62	75JA22	Zásuvka datová RJ-45 - na omítku	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
63	MAT_16	Chráníčka PE63mm	m	6,00		0,000		0,00		0,00
64	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	60,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO4	Nosný materiál-dodávka				0,000		0,00		0,00