

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.1.3**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,496 (P4259)**

Zatřídění objektu : **824 31**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 30-17-03**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	1,870		0,000		0,00		0,00
3	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	3,385		0,000		0,00		0,00
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	32,000		0,000		0,00		0,00
5	123831	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II ODVOZ DO 1KM	M3	14,000		0,000		0,00		0,00
6	123839	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ II PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	196,000		0,000		0,00		0,00
7	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	67,395		0,000		0,00		0,00
8	17110-R1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - včetně nákupu, naložení a dovozu na místo stavby	M3	0,870		0,000		0,00		0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	81,395		0,000		0,00		0,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	64,000		0,000		0,00		0,00
11	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
12	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	7,800		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,520		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
16	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,751		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM: SŽDC 0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník** Část: **E.1.3** Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,496 (P4259)** Zatřídění objektu : **824 31** Číslo PS,SO **SO 30-17-03**

Datum zpracování : **11/2014** Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.** Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	6,940		0,000		0,00		0,00
18	327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ	T	0,289		0,000		0,00		0,00
19	348172	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM	KG	1 136,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
20	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,790		0,000		0,00		0,00
21	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,785		0,000		0,00		0,00
22	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	55,550		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	Komunikace:									
23	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	63,800		0,000		0,00		0,00
24	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
25	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	Izolace proti vodě:									
26	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	42,852		0,000		0,00		0,00
27	7111-R01	OCHRANNÁ GEOTEXTILIE PROTI POŠKOZENÍ NÁTĚRŮ 600g/m2	M2	14,284		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 80	Trubní vedení:									
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM: **SŽDC** **0**

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.1.3**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,496 (P4259)**

Zatřídění objektu : **824 31**
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 30-17-03**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	87471	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM	M	1,000		0,000		0,00		0,00
29	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	8,850		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
30	914181	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	914183	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	71,000		0,000		0,00		0,00
33	92114_R_18	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ŽÍDKOU - přejezdová celopryžová kce délky 1,80 m // pro S49 na betonových pražcích SB8 /	M	1,800		0,000		0,00		0,00
34	965603	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	2,500		0,000		0,00		0,00
35	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	13,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
36	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	154,651		0,000		0,00		0,00
37	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	15,349		0,000		0,00		0,00
38	44.170504-O	kamenná suť	T	6,770		0,000		0,00		0,00
39	62.170405-O	železný šrot	T	0,487		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00