

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Část:

E.1.3

Číslo stavby

Název PS,SO :

t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 64,107 (P4247)

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 31

Číslo PS,SO

SO 28-17-07

Datum zpracování :

11/2014

Vypracoval, firma:

Veronika Čiklová, MCO a.s.

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1 03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2 113327		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	5,852		0,000		0,00		0,00
3 113337		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	2,660		0,000		0,00		0,00
4 123831		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II ODVOZ DO 1KM	M3	2,090		0,000		0,00		0,00
5 123839		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TR II PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	29,260		0,000		0,00		0,00
6 17110-R1		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - včetně nákupu, naložení a dovozu na místo stavby	M3	1,240		0,000		0,00		0,00
7 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2,090		0,000		0,00		0,00
8 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	74,000		0,000		0,00		0,00
9 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	34,000		0,000		0,00		0,00
10 1823-R02		NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	5,100		0,000		0,00		0,00
11 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	34,000		0,000		0,00		0,00
12 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	34,000		0,000		0,00		0,00
13 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,340		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
14 45145		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,020		0,000		0,00		0,00
15 45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,160		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		<b>Komunikace:</b>								
16 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM	M2	70,350		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Část:
E.1.3

Číslo stavby

Název PS,SO :
t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 64,107 (P4247)

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)
824 31

Číslo PS,SO
SO 28-17-07

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Veronika Čiklová, MCO a.s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	73,700		0,000		0,00		0,00
18	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
19	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	67,000		0,000		0,00		0,00
20	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	68,340		0,000		0,00		0,00
21	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM	M2	67,000		0,000		0,00		0,00
22	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM	M2	68,340		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
23	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,375		0,000		0,00		0,00
25	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	12,000		0,000		0,00		0,00
26	92114_R_12	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU - přejezdová celopryžová kce délky 10,80 m (10,20 m + 1 vnitřní panel) // pro S49 na betonových pražcích SB8 /	M	10,800		0,000		0,00		0,00
27	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	12,000		0,000		0,00		0,00
28	93134	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU	M	19,800		0,000		0,00		0,00
29	9656_R1	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM - PRYŽOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE	M	10,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
30	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	3,971		0,000		0,00		0,00
31	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	5,320		0,000		0,00		0,00
32	44.170504-O	kamenná suť	T	11,704		0,000		0,00		0,00
33	62.160122_R-O	pryž	t	3,100		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 64,107 (P4247)*

Datum zpracování : *11/2014*

Část: *E.1.3*

Zatřídění objektu : *824 31*  
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: *Veronika Čiklová, MCO a.s.*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 28-17-07*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00