

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.2**

Číslo stavby

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, demolice**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

937

Číslo PS,SO **SO 27-15-01**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
1	711132	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	5,040		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
2	7623_R01	OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ STŘECH - PRO MONTÁŽ NOVÉ KRYTINY, VČ. PŘÍPADNÝCH OPRAV A DOPLNĚNÍ	M2	11,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
3	76415	KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU	M2	6,800		0,000		0,00		0,00
4	76415_R01	SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA POD TIZN KRYTINU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	M2	6,800		0,000		0,00		0,00
5	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	M2	3,400		0,000		0,00		0,00
6	764452	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 330MM	M	16,800		0,000		0,00		0,00
7	764455	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 600MM	M	6,800		0,000		0,00		0,00
8	764552	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 100MM	M	10,000		0,000		0,00		0,00
9	7646_R01	PÁSOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTAČ NA KRYTINU SE STOJATOU DRÁŽKOU - POZINK - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	765	Krytiny tvrdé:								
10	7652_R01	KRYTINY TVRDÉ - VLÁKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY	M2	5,040		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 765	Krytiny tvrdé:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
11	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	68,132		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.2**

Číslo stavby

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, demolice**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

937

Číslo PS,SO **SO 27-15-01**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	7,932		0,000		0,00		0,00
13	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	2,241		0,000		0,00		0,00
14	966187	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM	T	0,459		0,000		0,00		0,00
15	9671_R01	ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘESAHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - DEMONTÁŽ KROVU VČ. BEDNĚNÍ A PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH - KONSTRUKCÍ, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU	M2	3,400		0,000		0,00		0,00
16	9761_R01	DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ŽLABŮ A SVODŮ - vč. odvozu na skládku	m	32,792		0,000		0,00		0,00
17	97616	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
18	978R02	ODSTRANĚNÍ KRYTINY Z AZBESTOCEMENTOVÝCH ŠABLON	M2	17,280		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
19	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	22,829		0,000		0,00		0,00
20	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolice	T	0,388		0,000		0,00		0,00
21	44.170504-O	kamenná suť	T	170,330		0,000		0,00		0,00
22	45.170605-N	odpady s obsahem azbestu	T	0,124		0,000		0,00		0,00
23	62.170405-O	železný šrot	T	0,590		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00