

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce EOV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 27-06-06

Datum zpracování : 11/2014

Část: E.3.4

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,200		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,200		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
6	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	200,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	50,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	200,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 702		Odvoz odpadu								
16	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	32,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce EOv

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 27-06-06

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část: E.3.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
17	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	220,000		0,000		0,00		0,00
18	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	200,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
19	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	220,000		0,000		0,00		0,00
20	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 160,000		0,000		0,00		0,00
21	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	210,000		0,000		0,00		0,00
22	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	630,000		0,000		0,00		0,00
23	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
25	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	742JBF	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 150 - 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
30	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce EOv

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Část: E.3.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
31	743BAB	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
32	743BAC	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:12-500	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	743BEA_R	Silový řídicí rozvaděč EOv pro připojení max. 4 výhybkových jednotek základních s PLC řídicím systémem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	743BEJ	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	743BER	Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOv na starších výhybkách	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
36	743ZCA	Demontáž zařízení EOv na výhybce	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
37	743ZCB	Demontáž napájecího rozvaděče pro zařízení EOv	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	743ZCC	Demontáž čidel automatického chodu EOv	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	743ZCD	Demontáž ovladače pro zařízení EOv	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
40	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
44	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce EO

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část: E.3.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 27-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 48	990 170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	32,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl: 49	999 999AAQ_R	R-položky Doplnění serveru na ED o vizualizaci kompletního EO	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
50	999AQR_R	Doplnění klienta na ED o vizualizaci kompletního EO	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
51	999AQS_R	Oživení komunikační cesty	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
52	999AQT_R	Úprava MDP v žst. Šumperk	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	R-položky				0,000		0,00		0,00