

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 20	Číslo stavby	SŽDC	0
Název PS,SO :	zastávka Bohutín, osvětlení nástupiště	Část:	E.3.6	Číslo PS,SO	SO 24-06-07	Cena za objekt [Kč]
Datum zpracování : Zpracoval, firma:	11/2014 Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Datum aktualizace :				

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 701		Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,129		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí drnu	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
6	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	100,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	120,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	33,500		0,000		0,00		0,00
13	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
16	701EAB	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
17	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
18	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO :

**zastávka Bohutín, osvětlení nástupiště**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 20**

Číslo PS,SO **SO 24-06-07**

Datum zpracování :

11/2014

Část:

**E.3.6**

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	Odvoz odpadu								
19	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	20,000		0,000		0,00		0,00
20	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	7,500		0,000		0,00		0,00
21	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,293		0,000		0,00		0,00
22	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	0,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
23	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	200,000		0,000		0,00		0,00
24	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
25	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
26	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 742</b>		<b>Silnoproudé rozvody</b>								
27	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	200,000		0,000		0,00		0,00
28	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	210,000		0,000		0,00		0,00
29	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
31	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
32	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	410,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Bohutín,osvětlení nástupiště

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 824 20 (JKSO, JKPOV)

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 743	Silnoproudá zařízení									
33	743AAA_R	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
34	743AEA	Svítlidlo pro montáž na železniční stožár LED do 50W	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
35	743AJB	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
37	743R36	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové trubcové do 1x24, min IP65 s elektronickým předřadníkem - třída izol. II, Antivandal, s ochranou mříží	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS									
38	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
42	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
43	747GAC	Zkušební provoz	hod	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Bohutín,osvětlení nástupiště

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 824 20

(JKSO, JKPOV)

Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
46	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 47	748 BBB	Ostatní Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl: 48	990 170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	20,000		0,000		0,00		0,00
49	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	7,500		0,000		0,00		0,00
50	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl: 51	999 R-001	R-položky Soumrakový spínač	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
52	R-002	Krycí mřížka pro svítidlo v přístřešku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	R-položky				0,000		0,00		0,00