

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Komňátka, oprava přípojky

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 824 20 (JKSO, JKPOV)

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,020		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,020		0,000		0,00		0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	15,000		0,000		0,00		0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	80,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
10	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	2,484		0,000		0,00		0,00
11	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
12	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
13	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
14	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	50,000		0,000		0,00		0,00
15	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Komňátka, oprava přípojky

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
16 742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	19,000			0,000		0,00		0,00
17 742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
18 742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
19 742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	4,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 743	Silnoproudá zařízení									
20 743EFD	Elektroměrová skříň venkovní do 80A dvousazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A a jističe 2B/1	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
21 743ZFB	Demontáž kabelové skříně zděné nebo betonové	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 744	Rozvaděče nn									
22 744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
23 744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	2,000			0,000		0,00		0,00
24 744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : zastávka Komňátka, oprava přípojky

Datum zpracování : 11/2014
Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 28-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
25	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
30	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
31	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
32	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
34	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	2,484		0,000		0,00		0,00
35	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
36	200301-O	Komunální odpad	t	0,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00