

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vpracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
	1 701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	2,450						
	2 701BACR	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	60,000						
	3 701BCAR	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	60,000						
	4 701CACR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 950,000						
	5 701CAGR	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	500,000						
	6 701CFBR	Zřízení kab.lože z kopaného pisku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 900,000						
	7 701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 900,000						
	8 701CGHR	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	500,000						
	9 701CHDR	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 200,000						
	10 701DACR	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	m	162,000						
S	Celkem za 701	Zemní práce								
Díl:	742G	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn								
	11 742GEAR	CYKY do 3/4 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová - kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	20,000						
	12 742GFBR	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová - kabel CYKY 5x4 mm2	m	20,000						
	13 742JADR	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000						
S	Celkem za 742G	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn								
Díl:	742FM	Sdělovací kabely pro silnoprůdé aplikace								
	14 75G1FAR	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	1 720,000						
	15 75G4ACR	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	1 720,000						
	16 75GAABR	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	4,000						
	17 75GAAER	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	4,000						
	18 75GABFR	Dodávka - Zásobníkbleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	1,000						
	19 75GABJR	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojistek	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Číslo stavby

Název PS,SO :

ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum zpracování :

12.11.2014

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma:

Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Část D.1.1

Zatřídění objektu :

824 20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75GBACR	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	4,000						
21	75GDAAR	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 150 mm)	kus	3,000						
22	75GEAAR	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 20 žil	kus	3,000						
S	Celkem za 742FM	Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace								
Díl:	m75AE	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
23	75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	M	120,000						
24	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 395,000						
25	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	680,000						
26	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	190,000						
27	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	1 700,000						
28	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	2 515,000						
29	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	680,000						
30	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	190,000						
31	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	1 700,000						
32	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	60,000						
33	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	1 509,000						
34	75A318	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 1,0	M	1 800,000						
35	75A319	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 1,0	M	1 800,000						
36	75A372	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	60,000						
37	75A375	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	1 509,000						
38	75A378	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 1,0	M	1 800,000						
39	75A379	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 1,0	M	1 800,000						
40	75A410	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	KUS	3,000						
41	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	29,000						
42	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	12,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum zpracování : 12.11.2014

Část D.1.1

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	10,000						
44	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000						
45	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000						
46	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	2,000						
47	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	4,000						
48	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	3,000						
49	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	3,000						
50	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	3,000						
51	75A519	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 122 ŽIL	KUS	3,000						
52	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
53	75B511R1	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ - dodávka skříně (stojanu) úvazky AH s datovou vazbou	KUS	1,000						
54	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000						
55	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
56	75B571R1	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ - montáž skříně (stojanu) úvazky AH s datovou vazbou	KUS	1,000						
57	75B577	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	1,000						
58	75B811R2	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10-ti KOLEJOVÝCH OBVODŮ - dodávka doplnění vnitřní výstroje pro 1 kolejový obvod do stojanu	KUS	1,000						
59	75B871R2	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10ti KOL. OBVODŮ - montáž doplnění vnitřní výstroje pro 1 kolejový obvod do stojanu	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vpracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	75B972.R1	ÚPRAVY INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM V ŽST. BLUDOV	KUS	1,000						
61	75B973R	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ PŘEJEZD, 1 KOLEJ - úprava SW	KUS	1,000						
62	75B978R	MONTÁŽ DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO 1 VENKOVNÍ PRVEK	KUS	6,000						
63	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	1,000						
64	75C516	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	3,000						
65	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000						
66	75C576	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	3,000						
67	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
68	75C586	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	3,000						
69	75C611	KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	2,000						
70	75C616	KOMPLETNÍ DODÁVKA UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	6,000						
71	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
72	75C676	KOMPLETNÍ MONTÁŽ UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	6,000						
73	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	1,000						
74	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	1,000						
75	75C815	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	10,000						
76	75C819R1	DODÁVKA NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU - dodávka kabelového stojánu KSL	KUS	2,000						
77	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	10,000						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum zpracování : 12.11.2014

Část D.1.1

Datum aktualizace :

Vypracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	10,000						
79	75C873	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	10,000						
80	75C877R2	MONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU - montáž kabeového stojánu KSL	KUS	2,000						
81	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU K PŘELOŽENÍ	KUS	9,000						
82	75C882	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU K PŘELOŽENÍ	KUS	9,000						
83	75C883	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ K PŘELOŽENÍ	KUS	10,000						
84	75C911R1	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000						
85	75C914R	DODÁVKA DOŘEŠENÍ 1 POČÍTAČÍHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	1,000						
86	75C915R	DODÁVKA DOŘEŠENÍ 1 ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	1,000						
87	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000						
88	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
89	75D119R	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
90	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
91	75D179R	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
92	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
93	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	5,000						
94	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
95	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY K PŘELOŽENÍ	KUS	3,000						
96	75D284	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000						
97	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	40,000						
98	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	30,000						
99	75E124.R1	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ TRAŤOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
100	75E125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	9,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vypracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	75E128R	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 1 VLAKOVOU CESTU	KUS	16,000						
102	75E129R	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	4,000						
103	75E212R2	PRONÁJEM KONTEJNERU MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍC) - pronájem stavební buňky včetně chemického WC	KUS	9,000						
104	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000						
105	75E225R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	50,000						
106	75E226R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	50,000						
107	75E227R	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	50,000						
108	75E333R	OCHRANA PŘED ATM. VLVIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/ KONCI PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU	KUS	1,000						
S	Celkem za m75AE	Slaboproud- zabezpečovací zařízení								
Díl:	M91	Provizorní ochrana kabelů								
109	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 900,000						
110	701CGHR	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	500,000						
111	701CGPR	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	200,000						
112	701CGQR	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	200,000						
113	742GFCR	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová - kabel CYKY 5x6	m	80,000						
114	742GFER	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová - kabel CYKY 4x16	m	320,000						
115	742JADR	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000						
116	742JBHR	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s pryžovou izolací, 4 - 6 mm2 - spojka kabelová pro kabely CYKY 4/5 do 16 mm2	kus	7,000						
117	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	297,100						

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO :

ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování :

12.11.2014

Vypracoval, firma:

Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění objektu :
(CZ-CPA)

824 20

Část

D.1.1

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	300,000						
119	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	800,000						
120	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	720,000						
121	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	595,000						
122	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	285,000						
123	75A218R	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	80,000						
124	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	1 780,000						
125	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	2 040,000						
126	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	6 880,000						
127	75A275R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	4 740,000						
128	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	3 980,000						
129	75A277	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	2 500,000						
130	75A278	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	360,000						
131	75A282	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	1 482,900						
132	75A283	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	1 480,000						
133	75A284	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	980,000						
134	75A285	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	1 060,000						
135	75A286	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	1 185,000						
136	75A287	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	1 495,000						
137	75A288	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	1 700,000						
138	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	12,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Bludov, rekonstrukce SZZ

Datum zpracování : 12.11.2014
Vpracoval, firma: Ing. Miroslav Švorčík, Signal Projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu : 824 20
(CZ-CPA)

Část D.1.1

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 03-28-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	7,000						
140	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	7,000						
141	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000						
142	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	7,000						
143	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	3,000						
144	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	1,000						
145	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	12,000						
146	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	7,000						
147	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	16,000						
148	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	11,000						
149	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	13,000						
150	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	6,000						
151	75A519	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 122 ŽIL	KUS	1,000						
S	Celkem za M91	Provizorní ochrana kabelů								