

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Název PS,SO : t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Dagmar Jelínková

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 30-17-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 30-17-01	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje								
1	SO 30-17-01_1	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 30-17-01_2	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ nástupiště v zastávce Raškov	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 30-17-01	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Název PS,SO :

t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje

Část: **E.1.1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 00

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 30-17-01_1**

Datum zpracování :

11/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	79,000		0,000		0,00		0,00
2	121109	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	728,000		0,000		0,00		0,00
3	12190	PŘEVYSTVENÍ ORNICE	M3	26,000		0,000		0,00		0,00
4	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	1 116,500		0,000		0,00		0,00
5	123719	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	38 713,500		0,000		0,00		0,00
6	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	4,300		0,000		0,00		0,00
7	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	215,400		0,000		0,00		0,00
8	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	10 554,600		0,000		0,00		0,00
9	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	13,200		0,000		0,00		0,00
10	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	646,800		0,000		0,00		0,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	876,000		0,000		0,00		0,00
12	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	780,000		0,000		0,00		0,00
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,300		0,000		0,00		0,00
14	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,700		0,000		0,00		0,00
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	151,000		0,000		0,00		0,00
16	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	526,000		0,000		0,00		0,00
17	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	52,000		0,000		0,00		0,00
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	526,000		0,000		0,00		0,00
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	526,000		0,000		0,00		0,00
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	10,520		0,000		0,00		0,00
21	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	26,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník
t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1
824 00

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_1

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10

Díl:	20	Základy:									
22	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	411,000		0,000			0,00		0,00
23	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	489,000		0,000			0,00		0,00
24	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	48,000		0,000			0,00		0,00
25	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	686,000		0,000			0,00		0,00
						0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000			0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:									
26	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	14,700		0,000			0,00		0,00
27	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,300		0,000			0,00		0,00
28	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	14,800		0,000			0,00		0,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,400		0,000			0,00		0,00
						0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000			0,00		0,00

Díl:	52	Zřízení drážního svršku:									
30	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	334,000		0,000			0,00		0,00
31	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	2 742,000		0,000			0,00		0,00
32	52900-R		M	4 570,000		0,000			0,00		0,00
		ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM									
33	52C20-R	\$49 UŽIT V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", UŽIT BETONOVÝ, UŽIT PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	120,400		0,000			0,00		0,00
34	54000-R	VYJMUTÍ STÁV. LISU - VČ. ODVOZU A MANIPULACE	kus	16,000		0,000			0,00		0,00
35	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	13 710,000		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace tratí Bludov - Jeseník
t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1
824 00

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_1

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	54601-R	VÝMĚNA UPEVNŮVADEL A DROBNÉHO KOLEJIVA - SVĚRKOVÉ KOMPLETY, VRTULE, PODKLADNICE A PRYŽOVÉ PODLOŽKY - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET	KUS	104,000		0,000		0,00		0,00
37	54601-R2	VÝMĚNA UPEVNŮVADEL A DROBNÉHO KOLEJIVA PRO KOLEJ S49 - PRYŽOVÉ PODLOŽKY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	182,000		0,000		0,00		0,00
38	54630-R	SNESENÍ A ZPĚTNÁ POKLÁDKA BETONOVÝCH PRAŽCŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	110,000		0,000		0,00		0,00
40	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
41	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
42	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	11,000		0,000		0,00		0,00
43	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	980,000		0,000		0,00		0,00
44	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	277,000		0,000		0,00		0,00
45	8950_R01	TRATIVODNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 800 - vč. těsnící pěny, dvoudílných poklopů a otvorů pro potrubí - D+M KOMPLET	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
46	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
47	8958_R02	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - D+M KOMPLET	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
48	89589_R03	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - T KUS VČ. ZÁTKY - D+M KOMPLET	KUS	103,000		0,000		0,00		0,00
49	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
------	----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník
t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1
824 00

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_1

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	02940_5R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
51	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00
52	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
53	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	6 854,000		0,000		0,00		0,00
54	9269-R02		KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
55	929500R-sbk-1	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉ NA SAMOST. SLOUPKU V BET. ZÁKLADU	M	4 829,000		0,000		0,00		0,00
56	93000R-sbk-1	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK - měrná jednotka 1 bm koleje (t.j. 2 bm kolejnice)	kus	104,000		0,000		0,00		0,00
57	93699-R	ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL - měrná jednotka 1 kus upevňovadla, připočet za klasické-stávající provedení	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
58	94601-R	PLECHOVÝ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ČÍSLA ŠACHTY - D+M KOMPLET	kus	192,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
59	965117	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE MANIPULACE, NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ	M3	181,000		0,000		0,00		0,00
60	965221	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, BEZ - ODVOZU HMOT	M	120,400		0,000		0,00		0,00
61	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
62	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop - skládka Rapotín	T	845,000		0,000		0,00		0,00
63	01.170504-Ob	čistá výkopová zemina-odkop - skládka Jeseník	T	1 619,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.1.1

824 00

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_1

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	38,000		0,000		0,00		0,00
65	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,033		0,000		0,00		0,00
66	62.170405-O	železný šrot	T	5,160		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	Část:	E.1.1	Číslo stavby	
Název PS,SO :	t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ nástupiště v zastávce Raškov	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	823 51	Číslo PS,SO	SO 30-17-01_2

Datum zpracování :	11/2014	Vypracoval, firma:	Renata Jandová, MCO a. s.	Datum aktualizace :	
--------------------	---------	--------------------	---------------------------	---------------------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113487	ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	M3	5,700		0,000		0,00		0,00
2	113527-R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 15KM	M	125,000		0,000		0,00		0,00
3	122311	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	170,000		0,000		0,00		0,00
4	122319	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 380,000		0,000		0,00		0,00
5	12571	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
6	17190-R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT - NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRK.LOŽE - VČ. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	65,000		0,000		0,00		0,00
7	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
8	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
9	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	0,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50		Komunikace:								
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	170,000		0,000		0,00		0,00
11	58261_R01		M2	2,500		0,000		0,00		0,00
12	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM TL 60 mm tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE Z KAM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
13	582611-R	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	95,000		0,000		0,00		0,00
		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - Z VÝZISKU								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ nástupiště v zastávce Raškov

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1

823 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_2

Datum zpracování :

11/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	783	Nátěry:								
14	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	48,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
15	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	125,000		0,000		0,00		0,00
16	92400-R	NOVÉ ZÁCHYTNÉ (VÝPLŇOVÉ) DESKY D3 - DOPLNĚNÍ TŘETÍ ŘADY, VÝMĚNA ROZBITÝCH - DODÁVKA + MONÁŽ KOMPLET	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
17	924359-R01	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH 550 MM S U 85, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI, SE 2 ZÁCHYT.DESKAMI D3 - DESKY KS 230 - Z VÝZISKU	M	80,000		0,000		0,00		0,00
18	924359-R02	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH 550 MM, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI - Z VÝZISKU: TVÁRNICE TISCHER, U 85 SE 2 ZÁCHYT.DESKAMI D3 - NOVÉ: DESKY KS 230	M	4,000		0,000		0,00		0,00
19	924359-R03	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH 550 MM S U 85, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI, SE 3 ZÁCHYT.DESKAMI D3 - DESKY KS 230	M	16,000		0,000		0,00		0,00
20	924531-R	NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVNĚOVÉHO 0,5 A 0,55 M DO ÚROVNĚ STEZKY - 3 TV. TISCHER NÁST.VNĚJ - ŠÍ - 1 DESKA K 145 VČ. SLUŽ SCHODKŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 0600_...	M	133,333		0,000		0,00		0,00
22	93840-R	OČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ PŘÍSTŘEŠKU UMYTÍM	M2	68,000		0,000		0,00		0,00
23	950-R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - LAVIČKA CELOKOVOVÁ, VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝCH PATEK DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník
t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ nástupiště v zastávce Raškov

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1
823 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_2

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	950-R03	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÉHO KOŠE VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝCH PATEK DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	950-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL UZAMYKATELNÝ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	950-R10	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - INFO NÁSTĚNKA PRO CESTUJÍCÍ - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90-OS	Orientační systém:								
27	92696_R01	TABULE S NÁZVEM STANICE + TABULE SE SMĚREM JÍZDY / VČ. BETON. ZÁKLADU - NA 2 SPOLEČNÝCH STOJKÁCH - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
28	92696_R101	PIKTOGRAM ZÁKAZ KOUŘENÍ VČ. UPEVNĚNÍ NA ST. KONSTRUKCI - DODÁVKA + MONTÁŽ KOMPLET	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
29	92696_R102	PIKTOGRAM OZNAČENÍ VÝCHODU 300/300 VČ. UPEVNĚNÍ NA ST. KONSTRUKCI - DODÁVKA+MONTÁŽ KOMPLET	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
30	92696_R103	PIKTOGRAM UKONČUJÍCÍ NÁSTUPIŠTĚ VČ. BETON ZÁKLADU - NA SAMOSTATNÝCH STOJKÁCH - DODÁVKA+MONTÁŽ KOMPLET	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90-OS	Orientační systém:				0,270		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
------	----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace trati Bludov - Jeseník
t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ nástupiště v zastávce Raškov

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.1
823 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 30-17-01_2

Datum zpracování :
11/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	91910-R	DEMONTÁŽ MOBILIÁŘE - LAVIČKA, VČ. ODŘEZÁNÍ, ZBROUŠENÍ SVARU, DOPRAVY NA SKLÁDKU - KOMPLET	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	965872-R01	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP Z DESEK Š. 2,30 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 1 KM	KUS	80,000		0,000		0,00		0,00
33	965872-R02	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP Z DESEK Š. 2,30 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 15 KM	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
34	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	280,000		0,000		0,00		0,00
35	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	35,000		0,000		0,00		0,00
36	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	0,100		0,000		0,00		0,00
37	62.170405-O	železný šrot	T	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00