

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Název stavby :	Revitalizace trati Bludov - Jeseník	Část:	E.1.3	Číslo stavby	
Název PS,SO :	t.ú. Bohdík - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,558 (P4260)	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 31	Číslo PS,SO	SO 30-17-04
Datum zpracování :	11/2014	Vypracoval, firma:	Veronika Čiklová, MCO a.s.	Datum aktualizace :	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1 03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2 113327		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	5,810		0,000		0,00		0,00
3 113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	3,100		0,000		0,00		0,00
4 123831		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II ODVOZ DO 1KM	M3	8,260		0,000		0,00		0,00
5 123839		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ II PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	115,640		0,000		0,00		0,00
6 17110-R1		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - včetně nákupu, naložení a dovozu na místo stavby	M3	1,720		0,000		0,00		0,00
7 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	8,260		0,000		0,00		0,00
8 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
9 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	64,000		0,000		0,00		0,00
10 1823-R02		NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	9,600		0,000		0,00		0,00
11 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	64,000		0,000		0,00		0,00
12 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	64,000		0,000		0,00		0,00
13 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,640		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		<b>Základy:</b>								
14 272313		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,923		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		<b>Svislé konstrukce:</b>								
15 348172		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM	KG	562,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM: SŽDC 0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník** Část: **E.1.3** Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,558 (P4260)** Zatřídění objektu : **824 31** Číslo PS,SO **SO 30-17-04**

Datum zpracování : **11/2014** Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.** Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	51,700		0,000		0,00		0,00
17	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	41,000		0,000		0,00		0,00
18	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
19	914181	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	914183	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	63,000		0,000		0,00		0,00
22	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	2,000		0,000		0,00		0,00
23	92114_R_19	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ŽÍDKOU - přejezdová celopryžová kce délky 1,80 m // pro S49 na betonových pražcích SB8 /	M	1,800		0,000		0,00		0,00
24	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	2,000		0,000		0,00		0,00
25	965603	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	2,500		0,000		0,00		0,00
26	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	16,850		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
27	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	15,694		0,000		0,00		0,00
28	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	6,200		0,000		0,00		0,00
29	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	4,675		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Část: *E.1.3*

Číslo stavby

Název PS,SO : *t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,558 (P4260)*

Zatřídění objektu : *824 31*  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO *SO 30-17-04*

Datum zpracování : *11/2014*

Vypracoval, firma: *Veronika Čiklová, MCO a.s.*

Datum aktualizace :

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	44.170504-O	kamenná suť	T	11,620		0,000		0,00		0,00
31	62.170405-O	železný šrot	T	0,590		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00