

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přípojky

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.3.6

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,035		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,035		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	35,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGE	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGH	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do ř 63mm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
10	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	4,900		0,000		0,00		0,00
11	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
12	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	45,000		0,000		0,00		0,00
13	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přípojky

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.3.6

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
14	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm ² , kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,00		0,00
15	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
18	743EFD	Elektroměrová skříň venkovní do 80A dvousazbová pro připojení kabelů do 16 mm ² v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A a jističe 2B/1	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	743ZFB	Demontáž kabelové skříňe zděné nebo betonové	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
20	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
23	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přípojky

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.3.6

Zpracoval, firma:

Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
30	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
31	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	4,900		0,000		0,00		0,00
32	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,500		0,000		0,00		0,00
33	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
34	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00