

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO : 07 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 - napájení

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Část E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-06-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 701		Zemní práce								
1 701AAA		Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,260		0,000		0,00		0,00
2 701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	255,000		0,000		0,00		0,00
3 701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	255,000		0,000		0,00		0,00
4 701CGD		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
5 701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	255,000		0,000		0,00		0,00
6 701CGI		Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
7 701CGJ		Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	260,000		0,000		0,00		0,00
8 701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	5,750		0,000		0,00		0,00
9 701DBF		Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10 701FEA		Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	8,000		0,000		0,00		0,00
11 701FEC		Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 702		Odvoz odpadu								
12 702AA0		Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	35,700		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl: 741		Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
13 741FBA		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : 07 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 - napájení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 30-06-07

Datum zpracování : 11/2014

Část

E.3.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
15	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
16	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
17	741BDA_R	Zásuvka do rozvaděče 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
18	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	287,000		0,000		0,00		0,00
19	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 744	Rozvaděče nn									
21	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	744DCA	Proudový chránič čtyřpólový do 40A, 30-100mA (10kA), AC, se zpožděným vybavením - provedení G	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744EBL	3+N - pólový odpínač válcových pojistek 125A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744R13	Skříň společná přístrojová pro přejezdy, typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek vč. přívodky pro DA a příslušenství	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744R14	Venkovní nástěnná přívodka pro DA, do 125A, min. IP44 - 4p	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744FAA_R	4-pólový přepínač_Síť-DA do 63A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : 07 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 - napájení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO SO 30-06-07

Datum zpracování : 11/2014

Část

E.3.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Bc. Zahradník, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS									
28 747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29 747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30 747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení		hod	24,000		0,000		0,00		0,00
31 747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů		hod	14,000		0,000		0,00		0,00
32 747GAC	Zkušební provoz		hod	8,000		0,000		0,00		0,00
33 747GAD	Zaškolení obsluhy		hod	8,000		0,000		0,00		0,00
34 747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem		hod	16,000		0,000		0,00		0,00
35 747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS		kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36 747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA		hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
37 170504-O	Výkopová zemina-odkop		t	35,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00