

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace tratí Bludov - Jeseník“

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, informační zařízení na zastávkách

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
1	75J1AA	Dodávka - IP rozhlasová ústředna	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
2	75J1AH	Dodávka - Skříň speciální venkovní pro dálkově ovládaný rozhlas	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75J2AF	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do venkovní 19" skříň vč. přípoje	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
4	75J2AG	Montáž (dem.) - Dálkové ovládání rozhlasové ústředny	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	75J1FG	Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu s nastavitelným výkonem	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
6	75J2BG	Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor s připojeným reg. hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s přípr. kabelovou nebo drátovou formou.	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
7	75J1DL	Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
8	75J2DI	Montáž (dem.) - Ochranná trubka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
9	75J1DI	Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
10	75J2DG	Montáž (dem.) - Reproduktorové kabely do osvětlovacího stožáru	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
11	75J2CA	Montáž: zkoušení - Reproduktor při 1 programové ústředně	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
12	75J2CD	Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení: reproduktor	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
13	75J2AL	Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení dálkově ovládaný po zkompletování do výkonu 400 W	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
14	75J2AQ	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího rozhlasové zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75J2FCROV1	Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení -akustické měření ve stanici, zastávce	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
16	75G9AFROV1	Dodávka - Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU 3XN0,8	m	290,000		0,000		0,00		0,00
18	75A270	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU 3XN0,8	m	290,000		0,000		0,00		0,00
19	75A410	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY 3XN0,8	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
20	75HFEA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
21	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	50,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

Název PS,SO : t.ú. Bludov - Hanušovice, informační zařízení na zastávkách

Datum zpracování : 11/2014

Zpracoval, firma : Ing. Hubený, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75KHKB	Dodávka - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
23	75KHLB	Montáž (dem.) - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
24	75KHMB	Montáž: programování - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
25	75KHNB	Montáž: konfigurace - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
26	75KHOB	Montáž: oživení - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
27	75J1DJROV2	Dodávka - Převodní transformátor 2Mbit/s, elektrická pevnost 4kV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
28	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00