

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov - Hanušovice, TRS**

Datum zpracování : 7.10.2014
Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO1	MONTÁŽE A DEMONTÁŽE								
1	75N18X	TRS, ovládací skříňka - montáž	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
2	75N18Y	TRS, ovládací skříňka - demontáž k dalšímu použití	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
3	75N17X	TRS, ovládací blok - montáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
4	75N17Y	TRS, ovládací blok - demontáž k dalšímu použití	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
5	75N21X_R01	TRS, základnová radiostanice - montáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
6	75N21Y_R01	TRS, základnová radiostanice - demontáž k dalšímu použití	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
7	75N1DX	TRS, koaxiální kabel vnitřní - montáž	m	30,00		0,000		0,00		0,00
8	75N1DY	TRS, koaxiální kabel vnitřní - demontáž	m	6,00		0,000		0,00		0,00
9	75N1CX	TRS, koaxiální kabel venkovní - montáž	m	38,00		0,000		0,00		0,00
10	75N1CY	TRS, koaxiální kabel venkovní - demontáž	m	32,00		0,000		0,00		0,00
11	75N1AX	TRS, napájecí zdroj - montáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
12	75N1AY	TRS, napájecí zdroj - demontáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
13	75N17X_R01	TRS, ovládací blok STOP TRS - montáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
14	75N17Y_R01	TRS, ovládací blok STOP TRS - demontáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
15	75N51X	Komplexní ochrana TRS před bleskem a přepětím - montáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
16	75N51Y	Komplexní ochrana TRS před bleskem a přepětím - montáž	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
17	75K8FB	Montáž: Oživení stuhové sítě v pásmu 460 MHz do 10 ks radiostanic	úsek	1,00		0,000		0,00		0,00
18	75K8FE	radiostanic	úsek	1,00		0,000		0,00		0,00
19	220300981	Montáž svorkovnice Krone LSA 2/10	ks	10,00		0,000		0,00		0,00
20	75J32X	Montáž kabelu struktur. Kabeláže FTP/STP 4P 0,6mm, kat 5.e	m	50,000		0,000		0,00		0,00
21	220280511	Montáž SYKFY 5x2x0,5	m	5,00		0,000		0,00		0,00
22	220271006	Montáž kabelu CYKY 3Cx1,5mm2	m	10,00		0,000		0,00		0,00
23	220271000	Montáž vodiče CGSU 2A4mm2	m	5,00		0,000		0,00		0,00
24	220_R01	Montáž konektoru pro coax.kabel	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
25	220900505	Montáž translátoru	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
26	220_R02	Montáž skříně pro baterie	ks	2,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov - Hanušovice, TRS**

Datum zpracování : 7.10.2014
 Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	220_R03	Montáž baterie	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
28	220_R04	Montáž oddělovacího trať, včetně skříňky	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
29	220_R05	Montáž jističe	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
30	220_R06	Montáž přepěťové ochrany NN	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
31	220270301	Vodič CYKY 2x1,5 mm2, vč. montáže do lišt	m	6,00		0,000		0,00		0,00
32	220260731	Instalační lišta 40/40mm vč. montáže, hmoždinek	m	15,00		0,000		0,00		0,00
33	220261661	Výchozí revize - vypracování protokolu	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
34	702511	Průraz zdívkou tl.45cm	ks	5,00		0,000		0,00		0,00
35	220261660	Drážkování pro trubky	m	10,00		0,000		0,00		0,00
36	220301028	Montáž trubky PVCprům 29mm do zdi	m	15,00		0,000		0,00		0,00
37	220_R07	Uvedení radiostanice ZR47 do provozu	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
38	220_R08	Uvedení bloku ZL47 a ZO 47do provozu	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO1	MONTÁŽE A DEMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

Díl:	MO2	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)								
1	46-0010021.00	Vytýč.kabelové trasy v obvodu žel. stanice	km	0,006		0,000		0,00		0,00
2	46-0200174.00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	6,000		0,000		0,00		0,00
3	46-0420021.00	Zřízení kabel lože z písku 5cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
4	46-0420501.00	Křížovatka se silovým kabelem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	46-0490012.00	Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá	m	6,000		0,000		0,00		0,00
6	46-0510201.T1	Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,000		0,000		0,00		0,00
7	46-0560175.00	Zához rýhy 35/80 cm hor.4	m	6,000		0,000		0,00		0,00
8	46-0510000.00	Prostupy-chráničky HDPE 40mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
9	46-0620014.00	Provizorní úprava terénu hor.4	m2	6,000		0,000		0,00		0,00
10	46-0700001.00	Označení kabelového vedení, spojky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov - Hanušovice, TRS**

Datum zpracování : 7.10.2014
Vyracoval, firma: Ing. Milan Oharek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 50-14-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	MO3	Nosný materiál-dodávka								
1	75N1C1	TRS, koaxiální kabel venkovní průměru do 35 mm	m	38,00		0,000		0,00		0,00
2	75N171_R01	TRS, ovládací blok STOP TRS - dodávka	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
3	MAT_01	translátor 600/600 ohm,el.pev.4kV,-CN157042	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
4	MAT_02	Bleskojistka 90V do zářezových pásků	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
5	75N511	Komplexní ochrana TRS před bleskem a přepětím-dodávka	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
6	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP	m	50,000		0,000		0,00		0,00
7	MAT_04	Dodávka - RJ-45 konektor krimpovací, kat.5e	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
8	MAT_05	Kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	25,00		0,000		0,00		0,00
9	MAT_06	Konektor BNC 50 Ohmů	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
10	MAT_07	Konektor 50 ohmů-N	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
11	MAT_08	Redukce konektoru BNC 50ohmů/50ohmů-N	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
12	MAT_09	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	50,00		0,000		0,00		0,00
13	MAT_10	Vodič CGSU 2A4mm2	m	30,00		0,000		0,00		0,00
14	MAT_11	Izolační transformátor 400VA s tepel. pojistkou, iz.4kV	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
15	MAT_12	Jednoduchá chráněná zásuvka 230V včetně krabice	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
16	MAT_13	Osvětlovací stožár JŽ-12 - převod do správy ČD Telematika	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	Nosný materiál-dodávka				0,000		0,00		0,00