

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 50-14-07 t.ú. Bludov - Hanušovice, dohledové pracoviště - kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014
Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

D.2.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M22	DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY									
1 75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
2 75K331	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
3 75L46W	Klienstké pracoviště - doplnění HW, SW, licence	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
4 75L471	Monitor kamerového systému LCD do 27"	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
5 75J9EK R01	Dodávka - Dohledové pracoviště - Nadstavba na pracovní stůl dispečera v DK pro umístění LCD monitorů	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
6 75L3D5	HW pro řízení systému extender pro dálkové ovládání PC KVM (klávesnice, myš, video)	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
7 75M823	Switch Ethernet L2 24 portů	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
8 75L482	Příslušenství KS - přepětová ochrana pro KS	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
9 703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	m	50,000		0,000			0,00		0,00
10 742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 (3Cx2,5)	m	200,000		0,000			0,00		0,00
11 744622	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	3,000		0,000			0,00		0,00
12 75J321	Kabel TWIN FTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	200,000		0,000			0,00		0,00
13 75HMAA R01	Patch kabel CAT5, délka 1,0 m	m	6,000		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za M22	DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY			0,000			0,00		0,00

Díl: M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY									
12 75L45X	Kamerový server - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
13 75K33X	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
14 75L47X	Monitor kamerového systému - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
15 75L46Y	Klienstké pracoviště - demontáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
16 75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
17 75L3DX	HW pro řízení systému - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
18 75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
19 75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	1,000		0,000			0,00		0,00
20 75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	m	200,000		0,000			0,00		0,00
21 75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,000		0,000			0,00		0,00
22 75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvk personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	16,000		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : SO 50-14-07 t.ú. Bludov - Hanušovice, dohledové pracoviště - kamerový systém

Datum zpracování : 13.10.2014

Vypracoval, firma: Jaroslav Dittich, MCO a.s

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část D.2.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0,400		0,000		0,00		0,00
24	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	t	0,010		0,000		0,00		0,00
25	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00