

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

t. ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, nový RD v km 63,008

2.12.2014

Část:  
Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

E.2  
812 56

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 28-15-04

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,783		0,000		0,00		0,00
2	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	1,368		0,000		0,00		0,00
3	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	10,920		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,728		0,000		0,00		0,00
5	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,640		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
8	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	52,400		0,000		0,00		0,00
9	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	6,783		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,452		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,216		0,000		0,00		0,00
15	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,576		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
16	38118_R02	TECHNOLOGICKÝ RELEOVÝ DOMEK Z LEHČENÉHO BETONU S VALBOVOU STŘECHOU 2,50x2,98M, D+M KOMPLET - HSV+PSV+M vč. manipulace a dopravy na místo; 1 podlažní objekt / střecha valbová ze sbíjených dřevěných vazníků, střešní krytina lakovaný plech - včetně uvedeného vnitřního vybavení (elektroinstalace vč. skříně, odvětrání)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

t. ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, nový RD v km 63,008

2.12.2014

Část:  
Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 56

Vypracoval, firma:

E.2

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

SO 28-15-04

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
17	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,077		0,000		0,00		0,00
18	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	5,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
19	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
21	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
22	63131	MAZANINA Z PROST BETONU	M3	0,019		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
23	71112_R01	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	M2	6,066		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
24	7624_R01	TESAŘSKÉ PODBÍJENÍ STŘECH VLÁKNOCEMENTOVÝMI PROBARVENÝMI DESKAMI S OCHRANNOU HYDROFOBUJÍCÍ VRSTVOU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	M2	4,256		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	781	Obklady keramické:								
25	78174_R	OBKLAD VNĚJŠÍCH STĚN Z LÍCOVÝCH CIHELNÝCH PÁSKŮ	M2	25,852		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t. ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, nový RD v km 63,008**

Datum zpracování : **2.12.2014**

Část:  
Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**E.2**

**812 56**

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 28-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
26	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	1,383		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00