

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Soupis prací
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část: **E.2.1**
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4,082		0,000		0,00		0,00
2	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,082		0,000		0,00		0,00
3	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,911		0,000		0,00		0,00
4	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,911		0,000		0,00		0,00
5	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,001		0,000		0,00		0,00
6	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,001		0,000		0,00		0,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,878		0,000		0,00		0,00
8	1819511_R	Úprava pláně se zpevněním	m2	208,182		0,000		0,00		0,00
9	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,034		0,000		0,00		0,00
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,116		0,000		0,00		0,00
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	161,160		0,000		0,00		0,00
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,116		0,000		0,00		0,00
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	23,760		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin									
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1

812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :
12/2014

Vypracoval, firma:
Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině š do 3 m	m2	62,700		0,000		0,00		0,00
15	693111420	geotextilie 200 g/m2	m2	72,105		0,000		0,00		0,00
16	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	85,260		0,000		0,00		0,00
17	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	34,104		0,000		0,00		0,00
18	693111420	geotextilie 200 g/m2	m2	39,220		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				0,000		0,00		0,00

Díl: 27	Zakládání - základy									
19	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,916		0,000		0,00		0,00
20	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	9,520		0,000		0,00		0,00
21	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	9,520		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 27	Zakládání - základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné									
22	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,153		0,000		0,00		0,00
23	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	2,206		0,000		0,00		0,00
24	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	31023526R	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
27	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

SO_05-15-04_SP.xls/formulář 5 -pol.rozp

2/63

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,263		0,000		0,00		0,00
29	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,154		0,000		0,00		0,00
30	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,801		0,000		0,00		0,00
32	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,920		0,000		0,00		0,00
33	319201255	Dodatečná izolace zdiva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné				0,000		0,00		0,00

Díl: 34	Stěny a příčky									
34	342248142	Příčky z cihel broušených keramických tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	42,870		0,000		0,00		0,00
35	342248141	Příčky z cihel broušených keramických tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	5,628		0,000		0,00		0,00
36	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25,480		0,000		0,00		0,00
37	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,910		0,000		0,00		0,00
38	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,607		0,000		0,00		0,00
39	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	20,088		0,000		0,00		0,00
40	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	20,088		0,000		0,00		0,00
41	342321410	Stěny výplňové a ochranné přízdivky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,891		0,000		0,00		0,00
42	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	13,998		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	13,998		0,000		0,00		0,00
44	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,360		0,000		0,00		0,00
45	346234314	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	5,000		0,000		0,00		0,00
46	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,323		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 34	Stěny a příčky				0,000		0,00		0,00

Díl: 38	Různé kompletní konstrukce									
47	388381131	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB volné	m	7,800		0,000		0,00		0,00
48	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volné	m	3,120		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 38	Různé kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce									
49	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	72,000		0,000		0,00		0,00
50	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,311		0,000		0,00		0,00
51	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,215		0,000		0,00		0,00
52	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,215		0,000		0,00		0,00
53	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,030		0,000		0,00		0,00
54	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,089		0,000		0,00		0,00
55	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,088		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Soupis prací
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část: **E.2.1**
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **812 51**

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1,088		0,000		0,00		0,00
57	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,255		0,000		0,00		0,00
58	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,255		0,000		0,00		0,00
59	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 41	Stropy a stropní konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5	Komunikace									
60	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	338,500		0,000		0,00		0,00
61	59245040R	dlažba zámková tl.6 cm, s rovnou hranou bez zkosení (bez fazety)	m2	340,930		0,000		0,00		0,00
62	59245041R	dlažba zámková tl.60mm, pro nevidomé	m2	7,725		0,000		0,00		0,00
63	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	338,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 61	Úprava povrchů vnitřní									
64	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,030		0,000		0,00		0,00
65	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	88,030		0,000		0,00		0,00
66	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,422		0,000		0,00		0,00
69	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,000		0,000		0,00		0,00
70	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	247,046		0,000		0,00		0,00
71	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	46,050		0,000		0,00		0,00
72	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,322		0,000		0,00		0,00
73	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	0,322		0,000		0,00		0,00
74	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,396		0,000		0,00		0,00
75	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	27,196		0,000		0,00		0,00
76	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	18,440		0,000		0,00		0,00
77	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	119,000		0,000		0,00		0,00
78	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 61	Úprava povrchů vnitřní				0,000		0,00		0,00
Díl:	62	Úprava povrchů vnější								
79	62233520R	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
80	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	6,062		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :
12/2014

Vypracoval, firma:
Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,062		0,000		0,00		0,00
82	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,606		0,000		0,00		0,00
83	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,062		0,000		0,00		0,00
84	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	48,601		0,000		0,00		0,00
85	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	9,008		0,000		0,00		0,00
86	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,008		0,000		0,00		0,00
87	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,594		0,000		0,00		0,00
88	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,303		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 64	Osazování výplní otvorů									
89	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
91	55331201R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P, pož. odol. EW 30/DP3-C, ozn. Z/21	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
92	55331213R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P, pož. odol. EW 30/DP3-C, ozn. Z/22	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
93	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P, ozn. Z/23	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 64	Osazování výplní otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 8	Trubní vedení									
--------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00

Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch									
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,500		0,000		0,00		0,00
96	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	46,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,000		0,00		0,00

Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb									
97	R95373999	Zaústění odvětrání podlahy do zrušeného komínu plastovými troubami DN 100 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
98	9537351_R	Odvětrání vodorovné plastovými perforovanými troubami DN 150 mm	m	3,600		0,000		0,00		0,00
99	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	249,522		0,000		0,00		0,00
100	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	223,175		0,000		0,00		0,00
101	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
102	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
103	95396999R	Lemování prostupu cihelnou klenbou výztuží vlepenou do zdiva	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část:

E.2.1

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
104	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,108		0,000		0,00		0,00
105	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	57,045		0,000		0,00		0,00
106	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	57,045		0,000		0,00		0,00
107	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	11,259		0,000		0,00		0,00
108	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	31,914		0,000		0,00		0,00
109	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	31,914		0,000		0,00		0,00
110	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,188		0,000		0,00		0,00
111	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		0,000		0,00		0,00
112	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,416		0,000		0,00		0,00
113	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,800		0,000		0,00		0,00
114	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,099		0,000		0,00		0,00
115	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
116	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,204		0,000		0,00		0,00
117	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	5,654		0,000		0,00		0,00
118	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	51,600		0,000		0,00		0,00
119	97104246R	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 900 mm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
120	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část:

E.2.1

Název PS,SO :

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
122	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,800		0,000		0,00		0,00
123	977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,900		0,000		0,00		0,00
124	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
125	97103326R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
126	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
127	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,140		0,000		0,00		0,00
128	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	8,356		0,000		0,00		0,00
129	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,174		0,000		0,00		0,00
130	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,057		0,000		0,00		0,00
131	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	6,385		0,000		0,00		0,00
132	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,555		0,000		0,00		0,00
133	976085311	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
134	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	130,230		0,000		0,00		0,00
135	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	247,046		0,000		0,00		0,00
136	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	300,000		0,000		0,00		0,00
137	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1

812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	4,200		0,000		0,00		0,00
139	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,350		0,000		0,00		0,00
140	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	400,000		0,000		0,00		0,00
141	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
142	97408211R	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 200 mm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00

Díl: 997	Přesun sutě									
143	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	267,186		0,000		0,00		0,00
144	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	267,186		0,000		0,00		0,00
145	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	267,186		0,000		0,00		0,00
146	17 01 01R	Poplatek - beton z demolic objektů, základů TV	t	209,252		0,000		0,00		0,00
147	17 01 02R	Poplatek - stavební a demoliční suť	t	51,894		0,000		0,00		0,00
148	17 02 02R	Poplatek - odpad z interiérů rekonstruovaných objektů - sklo	t	0,311		0,000		0,00		0,00
149	17 02 03R	Poplatek - odpad z interiérů rekonstruovaných objektů - plasty	t	0,338		0,000		0,00		0,00
150	17 02 01R	Poplatek - dřevo po stavebním použití z demolic	t	4,613		0,000		0,00		0,00
151	17 05 04R	Poplatek - výkopová zemina, odkop, zemina a kamení	t	29,009		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :
12/2014

Vypracoval, firma:
Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10

Díl: 998	152	998011002	Přesun hmot								
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	304,606		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 998	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00

Díl: 707	153	R-7071001	Podhledy								
			Rastrový rozebíratelný minerální podhled 600x600mm, na závěs. konstrukci, ozn. A2, d+m	m2	31,800		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 707	Podhledy				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	154	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	51,200		0,000		0,00		0,00
	155	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,091		0,000		0,00		0,00
	156	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,018		0,000		0,00		0,00
	157	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	51,200		0,000		0,00		0,00
	158	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,091		0,000		0,00		0,00
	159	62852250R	pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka skleněná tkanina	m2	68,589		0,000		0,00		0,00
	160	711161511	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů	m2	36,000		0,000		0,00		0,00
	161	711161571	Ukončovací profil pro nopové fólie	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	162	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,379		0,000		0,00		0,00
							0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.2.1

812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř.	číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
								7	8	9	10

Díl:	713	Izolace tepelné									
163	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,200		0,000			0,00		0,00
164	283763660	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 50 mm	m2	52,224		0,000			0,00		0,00
165	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	51,200		0,000			0,00		0,00
166	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	56,320		0,000			0,00		0,00
167	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,085		0,000			0,00		0,00
						0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,000			0,00		0,00

Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
168	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000		0,000			0,00		0,00
169	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	4,000		0,000			0,00		0,00
170	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	5,000		0,000			0,00		0,00
171	72117370R	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100, včetně obsypu a výkopu	m	8,000		0,000			0,00		0,00
172	99872120R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	Kč	1,000		0,000			0,00		0,00
						0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000			0,00		0,00

Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod									
173	723100001	Zařízení plynová (samostatný rozpočet)	ks	1,000		0,000			0,00	0,00	0,00
						0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,000			0,00		0,00

Díl:	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty									
174	725514802	Demontáž ohřívач průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubor	1,000		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Soupis prací
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.2.1

812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :
12/2014

Vypracoval, firma:
Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	725519105	Montáž ohřivačů průtokových na zemní plyn 10 l/min	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,000		0,00		0,00

Díl: 762	Konstrukce tesařské									
176	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	56,293		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,000		0,00		0,00

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby									
177	76311000R	D+M vnitřní dělicí montovaná stěna z cementovápenných desek, pož. odolnost EI 90	m2	47,120		0,000		0,00		0,00
178	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,121		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce suché výstavby				0,000		0,00		0,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské									
179	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm, ozn. K/01, K2	m	13,000		0,000		0,00		0,00
180	76454131R	Žlab podokapní hranatý z TiZn plechu tl. 1,0mm, rš 750 mm, ozn. K/03	m	9,000		0,000		0,00		0,00
181	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu tl. 0,7mm, rš 250 mm, ozn. K/04	m	18,000		0,000		0,00		0,00
182	76434130R	Lemování zdiva ve vrcholu příslušenství havarijního podhledu z TiZn plechu tl. 0,7mm, rš 330 mm, ozn. K/05	m	18,000		0,000		0,00		0,00
183	76434131R	Lemování zdiva na bočních stranách příslušenství havarijního podhledu z TiZn plechu tl. 0,7mm, rš 400 mm, ozn. K/06	m	22,000		0,000		0,00		0,00
184	764041323	Připojovací a krycí lišta z TiZn plechu tl. 0,7mm, včetně tmelení rš 150 mm, ozn. K/07	m	40,000		0,000		0,00		0,00

SO_05-15-04_SP.xls/formulář 5 -pol.rozp

14/63

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,206		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,000		0,00		0,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
186	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	10,625		0,000		0,00		0,00
187	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
188	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2	m2	1,326		0,000		0,00		0,00
189	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
190	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
191	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
192	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
193	76666001R	D+M dveře dřevěné, vnitřní plné, otevíravé, s polodr., 1.kř., p.o. EW 30/DP3-C, rozm. 800x1970mm, ozn. DT/01	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
194	76666002R	D+M dveře dřevěné, vnitřní plné, otevíravé, s polodr., 1.kř., rozm. 800x1970mm, ozn. DT/02	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
195	76662001R	D+M okno vnější dřevěné, dvoukřídlové, otev. a sklápěcí, rozm. 1500x2400mm, ozn. OT/01	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
196	9987662_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické									
197	76799001R	Dodávka a montáž ocelové konstrukce rozvaděčů, vč. zakrytí kanálu v m.č. OP39A, ozn. Z/01	kg	201,220		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.2.1

812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	76799011R	Dodávka a montáž lemování betonových stěn elektrokanálu v m.č. OP39A, ozn. ZB/01	kg	30,720		0,000		0,00		0,00
199	76799002R	Dodávka a montáž zakrytí kabelového kanálu v m.č. OP37, ozn. Z/02	kg	69,800		0,000		0,00		0,00
200	76799012R	Dodávka a montáž lemování betonových stěn kabelového kanálu v m.č. OP37, ozn. ZB/02	kg	26,490		0,000		0,00		0,00
201	76799003R	Dodávka a montáž zakrytí kabelového kanálu v m.č. OP36, ozn. Z/03	kg	63,450		0,000		0,00		0,00
202	76799013R	Dodávka a montáž lemování betonových stěn kabelového kanálu v m.č. OP36, ozn. ZB/03	kg	25,000		0,000		0,00		0,00
203	76799004R	Dodávka a montáž kotvení havarijního podhledu, ozn. Z/04	kg	37,500		0,000		0,00		0,00
204	76799005R	Dodávka a montáž nosníků havarijního podhledu, ozn. Z/05	m	54,450		0,000		0,00		0,00
205	76799006R	Dodávka a montáž havarijního podhledu, ozn. Z/06	m2	56,510		0,000		0,00		0,00
206	76799007R	Dodávka a montáž mříže na okno, rozm. 1500x2175mm, ozn. Z/07	kg	36,745		0,000		0,00		0,00
207	76799008R	Dodávka a montáž zábradlí mezi sloupy zastřešení OP70, dl. 43,0m, ozn. Z/08	kg	1 107,586		0,000		0,00		0,00
208	76799009R	Dodávka a montáž zakrytování litinového sloupu, ozn. Z/09	kg	233,559		0,000		0,00		0,00
209	76799010R	Dodávka a montáž větrací mřížka na fasádu 1000x400mm, ozn. Z/10	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
210	76799111R	Dodávka a montáž ocelový poklop pro venkovní zatláždění, 600x600mm, m.č. OP70, ozn. Z/11	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
211	76799112R	Dodávka a montáž podlahový rošt 600x600mm, v předlážděné ploše OP70, ozn. Z/12	kg	23,070		0,000		0,00		0,00
212	76799113R	Dodávka a montáž podlahový rošt 1050x650mm, v komunikaci pro chodce, ozn. Z/13	kg	39,590		0,000		0,00		0,00
213	76799014R	Dodávka a montáž ocelové konstrukce hrázdné stěny v m.č. OP60, ozn. Z/14	kg	193,850		0,000		0,00		0,00
214	76799015R	Dodávka a montáž větrací mřížka se sítí proti hmyzu vnější 200x200mm, ozn. Z/15	ks	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Část:

E.2.1

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	76799016R	Dodávka a montáž větrací mřížka se stavitelnými lamelami vnitřní, 200x200mm, ozn. Z/16	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
216	76799017R	Dodávka a montáž větrací mřížka se sítí proti hmyzu, vnější 150x150mm, ozn. Z/17	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
217	76799018R	Dodávka a montáž větrací mřížka vnitřní se sítí proti hmyzu, 150x150mm, ozn. Z/18	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
218	76799019R	Dodávka a montáž podlahový dokončovací profil ke krytině z PVC, ozn. Z/19	m	13,000		0,000		0,00		0,00
219	76799020R	Dodávka a montáž zakrytování venkovních klimatizačních jednotek, ozn. Z/20	kg	320,971		0,000		0,00		0,00
220	76764001R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/01	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
221	76764002R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/02	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
222	76764003R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/03	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
223	76764004R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1800x3400mm, ozn. DZ/04	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
224	76764005R	D+M vnější hliníkové, prosklené, 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/05	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
225	76764006R	D+M vnější hliníkové, prosklené, 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1700x3400mm, ozn. DZ/06	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
226	9987671_R	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00

Díl: 776	Podlahy povlakové									
227	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	70,346		0,000		0,00		0,00
228	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	112,609		0,000		0,00		0,00
229	R-7765201	Dodávka a montáž podlahové krytiny v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů	m2	36,800		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230	R-7765202	Dodávka a montáž podlahové krytiny elektrostatické v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů	m2	51,200		0,000		0,00		0,00
231	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	31,800		0,000		0,00		0,00
232	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	31,800		0,000		0,00		0,00
233	61155220R	dodávka dvousložkové plnicí disperzní cementové penetrace penetrace (adhezni můstek)	kg	9,540		0,000		0,00		0,00
234	9987761_R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	Kč	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,000		0,00		0,00

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry									
235	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	4,218		0,000		0,00		0,00
236	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
237	783221130	Nátěry syntetické KDK základní antikorozi	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,000		0,00		0,00

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety									
238	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	520,087		0,000		0,00		0,00
239	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	520,087		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,000		0,00		0,00

Díl: 21-M	Elektromontáže									
-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.2.1
812 51

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-15-04

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	210100000	Hromosvody (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
241	210100001	Zařízení silnoproudá (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
242	210100002	Elektromontáže - vytápění (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21-M	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení								
243	220301601	Položení koberce dielektrického	m2	11,500		0,000		0,00		0,00
244	272511100	koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 mm síla 4,5 mm	m2	11,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	24-M	Montáže VZT, klimatizace a ZTI								
245	24010000	Zař. pro vzduchotechniky, klimatizace a ZTI (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 24-M	Montáže VZT, klimatizace a ZTI				0,000		0,00		0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

HSV 1

Práce a dodávky HSV Zemní práce

1	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4,082
---	-----	-----------	---	----	-------

"odkopávka zeminy a kamení pod podkladním betonem

"OP70 - nástupní prostory

4,082

4,082

2	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,082
---	-----	-----------	--	----	-------

3	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	3,911
---	-----	-----------	---	----	-------

"v.č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"

"výkop pro kabelové kanály v objektu, OP36, OP36A, OP37"

9,35*0,35*0,20+(5,90+2,60)*0,20*0,20

0,995

"jamky pro patky zábradlí"

0,35*0,35*0,70*34

2,916

Součet

3,911

4	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,911
---	-----	-----------	--	----	-------

5	001	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	15,001
---	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"

"výkop pro kabelové kanály v objektu, OP36, OP36A, OP37"

3,71*1,79*0,85

5,645

2,70*2,55*0,85

5,852

4,90*1,30*0,55

3,504

Součet

15,001

6	001	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,001
---	-----	-----------	---	----	--------

7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,878
---	-----	-----------	---	----	-------

"v.č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"

"kolem kabelových kanálů v objektu, OP36, OP36A, OP37"

"vykopaná zemina" 15,001

15,001

"odpočet kanálů"

-2,71*1,01*0,85

-2,327

-(1,91*0,91+1,145*1,51)*0,85

-2,947

-7,40*0,70*0,55

-2,849

Součet

6,878

8	001	1819511_R	Úprava pláně se zpevněním	m2	208,182
---	-----	-----------	---------------------------	----	---------

"OP70 - nástupní prostory"

208,182

208,182

9	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,034
---	-----	-----------	--	----	--------

(3,911+15,001)-6,878

12,034

10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,116
----	-----	-----------	---	----	--------

4,082+12,034

16,116

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 16,116*10	m3	161,160 161,160
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,116
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 13,20*1,800	t	23,760 23,760
2			Zakládání		
21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin		
14	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině š do 3 m "v.č. 06 - 1.NP nový stav" "ozn. P1" "OP36" 10,20 "OP37" 41,00 "ozn. P2" "OP39A" 11,50 Součet	m2	62,700 10,200 41,000 11,500 62,700
15	693	693111420	geotextilie 200 g/m2 62,70*1,15	m2	72,105 72,105
16	271	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop "výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav" "OP36, OP36A, OP37" 10,03+5,90+9,33 "OP70 - kolem zdiva" 60,00 Součet	m	85,260 25,260 60,000 85,260
17	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m "výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav" "OP36, OP36A, OP37" (10,03+5,90+9,33)*0,40 "OP70 - kolem zdiva" 60,00*0,40 Součet	m2	34,104 10,104 24,000 34,104
18	693	693111420	geotextilie 200 g/m2 34,104*1,15	m2	39,220 39,220
27			Zakládání - základy		
19	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 "patky zábradlí" "ozn. 18" 0,35*0,35*0,70*34	m3	2,916 2,916
20	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek "patky zábradlí" "ozn. 18" 0,35*4*0,20*34	m2	9,520 9,520
21	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	9,520
3			Svislé a kompletní konstrukce		
31			Zdi podpěrné a volné		
22	014	310238411	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav" "OP37" 0,60*0,60*0,25+0,30*0,35*0,60	m3	0,153 0,153

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
23	014	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	2,206
"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"					
"OP37" 0,90*2,10*0,69+1,02*1,30*0,68					
					2,206
24	014	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000
"EL5" 2					
					2,000
25	014	31023526R	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	4,000
"VZT4" 1					
					1,000
"PL" 1					
					1,000
"EL4" 2					
					2,000
Součet					4,000
26	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	5,000
"ST2" 2					
					2,000
"VZT2" 2					
					2,000
"VZT5" 1					
					1,000
Součet					5,000
27	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,000
"ST1" 4					
					4,000
"VZT1" 1					
					1,000
"VZT3" 1					
					1,000
Součet					6,000
28	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,263
"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"					
"výpis ocelových překladů Ič.80 - dl. 900mm"					
"ozn. 1" 1,00*8*5,94/1000					
					0,048
"ozn. 2" 0,90*16*5,94/1000					
					0,086
Mezisoučet					0,134
"nové překlady nad vybouraným otvorem Ič.120 - dl. 2500mm"					
"ozn. 4" 2,50*4*11,10/1000					
					0,111
Mezisoučet					0,111
"L 75/50/6mm"					
"ozn. 5" 0,85*2*5,65/1000					
					0,010
"ozn. 6" 0,75*2*5,65/1000					
					0,008
Mezisoučet					0,018
Součet					0,263
29	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,154
"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, nový stav"					
"překlady nad novými otvory Ič.140, dl. 2700mm"					
"ozn. 3" 2,70*4*14,30/1000					
					0,154
30	011	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	1,000
"překlad v místě rozvaděče V1, m.č. OP36A"					
1					
					1,000
31	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,801

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUČ HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"

"výpis ocelových překladů Ič.80 - dl. 900mm"

1,00*0,90*0,15

0,135

0,90*0,90*0,15*2

0,243

Mezisoučet

0,378

"nové překlady nad vybouraným otvorem Ič.120 - dl. 2500mm"

2,50*0,50*0,20

0,250

"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, nový stav"

"překlady nad novými otvory Ič.140, dl. 2700mm"

2,70*0,32*0,20

0,173

Součet

0,801

32	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,920
----	-----	-----------	---	----	-------

"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"

"výpis ocelových překladů Ič.80 - dl. 900mm"

1,00*0,15*2

0,300

0,90*0,15*2*2

0,540

"nové překlady nad vybouraným otvorem Ič.120 - dl. 2500mm"

2,50*0,20*2

1,000

"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, nový stav"

"překlady nad novými otvory Ič.140, dl. 2700mm"

2,70*0,20*2

1,080

Součet

2,920

33	014	319201255	Dodatečná izolace zdíva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	30,000
----	-----	-----------	--	----	--------

"včetně propojení s hydroizolací v podlaze, podtmelení a zatmelení spoje"

"ozn. 15 - celková plocha" 30,00

30,000

34

Stěny a příčky

34	011	342248142	Příčky z cihel broušených keramických tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	42,870
----	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. V1"

"OP36" 2,53*4,81-0,75*1,035

11,393

"OP36 nika rozvaděče" (0,325*2+0,75)*2,213

3,098

"OP37" 5,90*4,81

28,379

Součet

42,870

35	011	342248141	Příčky z cihel broušených keramických tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	5,628
----	-----	-----------	---	----	-------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"OP60" 2,48*4,60-1,70*3,40

5,628

36	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25,480
----	-----	-----------	---	---	--------

"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"

"nové zděné příčky - stávající stěny"

"OP36" 4,60

4,600

"OP37" 4,60*2

9,200

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			"OP60" 2,48+4,60*2		11,680
			Součet		25,480
37	011	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,910
			"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"nové zděné příčky, pod stropem"		
			"OP36" 2,53		2,530
			"OP37" 5,90		5,900
			"OP60" 2,48		2,480
			Součet		10,910
38	011	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,607
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"výkres č. 10 - řez B-B´"		
			"výkres č. 10 - řez C-C´"		
			"zdi kanálů tl. 160mm		
			(2,26+0,56)*2*0,90*0,16		0,812
			(1,62+0,30*2+0,36*2+1,29*2)*0,90*0,16		0,795
			Součet		1,607
39	011	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	20,088
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"výkres č. 10 - řez B-B´"		
			"výkres č. 10 - řez C-C´"		
			(2,26+0,56)*2*0,90*2		10,152
			(1,62+0,30*2+0,36*2+1,29*2)*0,90*2		9,936
			Součet		20,088
40	011	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	20,088
41	011	342321410	Stěny výplňové a ochranné přízdívky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,891
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"výkres č. 10 - řez B-B´"		
			"výkres č. 10 - řez C-C´"		
			"přízdívky tl. 145mm		
			(2,565+0,865)*2*1,01*0,145		1,005
			(1,91+0,62*2+0,305*2+1,145*2)*1,01*0,145		0,886
			Součet		1,891
42	011	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	13,998
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"výkres č. 10 - řez B-B´"		
			"výkres č. 10 - řez C-C´"		
			"přízdívky tl. 145mm		
			(2,71+1,01)*2*1,01		7,514
			(1,91+0,91*2+0,20*2+1,145*2)*1,01		6,484
			Součet		13,998
43	011	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	13,998
44	011	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,360
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"výkres č. 10 - řez B-B´"		
			"výkres č. 10 - řez C-C´"		
			"-----"		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			"síť 8/100x8/100mm (2,26+0,56)*2*0,90*7,90*1,20/1000 (1,62+0,30*2+0,36*2+1,29*2)*0,90*7,90*1,20/1000 Mezisoučet		0,048 0,047 0,095
			"síť 6/100x6/100mm 2x (2,71+1,01)*2*1,01*2*7,90*1,20/1000 (1,91+0,91*2+0,20*2+1,145*2)*1,01*2*7,90*1,20/1000 Mezisoučet Součet		0,142 0,123 0,265 0,360
45	014	346234314	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	5,000
			"OP70 - přívod a odvod vzduchu na fasádě" "trubka DN 100, včetně 6ks plastových kolen DN 100 5,00		5,000
46	014	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,323
			"OP36 za el. rozvaděčem" 0,44*0,735		0,323
		38	Různé kompletní konstrukce		
47	011	388381131	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB volné	m	7,800
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav" "výkres č. 10 - řez B-B" 7,80		7,800
48	011	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volné	m	3,120
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav" "výkres č. 10 - řez B-B" 3,12		3,120
		4	Vodorovné konstrukce		
		41	Stropy a stropní konstrukce		
49	014	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	72,000
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav" "lč.80 - 1000mm a dl. 900mm" (8+16)*2		48,000
			"nové překlady nad vybouraným otvorem lč.120 - dl. 2500mm" 4*2		8,000
			"překlady nad novými otvory lč.140, dl. 2700mm" 4*2		8,000
			překlady L75/50/6mm" 4*2		8,000
			Součet		72,000
50	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,311
			"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav" "výkres č. 11 - řez C-C" "V1 - věnec příčky tl. 140mm" "OP36, 36A" (6,20+2,68)*0,25*0,14		0,311
51	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,215
			"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
"výkres č. 11 - řez C-C"					
"V1 - bednění věnce příčky tl. 140mm"					
"OP36, 36A" (5,90+2,53)*0,25*2					4,215
52	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,215
53	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,030
"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"					
"výkres č. 11 - řez C-C"					
"V1 - výztuž příčky tl. 140mm"					
"OP36, 36A" 30,00/1000					0,030
54	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,089
"OP36 - nad nikou rozvaděče"					
1,015*0,465*0,12+1,015*0,23*0,14					0,089
55	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,088
"OP36 - nad nikou rozvaděče"					
0,75*0,34					0,255
(1,03+0,465)*2*0,12					0,359
1,03*0,23*2					0,474
Součet					1,088
56	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1,088
57	011	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,255
"OP36 - nad nikou rozvaděče"					
0,75*0,34					0,255
58	011	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	0,255
59	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006
"OP36 - nad nikou rozvaděče"					
"kari síť 8/100/100mm"					
(1,015*0,465+1,015*0,23)*1,15*7,90/1000					0,006
5 Komunikace					
60	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	338,500
"zámková dlažba žlutá s impregnací, tl. 60mm, včetně lože tl. 40mm"					
"OP70 - nástupní prostory"					
331,00					331,000
"OP70 - zámková dl. bílá s impreg., s výstupky (var. a signální pás), tl. 60mm, vč. lože tl. 40mm"					
7,50					7,500
Součet					338,500
61	592	59245040R	dlažba zámková tl.6 cm, s rovnou hranou bez zkosení (bez fazety)	m2	340,930
"zámková dlažba s impregnací rozměr 200x200mm"					
"barva žlutá"					
"součinitel smykového tření = 0,6"					
331,00*1,03					340,930
62	592	59245041R	dlažba zámková tl.60mm, pro nevidomé	m2	7,725
"zámková dlažba s impregnací, prvky se speciální hmatovou úpravou (výstupky)"					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"barva bílá

7,50*1,03

7,725

63	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	338,500
----	-----	-----------	------------------------------------	----	---------

"podklad pod zámkovou dlažbu, tl. 150mm

"OP70 - nástupní prostory"

331,00

331,000

"OP70 - podklad pod zámkovou dlažbu s výstupky, tl. 150mm

7,50

7,500

Součet

338,500

6
61

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřní

64	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,030
----	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"OP60" (2,48*4,60-1,70*3,40)*2

11,256

"v.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"

"ozn. V1"

"OP36" (3,90+2,53)*4,60

29,578

"OP36A" (1,83+2,53)*4,60

20,056

"OP37" 5,90*4,60

27,140

Součet

88,030

65	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	88,030
----	-----	-----------	--	----	--------

66	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000
----	-----	-----------	--	-----	-------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"OP37" 1

1,000

67	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000
----	-----	-----------	--	-----	-------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"v.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"

"OP37" 2

2,000

"OP38" 1

1,000

Součet

3,000

68	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,422
----	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"

"ostění nových otvorů"

"OP36" (1,10+2,10*2)*(0,22+0,10)

1,696

"OP36A" (1,10+2,10*2)*(0,22+0,10)

1,696

"OP37" (1,50+3,40)*2*0,55

5,390

"OP38A" (1,50+3,40*2)*0,40

3,320

"OP39A" (1,50+3,40*2)*0,40

3,320

Součet

15,422

69	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,000
----	-----	-----------	---	---	--------

"v.č. 06 - 1.NP, nový stav"

"v.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"

"OP33" (1,80+3,40*2)*2*2

34,400

"OP37" (1,50+2,40)*2*2

15,600

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

Součet 50,000

70	014	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	247,046
----	-----	-----------	--	----	---------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"v.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"

"OP38, OP38A"

(3,41+9,15)*2*4,60+(1,50+3,40*2)*0,40+(1,00+2,10*2)*0,25 120,172

-(1,50*3,40+0,80*1,97*2) -8,252

"OP36, OP36A, OP37"

(5,90+9,15)*2*4,60+(1,50+3,40*2)*0,55+(1,50+2,40*2)*0,40+(0,90+2,10*2)*0,59 148,554

-(1,50*3,40+1,50*2,40+0,80*1,97*3) -13,428

Součet 247,046

71	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	46,050
----	-----	-----------	---	----	--------

"ozn. 16"

"OP36" 3,60*1,50 5,400

"OP37" 19,10*1,50 28,650

"OP38A" 8,00*1,50 12,000

Součet 46,050

72	014	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,322
----	-----	-----------	--	----	-------

"výkres č. 04 - půdorys 1.NP, stávající stav"

"rýha po vybourané přičce"

"OP34" 2,48*0,13 0,322

73	014	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	0,322
----	-----	-----------	--	----	-------

"výkres č. 04 - půdorys 1.NP, stávající stav"

"rýha po vybourané přičce"

"OP34" 2,48*0,13 0,322

74	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,396
----	-----	-----------	---	----	-------

"výkres č. 04 - půdorys 1.NP, stávající stav"

"rýhy po vybourané přičce"

"OP34" 4,60*2*0,13 1,196

"VZT6" 10,00*0,10 1,000

"ST3" 0,70*6 4,200

Součet 6,396

75	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	27,196
----	-----	-----------	---	----	--------

"výkres č. 04 - půdorys 1.NP, stávající stav"

"rýhy po vybourané přičce"

"OP34" 4,60*2*0,13 1,196

"rýhy v omítce po elektroinstalaci"

"EL6" 400,00*0,05 20,000

"EL7" 25,00*2*0,12 6,000

Součet 27,196

76	014	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	18,440
----	-----	-----------	---	----	--------

"EL8" 40,00*2*0,22 17,600

"ST3" 0,70*6*0,20 0,840

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

Součet 18,440

77	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	119,000
----	-----	-----------	---	-----	---------

"EL8 - zapravení krabice přístroje" 87 87,000

"prostupy" 16*2 32,000

Součet 119,000

78	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,500
----	-----	-----------	--	----	-------

"úprava stávajícího ostění pro osazení větrací mřížky"

1,50*5 7,500

62 Úprava povrchů vnější

79	014	62233520R	Opava cementové škrábané omítky vnějších stěn	m2	1,000
----	-----	-----------	---	----	-------

"OP70 - přívod a odvod vzduchu na fasádě"

"cca" 1,00 1,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce

80	011	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	6,062
----	-----	-----------	---	----	-------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P1"

"OP36" 10,20*0,103-2,10*0,40*0,103 0,964

"OP37" 41,00*0,103-(1,30*0,46+1,29*0,90)*0,103 4,042

"ozn. P2"

"OP39A" 11,50*0,120-3,00*0,90*0,12 1,056

Součet 6,062

81	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,062
----	-----	-----------	--	----	-------

82	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,606
----	-----	-----------	--	---	-------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"sít' 8/100x8/100mm"

"ozn. P1"

"OP36" (10,20-2,10*0,40)*7,90*1,20/1000 0,089

"OP37" (41,00-1,30*0,46+1,29*0,90)*7,90*1,20/1000 0,394

"ozn. P2"

"OP39A" (11,50-3,00*0,90)*7,90*1,20/1000 0,083

Mezisoučet 0,566

"v.č. 05 - 1.PP a základů, nový stav"

"pod kabelové kanály"

2,42*0,69*7,90*1,20/1000 0,016

(1,62*0,62+1,22*1,29)*7,90*1,20/1000 0,024

Mezisoučet 0,040

Součet 0,606

83	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,062
----	-----	-----------	---	----	-------

84	011	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	48,601
----	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P1"

"ochranná vrstva"

"OP36" 10,20-2,10*0,40 9,360

"OP37" 41,00-(1,30*0,46+1,29*0,90) 39,241

Součet 48,601

85	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	9,008
----	-----	-----------	---	----	-------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P1"

"OP36" 10,20*0,150-2,10*0,40*0,150+0,80*1,25*0,15 1,554

"OP37" 41,00*0,150-(1,30*0,46+1,29*0,90)*0,150 5,886

Mezisoučet 7,440

"v.č. 05 - 1.PP a základů, nový stav"

"pod kabelové kanály"

2,71*1,01*0,150 0,411

(1,91*0,91+1,145*1,51)*0,150 0,520

Mezisoučet 0,931

"v.č. 05 - 1.PP a základů, nový stav"

"pod kabelové kanály"

2,42*0,69*0,150 0,250

(1,62*0,62+1,22*1,29)*0,150 0,387

Mezisoučet 0,637

Součet 9,008

86	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,008
87	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,594

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"sít 6/100x6/100mm 2x"

"ozn. P1"

"OP36" (10,20-2,10*0,40)*4,44*2*1,20/1000+(0,80*1,25)*4,44*2*1,20/1000 0,110

"OP37" (41,00-(1,30*0,46+1,29*0,90))*4,44*2*1,20/1000 0,418

Mezisoučet 0,528

"v.č. 05 - 1.PP a základů, nový stav"

"pod kabelové kanály"

2,71*1,01*4,44*2*1,20/1000 0,029

(1,91*0,91+1,145*1,51)*4,44*2*1,20/1000 0,037

Mezisoučet 0,066

Součet 0,594

88	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,303
----	-----	-----------	---	----	-------

"zabetonování otvorů v podlaze OP70"

3*0,101 0,303

64

Osazování výplní otvorů

89	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000
----	-----	-----------	--	-----	-------

"Z/23"

"L" 1 1,000

90	011	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000
----	-----	-----------	--	-----	-------

"Z21"

"L" 1 1,000

"P" 1 1,000

"Z/22"

"L" 1 1,000

Součet 3,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
91	553	55331201R	zárupeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P, pož. odol. EW 30/DP3-C, ozn. Z/21	kus	2,000
			"barevný nátěr odstín RAL 7001, šedý		
			"L" 1		1,000
			"P" 1		1,000
			Součet		2,000
92	553	55331213R	zárupeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P, pož. odol. EW 30/DP3-C, ozn. Z/22	kus	1,000
			"barevný nátěr odstín RAL 7001, šedý		
			"L" 1		1,000
93	553	553312010	zárupeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P, ozn. Z/23	kus	1,000
			"barevný nátěr odstín RAL 7001, šedý		
			"L" 1		1,000
8			Trubní vedení		
94	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	5,000
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání		
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		
95	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,500
			"obrubník betonový přímý 100/10/25cm		
			"OP70"		
			45,50		45,500
96	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	46,000
			"obrubník betonový přímý 100/10/25cm		
			"45,50*1,01" 46		46,000
95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		
97	011	R95373999	Zaústění odvětrání podlahy do zrušeného komínu plastovými troubami DN 100 mm	ks	1,000
			"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část - nový stav"		
			"OP37" 1		1,000
98	011	9537351_R	Odvětrání vodorovné plastovými perforovanými troubami DN 150 mm	m	3,600
			"odvětrání havarijního podhledu OP36 a OP37"		
			"včetně 12ks kolen"		
			6*0,60		3,600
99	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	249,522
			"v.č. 05 půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"1S10" 49,50		49,500
			"v.č. 06 půdorys 1.NP, nový stav"		
			19,61*10,20		200,022
			Součet		249,522
100	011	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	223,175
			"v.č. 06 půdorys 1.NP, nový stav"		
			"nástupní plocha"		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			39,50*5,65		223,175
101	011	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000
			"zámečnický výrobek Z/01"		
			16		16,000
102	011	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	16,000
			"zámečnický výrobek Z/01"		
			16		16,000
103	011	95396999R	Lemování prostupu cihelnou klenbou výztuží vlepenou do zdiva	kus	1,000
			"RNN1"		
			1		1,000
		96	Bourání konstrukcí		
104	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,108
			"vysekání kapes pro zabetonování stávajících otvorů v podlaze OP70"		
			3*0,036		0,108
105	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	57,045
			"v.č. 04 - 1.NP stávající stav"		
			"předpoklad"		
			"OP36, 36A, 37" (9,33*5,90+1,43*0,50+0,90*0,59)*0,14		7,881
			"OP39A" (3,514*3,344+1,50*0,30)*0,12		1,464
			"nástupní prostory - předpoklad"		
			"OP70" 318,00*0,15		47,700
			Součet		57,045
106	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	57,045
107	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	11,259
			"v.č. 04 - 1.NP stávající stav"		
			"předpoklad"		
			"OP36, 36A, 37" (9,33*5,90+1,43*0,50+0,90*0,59)*0,20		11,259
108	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	31,914
			"OP38, 38A" 9,15*3,41+1,50*0,30+1,05*0,25		31,914
109	013	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	31,914
110	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,188
			"vybourání podkladního betonu pod šatovskou dlažbou"		
			"OP70 - nástupní prostory" 21,188		21,188
111	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576
			"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"OP37" 0,80*1,97		1,576
112	013	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,416
			"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"OP33" 1,80*3,40*2		12,240
			"OP34" 1,45*2,32		3,364
			"OP37" 1,50*3,40		5,100
			"výkres č. 04 - 1.NP stávající stav"		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			"OP60" 1,30*2,11+1,47*3,38		7,712
			Součet		28,416
113	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,800
			"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"OP37" 1,50*2,40		3,600
			"OP38A" 1,50*2,40		3,600
			"OP39A" 1,50*2,40		3,600
			Součet		10,800
114	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,099
			"v.č. 06 - 1.NP nový stav"		
			"OP70"		
			2,00*3,55*0,50		3,550
			"OP36, OP36A"		
			2,20*2,20*0,32		1,549
			Součet		5,099
115	013	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	6,000
			"v.č. 06 - 1.NP nový stav"		
			"OP70"		
			"nově vybouraný otvor"		
			"cca" 2,00*3		6,000
116	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,204
			"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"OP34" 2,48*2,32-1,30*2,11		3,011
			"OP37" 5,90*4,81-0,80*1,97		26,803
			"OP38" 3,41*2,50		8,525
			"výkres č. 04 - 1.NP stávající stav"		
			2,48*4,60-1,30*2,11		8,665
			"obezdívka bouraného pítka"		
			(0,60+0,45*2)*0,80		1,200
			Součet		48,204
117	013	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	5,654
			"výkres č. 04 - půdorys 1.NP, stávající stav"		
			"OP34" 2,48*2,28		5,654
118	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	51,600
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			1,00*8		8,000
			0,90*8*2		14,400
			"výkres č. 07 - půdorys 1.NP řešená část, nový stav"		
			1,40*3*2		8,400
			2,70*4		10,800
			"OP70"		
			2,50*4		10,000
			Součet		51,600
119	013	97104246R	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 900 mm	kus	3,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"					
"včetně vyřezání stěnovou pilou"					
3					3,000
120	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000
"ST2" 2					2,000
"VZT2" 1+1					2,000
"VZT5" 1					1,000
Součet					5,000
121	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	5,000
"ST1" 4					4,000
"VZT1" 1					1,000
Součet					5,000
122	005	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,800
"RNN1"					
"prostup cihelnou klenbou DN 160" 0,80					0,800
123	005	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,900
"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"					
"ZTI1" 0,90*1					0,900
124	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000
"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"					
"OP36A - přívod a odvod vzduchu potrubí DN 100" 2					2,000
"Elektroinstalace"					
"EL5" 2					2,000
Součet					4,000
125	013	97103326R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	5,000
"EL4" 2					2,000
"VZT3" 1					1,000
"VZT4" 1					1,000
"PL1" 1					1,000
Součet					5,000
126	013	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000
"vybourání otvorů pro větrací mřížky na fasádu"					
"předpoklad" 1,00					1,000
127	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,140
"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"					
"OP38A, OP39A"					
"odbourání parapetů oken"					
1,50*1,00*0,38*2					1,140
128	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	8,356
"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"					
"OP36, OP36A"					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			2,10*0,30*2*2		2,520
			"niky pro rozvaděče"		
			"EL1" (0,74+0,55)*2*0,180		0,464
			"EL2" (0,59+0,55)*2*0,105		0,239
			"EL2" (0,59+0,55)*2*0,105		0,239
			Mezisoučet		3,462
			"OP70" 3,55*0,50*2		3,550
			"OP36, OP36A" 2,10*0,32*2		1,344
			Mezisoučet		4,894
			Součet		8,356
129	013	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,174
			"EL1" 0,74*0,55*0,18		0,073
			"EL2" 0,59*0,55*0,11		0,036
			"EL3" 0,44*0,735*0,20		0,065
			Součet		0,174
130	013	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,057
			"EL1" 0,74*0,55		0,407
			"EL2" 0,59*0,55		0,325
			"EL2" 0,59*0,55		0,325
			Součet		1,057
131	013	967041112	Přísekání rovných ostění v betonu	m2	6,385
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			(0,62+0,40)*2*0,90		1,836
			(0,504+0,50)*2*0,90		1,807
			0,50*4*0,90		1,800
			"niky pro rozvaděče"		
			"EL1" (0,74+0,55)*2*0,18		0,464
			"EL2" (0,59+0,55)*2*0,105		0,239
			"EL2" (0,59+0,55)*2*0,105		0,239
			Součet		6,385
132	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,555
			"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"		
			"vybourání stávající dešťové kanalizační šachty"		
			0,65*4*1,15*0,15		0,449
			0,80*0,80*0,25		0,160
			"vybourání 3ks stávajících šachet dešťové kanalizace"		
			(0,80*1,05*0,24+0,80*1,05*0,16+0,54*1,05*0,19*2+0,42*0,54*0,10)*3		1,722
			"vybourání stávající šachty elektroinstalace"		
			(0,90+0,70)*2*0,14*0,50		0,224
			Součet		2,555
133	013	976085311	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	5,000
			"výkres č. 07 - půdorys 1.NP, řešená část, nový stav"		
			"stávající dešťová kanalizační šachty + šachta EL"		
			5		5,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
134	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	130,230
			"výkres č. 04 - půdorys 1.NP, stávající stav"		
			"výkres.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"OP39, OP39A" 9,15*4,60		42,090
			"OP38, OP38A" 9,15*4,60		42,090
			Mezisoučet		84,180
			"ozn. 16"		
			"OP36" 3,60*1,50		5,400
			"OP37" 19,10*1,50		28,650
			"OP38A" 8,00*1,50		12,000
			Mezisoučet		46,050
			Součet		130,230
135	013	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	247,046
			"v.č. 06 - 1.NP nový stav"		
			"v.č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"		
			"OP38, OP38A"		
			(3,41+9,15)*2*4,60+(1,50+3,40*2)*0,40+(1,00+2,10*2)*0,25		120,172
			-(1,50*3,40+0,80*1,97*2)		-8,252
			"OP36, OP36A, OP37"		
			(5,90+9,15)*2*4,60+(1,50+3,40*2)*0,55+(1,50+2,40*2)*0,40+(0,90+2,10*2)*0,59		148,554
			-(1,50*3,40+1,50*2,40+0,80*1,97*3)		-13,428
			Součet		247,046
136	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	300,000
			"výkres č. 06 - půdorys 1.NP, nový stav"		
			"výkres č. 09 - řez A-A"		
			"OP70 - šatovská dlažba tl. 30mm"		
			300,00		300,000
137	013	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000
			"VZT 6 60x60mm" 10,00		10,000
138	013	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	4,200
			"ST3 150x170mm" 0,70*6		4,200
139	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,350
			"ST4 150x220mm" 0,65		0,650
			"ST5 150x220mm" 3,70		3,700
			Součet		4,350
140	013	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	400,000
			"EL6" 400,00		400,000
141	013	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	50,000
			"EL7" 25,00*2		50,000
142	013	97408211R	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 200 mm	m	80,000
			"EL8" 40,00*2		80,000

997 Přesun sutě

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

143	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	267,186
144	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	267,186
145	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	267,186
146	R	17 01 01	Poplatek - beton z demolic objektů, základů TV	t	209,252
147	R	17 01 02R	Poplatek - stavební a demoliční suť	t	51,894
148	R	17 02 02R	Poplatek - odpad z interiérů rekonstruovaných objektů - sklo	t	0,311
149	R	17 02 03R	Poplatek - odpad z interiérů rekonstruovaných objektů - plasty	t	0,338
150	R	17 02 01R	Poplatek - dřevo po stavebním použití z demolic	t	4,613
151	R	17 05 04R	Poplatek - výkopová zemina, odkop, zemina a kamení	t	29,009
16,116*1,800					29,009

998 Přesun hmot

152	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	304,606
-----	-----	-----------	--	---	---------

PSV Práce a dodávky PSV 707 Podhledy

153	R	R-7071001	Rastrový rozebíratelný minerální podhled 600x600mm, na závěs. konstrukci, ozn. A2, d+m	m2	31,800
-----	---	-----------	--	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"OP38A" 17,80 17,800

"OP38" 14,00 14,000

Součet 31,800

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

154	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	51,200
-----	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P1"

"OP36" 10,20 10,200

"OP37" 41,00 41,000

Součet 51,200

155	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,091
-----	-----	-----------	--	----	-------

"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"

"výkres č. 10 - řez B-B"

"výkres č. 11 - řez C-C"

(2,42*0,76)*2*0,85 3,127

(1,91*2+1,62+0,20*2)*0,85 4,964

Součet 8,091

156	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,018
-----	-----	-----------	------------------------------	---	-------

51,20*0,0003 0,015

8,091*0,00035 0,003

Součet 0,018

157	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	51,200
-----	-----	-----------	---	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P1"

"OP36" 10,20 10,200

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			"OP37" 41,00		41,000
			Součet		51,200
158	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,091
			"výkres č. 05 - půdorys 1.PP a základů, nový stav"		
			"výkres č. 10 - řez B-B"		
			"výkres č. 11 - řez C-C"		
			(2,42*0,76)*2*0,85		3,127
			(1,91*2+1,62+0,20*2)*0,85		4,964
			Součet		8,091
159	628	62852250R	pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka skleněná tkanina	m2	68,589
			51,20*1,15		58,880
			8,091*1,20		9,709
			Součet		68,589
160	711	711161511	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů	m2	36,000
			"OP70"		
			"kolem zdiva položena protivlhkostní a drenážní nopová folie v. 0,5m"		
			36,00		36,000
161	711	711161571	Ukončovací profil pro nopové folie	m	60,000
			"OP70"		
			"zakončení nopové folie kolem zdiva"		
			60,00		60,000
162	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,379
		713	Izolace tepelné		
163	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,200
			"v.č. 06 - 1.NP nový stav"		
			"ozn. P1"		
			"OP36" 10,20		10,200
			"OP37" 41,00		41,000
			Součet		51,200
164	283	283763660	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 50 mm	m2	52,224
			51,20*1,02		52,224
165	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	51,200
166	283	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	56,320
			51,20*1,10		56,320
167	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,085
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
168	721	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000
169	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 50	m	4,000
170	721	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 70	m	5,000
171	721	72117370R	Potrubí kanalizační z PE přípojevací DN 100, včetně obsypu a výkopu	m	8,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
172	721	99872120R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace	Kč	1,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
173	R	723100001	Zařízení plynová (samostatný rozpočet)	ks	1,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty					
174	721	725514802	Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubo r	1,000
175	721	725519105	Montáž ohřivačů průtokových na zemní plyn 10 l/min	soubo r	1,000
762 Konstrukce tesařské					
176	762	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	56,293
"v.č. 04 - 1.NP stávající stav"					
"předpoklad"					
"OP36, 36A, 37" 9,33*5,90+1,43*0,50+0,90*0,59					56,293
763 Konstrukce suché výstavby					
177	763	76311000R	D+M vnitřní dělicí montovaná stěna z cementovápenných desek, pož. odolnost EI 90	m2	47,120
"v.č. 06 - 1.NP nový stav"					
"ozn. V2"					
"skladba"					
"požárně odolná deska na cementové bázi tl. 20mm"					
"plstěný samolepící pásek tl.2,5mm"					
"desky z minerální vlny tl. 100mm"					
"kovová nosná konstrukce z CW a UW profilů tl. 100mm"					
"plstěný samolepící pásek tl.2,5mm"					
"požárně odolná deska na cementové bázi tl. 20mm"					
"-----"					
"OP38" 3,41*4,81-0,80*1,97					14,826
"OP39A" (3,514+3,20)*4,81					32,294
Součet					47,120
178	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,121
764 Konstrukce klempířské					
179	764	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm, ozn. K/01, K2	m	13,000
"K/01" 9,00					9,000
"K/02" 4,00					4,000
Součet					13,000
180	764	76454131R	Žlab podokapní hranatý z TiZn plechu tl. 1,0mm, rš 750 mm, ozn. K/03	m	9,000
"včetně žlabových háků z pz oceli"					
9,00					9,000
181	764	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu tl. 0,7mm, rš 250 mm, ozn. K/04	m	18,000
182	764	76434130R	Lemování zdiva ve vrcholu příslušenství havarijního podhledu z TiZn plechu tl. 0,7mm, rš 330 mm, ozn. K/05	m	18,000
183	764	76434131R	Lemování zdiva na bočních stranách příslušenství havarijního podhledu z TiZn plechu tl. 0,7mm, rš 400 mm, ozn. K/06	m	22,000
184	764	764041323	Připojovací a krycí lišta z TiZn plechu tl. 0,7mm, včetně tmelení rš 150 mm, ozn. K/07	m	40,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
185	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,206
766 Konstrukce truhlářské					
186	766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	10,625
"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"					
"OP37" (2,65+1,60)*2,50					
					10,625
187	766	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000
"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"					
"OP37 parapet u demontovaného okénka výdeje jízdenek" 1					
					1,000
188	766	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2	m2	1,326
"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"					
"OP37 - okénko výdeje jízdenek" 1,02*1,30					
					1,326
189	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000
"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"					
"OP37" 1					
					1,000
"OP38A" 1					
					1,000
"OP39A" 1					
					1,000
Součet					3,000
190	766	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	3,000
"výkres č. 07 - 1.NP řešená část, nový stav"					
"OP37" 1					
					1,000
"OP38A" 1					
					1,000
"OP39A" 1					
					1,000
Součet					3,000
191	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,000
192	766	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	5,000
193	R	76666001R	D+M dveře dřevěné, vnitřní plné, otevíravé, s polodr., 1.kř., p.o. EW 30/DP3-C, rozm. 800x1970mm, ozn. DT/01	ks	3,000
"viz výpis truhlářských výrobků"					
"laminované HPL vysokotlakým laminátem"					
"samozavírač"					
"plastové kliky a krytky na zámky"					
"dubový práh"					
"barevný odstín RAL 1001 šedá"					
"do ocelové zárubně 800x1970mm"					
"L" 1					
					1,000
"P" 2					
					2,000
Součet					3,000
194	R	76666002R	D+M dveře dřevěné, vnitřní plné, otevíravé, s polodr., 1.kř., rozm. 800x1970mm, ozn. DT/02	ks	1,000
"viz výpis truhlářských výrobků"					
"laminované HPL vysokotlakým laminátem"					
"samozavírač"					
"plastové kliky a krytky na zámky"					
"dubový práh"					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"barevný odstín RAL 1001 šedá

"do ocelové zárubně 800x1970mm

"L" 1

1,000

195	R	76662001R	D+M okno vnější dřevěné, dvoukřídlové, otev. a sklápěcí, rozm. 1500x2400mm, ozn. OT/01	ks	1,000
-----	---	-----------	--	----	-------

"viz výpis truhlářských výrobků

"páková klika čtyřpolohová, mikroventilace, celoobvodové kování

"zasklení čiré, izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m2k

"pro celé okno U=1,2W/m2k, vnější sklo bezpečnostní

"rám i křídlo bílé, bar. odstín dle stávajících oken

"parapetní deska s nosem - bílá, š. =210mm s DTD laminovaným povrchem

"vnitřní Al horizontální žaluzie, odstín stříbrný

"1.NP" 1

1,000

196	766	9987662_R	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	Kč	1,000
-----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------

767

Konstrukce zámečnické

197	767	76799001R	Dodávka a montáž ocelové konstrukce rozvaděčů, vč. zakrytí kanálu v m.č. OP39A, ozn. Z/01	kg	201,220
-----	-----	-----------	---	----	---------

"výpis zámečnických výrobků"

"povrchová úprava antikorozní nátěr

201,22

201,220

198	767	76799011R	Dodávka a montáž lemování betonových stěn elektrokanálu v m.č. OP39A, ozn. ZB/01	kg	30,720
-----	-----	-----------	--	----	--------

"výpis zámečnických výrobků"

"povrchová úprava antikorozní nátěr

30,72

30,720

199	767	76799002R	Dodávka a montáž zakrytí kabelového kanálu v m.č. OP37, ozn. Z/02	kg	69,800
-----	-----	-----------	---	----	--------

"výpis zámečnických výrobků"

"povrchová úprava antikorozní nátěr

69,80

69,800

200	767	76799012R	Dodávka a montáž lemování betonových stěn kabelového kanálu v m.č. OP37, ozn. ZB/02	kg	26,490
-----	-----	-----------	---	----	--------

"výpis zámečnických výrobků"

"povrchová úprava antikorozní nátěr

26,49

26,490

201	767	76799003R	Dodávka a montáž zakrytí kabelového kanálu v m.č. OP36, ozn. Z/03	kg	63,450
-----	-----	-----------	---	----	--------

"výpis zámečnických výrobků"

"povrchová úprava antikorozní nátěr

63,45

63,450

202	767	76799013R	Dodávka a montáž lemování betonových stěn kabelového kanálu v m.č. OP36, ozn. ZB/03	kg	25,000
-----	-----	-----------	---	----	--------

"výpis zámečnických výrobků"

"povrchová úprava antikorozní nátěr

25,00

25,000

203	767	76799004R	Dodávka a montáž kotvení havarijního podhledu, ozn. Z/04	kg	37,500
-----	-----	-----------	--	----	--------

"výpis zámečnických výrobků"

"L 80/80/6mm

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			"P. 80x5mm "lepená kotva K1-D12-150 "šroub M12 (spojovací materiál, svary) "povrchová úprava antikorozní nátěr 37,50		37,500
204	767	76799005R	Dodávka a montáž nosníků havarijního podhledu, ozn. Z/05 "výpis zámečnických výrobků" "profil SIGMA S 140/2 (zinkovaný plech) (36,00+13,50)*1,1	m	54,450
205	767	76799006R	Dodávka a montáž havarijního podhledu, ozn. Z/06 "výpis zámečnických výrobků" "SAT 35, tl. 0,5mm (místnost OP37)" 43,47 "SAT 35, tl. 0,5mm (místnost OP36)" 13,04 Součet	m2	56,510
206	767	76799007R	Dodávka a montáž mříže na okno, rozm. 1500x2175mm, ozn. Z/07 "výpis zámečnických výrobků" "povrchová úprava žárové zinkování + vrchní nátěrový systém dle TZ, RAL 7001 Silver Grey "kg" 36,745	kg	36,745
207	767	76799008R	Dodávka a montáž zábradlí mezi sloupy zastřešení OP70, dl. 43,0m, ozn. Z/08 "výpis zámečnických výrobků" "povrchová úprava žárové zinkování + vrchní nátěrový systém dle TZ, RAL 7001 Silver Grey "ozn. Z/08a" "kg" 794,168 "ozn. Z/08b" "kg" 313,418 Součet	kg	1 107,586
208	767	76799009R	Dodávka a montáž zakrytování litinového sloupu, ozn. Z/09 "výpis zámečnických výrobků" "povrchová úprava žárové zinkování + vrchní nátěrový systém dle TZ, RAL 7001 Silver Grey 233,559	kg	233,559
209	767	76799010R	Dodávka a montáž větrací mřížka na fasádu 1000x400mm, ozn. Z/10 "výpis zámečnických výrobků" "vyrobena z Al profilů, povrchová úprava elox RAL 7001 "protihmyzová síťka 5	ks	5,000
210	767	76799111R	Dodávka a montáž ocelový poklop pro venkovní zadláždění, 600x600mm, m.č. OP70, ozn. Z/11 "výpis zámečnických výrobků" "povrchová úprava je provedena žárovým zinkem dle EN" 1416. 2	ks	2,000
211	767	76799112R	Dodávka a montáž podlahový rošt 600x600mm, v předlážděné ploše OP70, ozn. Z/12 "výpis zámečnických výrobků"	kg	23,070

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
			"kg" 23,07		23,070
212	767	76799113R	Dodávka a montáž podlahový rošt 1050x650mm, v komunikaci pro chodce, ozn. Z/13	kg	39,590
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"kg" 39,59		39,590
213	767	76799014R	Dodávka a montáž ocelové konstrukce hrázděné stěny v m.č. OP60, ozn. Z/14	kg	193,850
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"povrchová úprava antikorozi nátěr"		
			193,85		193,850
214	767	76799015R	Dodávka a montáž větrací mřížka se sítí proti hmyzu vnější 200x200mm, ozn. Z/15	ks	4,000
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"materiál hliník, povrchová úprava elox RAL 7001"		
			4		4,000
215	767	76799016R	Dodávka a montáž větrací mřížka se stavitelnými lamelami vnitřní, 200x200mm, ozn. Z/16	ks	4,000
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"materiál hliník, povrchová úprava elox RAL 7001"		
			4		4,000
216	767	76799017R	Dodávka a montáž větrací mřížka se sítí proti hmyzu, vnější 150x150mm, ozn. Z/17	ks	3,000
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"materiál hliník, povrchová úprava elox RAL 7001"		
			3		3,000
217	767	76799018R	Dodávka a montáž větrací mřížka vnitřní se sítí proti hmyzu, 150x150mm, ozn. Z/18	ks	4,000
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"materiál hliník, povrchová úprava elox RAL 7001"		
			4		4,000
218	767	76799019R	Dodávka a montáž podlahový dokončovací profil ke krytině z PVC, ozn. Z/19	m	13,000
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"povrchová úprava eloxovaný hliník"		
			"OP36" 4,0		4,000
			"OP37" 9,0		9,000
			Součet		13,000
219	767	76799020R	Dodávka a montáž zakrytování venkovních klimatizačních jednotek, ozn. Z/20	kg	320,971
			"výpis zámečnických výrobků"		
			"povrchová úprava - žárové zinkování"		
			"kg" 311,371+9,60		320,971
220	R	76764001R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/01	ks	1,000
			"v.č. 06 - tabulka úprav podlah a stěn"		
			"nadsvětlík pevně zasklený"		
			"rám s přerušeným tepelným mostem"		
			"U=1,5 W/m2K"		
			"plná plechová výplň hladká, s tepelnou izolací"		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"zasklení nadsvětlíku izolační dvojsklo čiré, z venku bezpečnostní, Ug=1,1 W/m2K
 "třída zvukové izolace 2
 "rámy a křídla šedá RAL 7004 Signal Gray
 "práh - přechodová lišta
 "kování bezpečnostní, 3.stupeň bezpečnosti
 "koule-klika, materiál Al/nerez broušená, třibodová zámková lišta s háky
 "bezpečnostní zadlabací zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka
 "na spodní části dveřních křidel osazena protiprůvanová lišta s kartáčky
 "-----"
 "1.NP" 1

1,000

221	R	76764002R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/02	ks	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------

"v.č. 06 - tabulka úprav podlah a stěn
 "nadsvětlík pevně zasklený
 "rám s přerušeným tepelným mostem
 "U=1,5 W/m2K
 "zasklení izolační dvojsklo čiré, z venku bezpečnostní, Ug=1,1 W/m2K
 "na sklech ve v. 0,9m horizontálníznačení, pruhy v.50mm z průsvitné opálové mléčné folie
 "třída zvukové izolace 2
 "rámy a křídla šedá RAL 7004 Signal Gray
 "práh - přechodová lišta
 "kování bezpečnostní, 3.stupeň bezpečnosti
 "koule-klika, materiál Al/nerez broušená, třibodová zámková lišta s háky
 "bezpečnostní zadlabací zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka
 "na spodní části dveřních křidel osazena protiprůvanová lišta s kartáčky
 "-----"
 "1.NP" 1

1,000

222	R	76764003R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/03	ks	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------

"v.č. 06 - tabulka úprav podlah a stěn
 "nadsvětlík pevně zasklený
 "rám s přerušeným tepelným mostem
 "U=1,5 W/m2K
 "plná plechová výplň hladká, s tepelnou izolací
 "zasklení nadsvětlíku izolační dvojsklo čiré, z venku bezpečnostní, Ug=1,1 W/m2K
 "třída zvukové izolace 2
 "rámy a křídla šedá RAL 7004 Signal Gray
 "práh - přechodová lišta
 "kování bezpečnostní, 3.stupeň bezpečnosti
 "koule-klika, materiál Al/nerez broušená, třibodová zámková lišta s háky

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"bezpečnostní zadlabací zámek vložkový, oboustranná
cylindrická vložka

"na spodní části dveřních křídel osazena protiprůvanová lišta s
kartáčky

"-----"

"1.NP" 1 1,000

223	R	76764004R	D+M vnější hliníkové, plné, bezpečnostní 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1800x3400mm, ozn. DZ/04	ks	2,000
-----	---	-----------	--	----	-------

"v.č. 06 - tabulka úprav podlah a stěn

"nadsvětlík pevně zasklený

"rám s přerušeným tepelným mostem

"U=1,5 W/m2K

"plná plechová výplň hladká, s tepelnou izolací

"zasklení izolační dvojsklo čiré, oboustranně bezpečnostní,
Ug=1,1 W/m2K

"na sklech ve v. 0,9m horizontálníznačení, pruhy v.50mm z
průsvitné opálové mléčné folie

"třída zvukové izolace 2

"rámy a křídla šedá RAL 7004 Signal Gray

"práh - přechodová lišta

"kování bezpečnostní, 3.stupeň bezpečnosti

"klika-klika, materiál nerez broušená, třibodová zámková lišta s
háky

"bezpečnostní zadlabací zámek vložkový, oboustranná
cylindrická vložka

"na spodní části dveřních křídel osazena protiprůvanová lišta s
kartáčky

"madlo na straně závěsů

"-----"

"1.NP" 2 2,000

224	R	76764005R	D+M vnější hliníkové, prosklené, 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1500x3400mm, ozn. DZ/05	ks	1,000
-----	---	-----------	--	----	-------

"v.č. 06 - tabulka úprav podlah a stěn

"rám s přerušeným tepelným mostem

"nadsvětlík pevně zasklený

"U=1,5 W/m2K

"zasklení izolační dvojsklo čiré, oboustranně bezpečnostní,
Ug=1,1 W/m2K

"na sklech ve v. 0,9m horizontálníznačení, pruhy v.50mm z
průsvitné opálové mléčné folie

"třída zvukové izolace 2

"rámy a křídla šedá RAL 7004 Signal Gray

"práh - přechodová lišta

"kování bezpečnostní, 3.stupeň bezpečnosti

"klika-klika, materiál nerez broušená, třibodová zámková lišta s
háky

"bezpečnostní zadlabací zámek vložkový, oboustranná
cylindrická vložka

"na spodní části dveřních křídel osazena protiprůvanová lišta s
kartáčky

"madlo na straně závěsů

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"-----"

"1.NP" 1 1,000

225	R	76764006R	D+M vnější hliníkové, prosklené, 2kř.asymetrické dveře s nadsvětlíkem,1700x3400mm, ozn. DZ/06	ks	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------

"v.č. 06 - tabulka úprav podlah a stěn

"systémový rám

"nadsvětlík pevně zasklený

"zasklení bezpečnostní sklo

"na sklech ve v. 0,9m a 1,5m horizont., pruhy v.50mm z průsvitné opálové mléčné folie

"třída zvukové izolace 2

"rámy a křídla šedá RAL 7004 Signal Gray

"práh - přechodová lišta

"kování bezpečnostní, 3.stupeň bezpečnosti

"klika-klika, materiál nerez broušená, třibodová zámková lišta s háky

"bezpečnostní zadlabací zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka

"na spodní části dveřních křídel osazena protiprůvanová lišta s kartáčky

"madlo na straně závěsů

"-----"

"1.NP" 1 1,000

226	767	9987671_R	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	Kč	1,000
-----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------

776 Podlahy povlakové

227	776	776401800	Odstranění soklů a lišt pryžových nebo plastových	m	70,346
-----	-----	-----------	---	---	--------

"v.č. 04 - 1.NP stávající stav"

"OP36, 36A, 37" (9,33+5,90+0,50+0,59)*2-(1,43+0,80*4) 28,010

"OP38, 38A" (9,15+3,41+0,30+0,25)*2+(1,50+0,80*3) 30,120

"OP39A" (3,514+3,344)*2-1,50 12,216

Součet 70,346

228	776	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	112,609
-----	-----	-----------	--	----	---------

"v.č. 04 - 1.NP stávající stav"

"OP36, 36A, 37" 9,33*5,90+1,43*0,50+0,90*0,59 56,293

"OP38, 38A" 9,15*3,41+1,50*0,30+1,05*0,25 31,914

"OP39A" (3,514*3,344+1,50*0,30)*2 24,402

Součet 112,609

229	R	R-7765201	Dodávka a montáž podlahové krytiny v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů	m2	36,800
-----	---	-----------	---	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"lepidlo na PVC krytiny

"včetně soklové lišty PVC

"-----"

"OP36A" 5,00 5,000

"OP38A" 17,80 17,800

"OP38" 14,00 14,000

Součet 36,800

230	R	R-7765202	Dodávka a montáž podlahové krytiny elektrostatické v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů	m2	51,200
-----	---	-----------	---	----	--------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P1"

"vodivý přednátěr

"vodivé Cu pásky připojené na uzemnění

"lepidlo na PVC krytiny

"včetně soklové lišty PVC

"-----"

"OP36" 10,20

10,200

"OP37" 41,00

41,000

Součet

51,200

231	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	31,800
-----	-----	-----------	--	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P3"

"OP38" 14,00

14,000

"OP38A" 17,80

17,800

Součet

31,800

232	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	31,800
-----	-----	-----------	--	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P3"

"OP38" 14,00

14,000

"OP38A" 17,80

17,800

Součet

31,800

233	611	61155220R	dodávka dvousložkové plnicí disperzní cementové penetrace penetrace (adhezni můstek)	kg	9,540
-----	-----	-----------	--	----	-------

31,80*0,300

9,540

234	776	9987761_R	Přesun hmot pro podlahy povlakové	Kč	1,000
-----	-----	-----------	-----------------------------------	----	-------

783

Dokončovací práce - nátěry

235	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	4,218
-----	-----	-----------	---	----	-------

"zárubně"

"Z/21" (0,80+1,97*2)*0,21*2

1,991

"Z/22" (0,80+1,97*2)*0,26

1,232

"Z/23" (0,80+1,97*2)*0,21

0,995

Součet

4,218

236	783	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	2,000
-----	-----	-----------	--	----	-------

"ošetření stávajících ocelových překladů proti korozi"

5*0,40

2,000

237	783	783221130	Nátěry syntetické KDK základní antikorozní	m2	2,000
-----	-----	-----------	--	----	-------

"ošetření stávajících ocelových překladů proti korozi"

5*0,40

2,000

784

Dokončovací práce - malby a tapety

238	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	520,087
-----	-----	-----------	---	----	---------

239	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	520,087
-----	-----	-----------	---	----	---------

"stropy"

"OP36" 10,20

10,200

"OP36A" 5,00

5,000

"OP37" 41,00

41,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.

Objekt: SO 05-15-04 ŽST. OPAVA ZÁPAD, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Skrochovice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

"OP38A" 17,80 17,800

"OP38" 14,00 14,000

"OP39A" 11,50 11,500

Mezisoučet 99,500

"stěny"

"OP36" (3,90+2,53)*2*4,60 59,156

"OP36A" (1,83+2,53)*2*4,60 40,112

"OP37" (6,63+5,90)*2*4,60 115,276

"OP38A" (4,976+3,41)*2*4,60 77,151

"OP38" (4,03+3,41)*2*4,60 68,448

"OP39A" (3,20+3,37)*2*4,60 60,444

Mezisoučet 420,587

Součet 520,087

M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže

240	921	210100001	Hromosvody (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000
241	921	210100001	Zařízení silnoproudá (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000
242	921	210100002	Elektromontáže - vytápění (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

243	922	220301601	Položení koberce dielektrického	m2	11,500
-----	-----	-----------	---------------------------------	----	--------

"v.č. 06 - 1.NP nový stav"

"ozn. P2"

"OP39A" 11,50 11,500

244	272	272511100	koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 mm síla 4,5 mm	m2	11,500
-----	-----	-----------	--	----	--------

24-M Montáže VZT, klimatizace a ZTI

245	R	24010000	Zař. pro vzduchotechniky, klimatizace a ZTI (samostatný rozpočet a soupis prací)	ks	1,000
-----	---	----------	--	----	-------

Celkem

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace tratí Opava východ - Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Datum zpracování : 08/2014
Zpracoval, firma: Pavel MAREČEK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

E.2.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
1	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	20,000	0,000	0,002		0,00		0,00
2	723260817	Demontáž plynových topidel - 3ks v.č. Ohříváče TV - 1ks	kus	1,000	0,017	0,017		0,00		0,00
		kompletní demontáž vnitřní částí rozvodů s topidly + zaslepení odboček po odpojení				0,000		0,00		0,00
3	723110001	Plynové topidlo jm. výkon 4,7kW, odtah přes zeď, s el. řídicím systémem	m	1,000	0,025	0,025		0,00		0,00
		v.č. odkouření přes zeď + kompletní montáž				0,000		0,00		0,00
4	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	10,000	0,005	0,051		0,00		0,00
5	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
6	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
7	723231162	Armatury závitové se dvěma závity - plynné médium - zemní plyn DN 15 s páčkou	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,101	0,000	0,000		0,00		0,00
9	998723193	Příplatek k přesunu hmot 723 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,101	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,101		0,00		0,00
Díl:	TZ	Hlava HSZ								
10	731 TZ 3	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VNITŘNÍ PLYNOFIKACE	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

Datum zpracování : 08/2014
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

E.2.8

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	769	Konstrukce vzduchotechn.								
1	I	VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání OP 38		0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	769R550110A	Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 150 m3/h/200Pa- 68W/0,35A/230V	kus	1,000	0,002	0,002		0,00		0,00
		ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM				0,000		0,00		0,00
3	769R550001a	Od. trubní ventilátor DN125 výkon 160m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
		Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A				0,000		0,00		0,00
4	769R55002A	Pružná vložka DN 125	kus	2,000	0,012	0,024		0,00		0,00
5	769R55001	Filtrační kazeta 125 třída filtrace G3	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
		S PANELOVÝM FILTREM				0,000		0,00		0,00
6	769R55002	Elektrický ohřivač 125 - 230V- 1,2 kW - 5,2A	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
		El. ohřivač s kompletní regulací ohřevu a zabezpečení v sestavě s ventilátorovým chodem - v.č. tlakového snímání.				0,000		0,00		0,00
7	769r55005	VZT potrubí SPIRO DN 125 délky 9,5 m + ocel.kon. na straně sání osazena stěnová mřížka	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		0,00
		Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č				0,000		0,00		0,00
8	7692255143b	Přívodní talířový ventil DN 125	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
		Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby				0,000		0,00		0,00
9	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm	m2	6,000	0,001	0,006		0,00		0,00
		izolace v místě průchodu stěnami a částí potrubí od průchodu obvodovou stěnou				0,000		0,00		0,00
10	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	20,000	0,086	1,720		0,00		0,00
		Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou				0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

E.2.8

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum zpracování : **08/2014**
Zpracoval, firma: **P. MAREČEK**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	769225510	Montáž VZT - kompletního systém	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
12	II	VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" - OP36, 37		0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	769R550001a	Od. trubic ventilátor DN125 výkon 160m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony	kus	2,000	0,005	0,009		0,00		0,00
		Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A				0,000		0,00		0,00
14	769R55002A	Pružná vložka DN 125	kus	4,000	0,012	0,048		0,00		0,00
15	769225514c	VZT potrubí SPIRO DN 100-125 -150 délky 11m	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		se zakončení stěnovou žaluzií s gravitačními lametami DN 150				0,000		0,00		0,00
		Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č								
16	7692255143b	Odvodní chranná mřížka DN 125	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
17	7692255140	Požární stěnový uzávěr 200x215 - mechanický s tepelnou pojistkou	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		přívod vzduchu do místností bez okenních otvorů OP36				0,000		0,00		0,00
18	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm	m2	5,000	0,001	0,005		0,00		0,00
19	769r55006	Kazeta pro plochý filtr - do kruhového potrubí DN 150 + deskového filtru G3	kus	1,000	0,032	0,032		0,00		0,00
		v.č. trubic části SPIRO DN 150 s izolací a koncovými prvky. Na straně sání - stěnová mřížka s pevnými lamelami -na straně výdechu ochranná koncová mřížka.				0,000		0,00		0,00
20	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	25,000	0,086	2,150		0,00		0,00
		Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou				0,000		0,00		0,00
21	769225510a	Montáž VZT - kompletní systému	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				4,070		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

E.2.8

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum zpracování : **08/2014**
Zpracoval, firma: **P. MAREČEK**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	721	Zdravotech. vnitřní kanalizace - obj. výpravní budova								
22	7210001	Kondenzační sifon HL126.3 s mech. záp. uzávěrem s čistící vložkou	kus	5,000	0,001	0,004		0,00		0,00
		v.č. montáže				0,000		0,00		0,00
23	721174042	Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 40	m	14,000	0,001	0,012		0,00		0,00
24	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační kouřem do DN 300	m	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do D 40 mm	m	14,000	0,000	0,003		0,00		0,00
26	721226311	Napojení odpadního potrubí odvodu kondenzátu na odpadní potrubí	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,019	0,000	0,000		0,00		0,00
28	998721193	Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,019	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotech. vnitřní kanalizace - obj. výpravní budova				0,019		0,00		0,00

Díl:	768	KLIMATIZACE								
29	768A	KLIMATIZACE - OP 36		0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladčem, chladivo R410A - chl. výkon- Qch 3,5kW(0,9-4,0)- Qtop 4,2kW-44dB/A/ Sestava SAMMIT- INVETOR s plynulou regulací výkonu - 230V - rozvěr v/š/h - 570/750/280 mm - jistění 16A , el. příkon 1,45 kW	kus	1,000	0,027	0,027		0,00		0,00
31	768R00002	Vnitřní nást. jednotka, chladivo R410A - chl. výkon- Qch 3,5 - Qtop 5,2,kW - 35 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 280/780/218 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání EI. příkon přiveden k venkovní jednotce. Cena sestavy uvedena v	kus	1,000	0,010	0,010		0,00		0,00
32	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C v.č. možností získání dat pro přenos do centrálního dispečíku.	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
33	768R00004	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace	bm	15,000	0,012	0,180		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

E.2.8

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum zpracování : **08/2014**
Zpracoval, firma: **P. MAREČEK**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
35	768R00006	Instalační lišty	bm	15,000	0,001	0,018		0,00		0,00
36	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
37	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	2,000	0,002	0,004		0,00		0,00
38	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava podhledů, zapravení , doprava	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík				0,000		0,00		0,00
40	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Poznámka - při osazení nosných konzol provést instalaci kotvami procházejícími tepelnou izolací.				0,000		0,00		0,00
42	768A	KLIMATIZACE - STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA - OP37		0,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 8,0kW - Qtop 8,5kW - 49 dB/A/	kus	2,000	0,119	0,238		0,00		0,00
		Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,11-3,2kW - doporučené jištění 20A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, Sestava SAMMIT-				0,000		0,00		0,00
44	768R00002	Vnitřní nást. jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 4,0 - Qtop 5,0,kW - 35 dB/A/	kus	4,000	0,010	0,038		0,00		0,00
		Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 300/790/230 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání EI. příkon 2,1-3,2kW přiveden k venkovní jednotce. Sestava jedna				0,000		0,00		0,00
45	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C - v.č. rozboček	kus	2,000	0,004	0,008		0,00		0,00
		v.č. střídání jednotek s možností získání dat pro přenos do centrálního dispečiku.				0,000		0,00		0,00
46	768R00004	Cu protubí s izolací 10/16 iz.9 mm v.č. kabelizace	bm	42,000	0,012	0,504		0,00		0,00
		v.č. rozboček				0,000		0,00		0,00
47	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	4,000	0,001	0,002		0,00		0,00
48	768R00006	Instalační lišty	bm	42,000	0,001	0,050		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.**

Název PS,SO : **Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 51

E.2.8

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum zpracování : **08/2014**
Zpracoval, firma: **P. MAREČEK**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00
50	768R00008	Doplnění chladiwa R410 A	kg	4,000	0,002	0,008		0,00		0,00
51	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík				0,000		0,00		0,00
53	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 768	KLIMATIZACE				1,094		0,00		0,00
Díl:	TZ	Hlava HSZ								
55	731 TZ	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIZACE	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Název PS,SO : Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB

Datum zpracování : 08/2014
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

E.2.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 05-15-04
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektromontáže - vzdušné vedení								
1	741 747700	Montáž přímotopných el. konvektorů na stěnu	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	74174773300	El. přímotopný konvektor - výkon 500W s vestavěným termostatem	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 360x400x80mm.				0,000		0,00		0,00
3	74174773301	El. přímotopný konvektor - výkon 750W s vestavěným termostatem	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 360x400x80mm.				0,000		0,00		0,00
4	74174773302	El. přímotopný konvektor - výkon 1000W s vestavěným termostatem	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 440x400x80mm.				0,000		0,00		0,00
5	74174773303	El. přímotopný konvektor - výkon 1750W s vestavěným termostatem	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 520x400x80mm.				0,000		0,00		0,00
6	741747733036	El. přímotopný konvektor - výkon 2000W s vestavěným termostatem	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
		Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 840x400x80mm.				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektromontáže - vzdušné vedení				0,021		0,00		0,00
Díl:	TZ	Hlava HSZ								
7	731 TZ 3	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - ELEKTRO	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Vypracování provozních zkoušek v.č. revizního protokolu				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.

Název PS,SO : SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB E.2.11 Hromosvody

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-15-04

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
Část		Zemní práce						
1		Vytyčení trasy zemnicího pásu	km	0,19		0,00		0,00
2		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 1000mm zemina do tř. 4	m	190				0,00
3		Odstanění asfaltového povrchu pro zemnicí tyče	m2	26		0,00		0,00
4		Výkop jámy pro zemnicí tyče - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	13		0,00		0,00
5		Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	23,5		0,00		0,00
6		Studená asfaltová směs pytel 25kg	ks	380		0,00		0,00
Část		Uzemnění a bleskosvod						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.**

Název PS,SO : **SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB E.2.11 Hromosvody**

Datum zpracování : **11/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
7		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	200		0,00		0,00
8		Uzemňovací vodič drát FeZn ø10mm	m	170		0,00		0,00
9		Jímací vedení - drát FeZn ø8mm	m	680		0,00		0,00
10		Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	25		0,00		0,00
11		Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu	kus	8		0,00		0,00
12		Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	255		0,00		0,00
13		Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SR01, 02, SP1 aj.)	kus	180		0,00		0,00
14		Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	34		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.**

Název PS,SO : **SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB E.2.11 Hromosvody**

Datum zpracování : **11/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
15		Podpěra vední (PV32)	kus	184		0,00		0,00
16		Popěra vedení (PV21c)	kus	168		0,00		0,00
17		Zemní tyč 1,5 m se svorkou	kus	39		0,00		0,00
18		Úprava části stávající blaskosvodové soustavy	h	80		0,00		0,00
19		Demontáž stávající části bleskosvodové	m2	90		0,00		0,00
Část		Zkoušky, revize a HZS						
20		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kus	1		0,00		0,00
21		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	h	80		0,00		0,00
22		Zřízení staveniště	sd	1		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.

Název PS,SO : SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB
E.2.11 Hromosvody

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
Část		Poplatky za skládky						
23		Zbytky po demnotáži belskosvodové soustavy (FeZn)	t	0,5		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.**

Název PS,SO : **SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB
E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Datum zpracování : **11/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Část		Elektro-instalace								
1		Rozvaděč RZaS (v prti požárním provedení) včetně přístrojů a zapojení	ks	1		0,000		0,00		0,00
2		Rozvaděč R-TUDC (v prti požárním provedení) včetně přístrojů a zapojení	ks	1		0,000		0,00		0,00
3		Rozvaděč R-PO včetně přístrojů a zapojení	ks	1		0,000		0,00		0,00
4		Kabel CYKY 4Jx25	m	8		0,000		0,00		0,00
5		Kabel CYKY 5Jx6	m	35		0,000		0,00		0,00
6		Kabel CYKY 5Jx2,5	m	40		0,000		0,00		0,00
7		Kabel CYKY 5Jx1,5	m	17		0,000		0,00		0,00
8		Kabel CYKY 4Ox1,5	m	20		0,000		0,00		0,00
9		Kabel CYKY 3Jx4	m	195		0,000		0,00		0,00
10		Kabel CYKY 3Jx2,5	m	450		0,000		0,00		0,00
11		Kabel CYKY 3Jx1,5	m	380		0,000		0,00		0,00
12		Kabel PRAFlaDur 5Jx10 RE PH120-R	m	22		0,000		0,00		0,00
13		Kabel PRAFlaDur 4Jx25 RE PH120-R	m	26		0,000		0,00		0,00
14		Kabel PRAFlaDur 3Jx1,5 RE PH120-R	m	120		0,000		0,00		0,00
15		Vodič CYA 6	m	150		0,000		0,00		0,00
16		Vodič CYA 10	m	40		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.**

Název PS,SO : **SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Datum zpracování : **11/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17		Vodič CYA 16	m	20		0,000		0,00		0,00
18		Ekvipotenciální svorkovnice v krabici	ks	3		0,000		0,00		0,00
19		Přívodka 400V/125A 5P IP67	ks	1		0,000		0,00		0,00
20		Zásuvka 400V/16A 5P IP44	ks	1		0,000		0,00		0,00
21		Zásuvka 230V/16A IP44	ks	4		0,000		0,00		0,00
22		Zásuvka 230V/16A - dvojnásobná s natočenou dutinou	ks	22		0,000		0,00		0,00
23		Zásuvka 230V/16A - dvojnásobná s natočenou dutinou + přepěťová ochrana	ks	10		0,000		0,00		0,00
24		Vypínač 230V/16A IP44	ks	1		0,000		0,00		0,00
25		Vypínač č.5 230V/10A - vč. krytu a rámečku	ks	3		0,000		0,00		0,00
26		Vypínač č.6+6 230V/10A - vč. krytu a rámečku	ks	6		0,000		0,00		0,00
27		Vypínač č.7 230V/10A - vč. krytu a rámečku	ks	2		0,000		0,00		0,00
28		Tlačítko č.1 230V/10A - vč. krytu a rámečku	ks	4		0,000		0,00		0,00
29		Tlačítko TOTAL STOP v červeném krytu se sklem 2 kontakty	ks	1		0,000		0,00		0,00
30		Tlačítko CENTRAL STOP v červeném krytu se sklem 2 kontakty	ks	1		0,000		0,00		0,00
31		Čidlo intenzity osvětlení	ks	1		0,000		0,00		0,00
32		Termostat 230V/16A týdenní	ks	1		0,000		0,00		0,00
33		Termostat (dodávka VZTD)	ks	1		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.**

Název PS,SO : **SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Datum zpracování : **11/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		Přímotopný panel 230V/2,00kW - s vestavným termostatem	ks	1		0,000		0,00		0,00
35		Přímotopný panel 230V/1,75kW - s vestavným termostatem	ks	1		0,000		0,00		0,00
36		Přímotopný panel 230V/1,00kW - s vestavným termostatem	ks	1		0,000		0,00		0,00
37		Přímotopný panel 230V/0,75kW - s vestavným termostatem	ks	1		0,000		0,00		0,00
38		Přímotopný panel 230V/0,50kW - s vestavným termostatem	ks	1		0,000		0,00		0,00
39		Svitidlo záživkové 2x36W IP20 včetně zdroje a startéru	ks	26		0,000		0,00		0,00
40		Nouzový modul min 1hod	ks	7		0,000		0,00		0,00
41		Instalační krabice pod omítku se svorkovnicí 5x2,5	ks	6		0,000		0,00		0,00
42		Instalační krabice pod omítku se svorkovnicí 3x2,5	ks	18		0,000		0,00		0,00
43		Krabice přístrojová	ks	54		0,000		0,00		0,00
44		Kabice odbočná s víčkem a svorkovnicí	ks	15		0,000		0,00		0,00
45		Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí	ks	22		0,000		0,00		0,00
46		Lustrova svorka	ks	50		0,000		0,00		0,00
47		Svorka zemnicí Cu	ks	10		0,000		0,00		0,00
48		Zemnic pásek Cu	m	1		0,000		0,00		0,00
49		Lano závěsné d=8mm	m	26		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n.**

Název PS,SO : **SO 05-15-04 Žst. Opava západ, stavební úpravy ve VB
E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**

Datum zpracování : **11/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50		Kotva lana	ks	9		0,000		0,00		0,00
51		Teplovodní ohříváč 230V/3,5kW včetně vodovodní baterie	ks	1		0,000		0,00		0,00
52		Plastová instalační trubka pevná 750N/32mm včetně držáků	m	90		0,000		0,00		0,00
53		Pomocný materiál (hmožnivky,vruty, izolační pásy atp.)	sd	1		0,000		0,00		0,00
54		Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	400		0,000		0,00		0,00
55		Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	5		0,000		0,00		0,00
56		Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1		0,000		0,00		0,00
57		Demontáž stávajícího zařízení a elektroinstalace	h	75		0,000		0,00		0,00
Část		Zkoušky, revize a HZS								
58		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	sd	1		0,000	0,00	0,00		0,00
59		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	sd	1		0,000	0,00	0,00		0,00
60		Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	sd	1		0,000	0,00	0,00		0,00
61		Vyhledání stávajícího vedení	h	20		0,000	0,00	0,00		0,00