

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďárec nad Doubravou

Název PS,SO :
SO 99-34-01.1 Odstranění lesní a mimolesní zeleně a náhradní výs.

Datum zpracování :
15.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

823 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 99-34-01.1

Datum aktualizace :
15.11.2014

m

1

mj dle JKSO

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	11	Přípravné práce (a přidružené)								
1	11120R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	10 560,500		0,000		0,00	0,00	0,00
2	11211R	KÁČENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,5 M	KUS	345,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	11212R	KÁČENÍ STROMŮ D KMENĚ DO 0,9 M	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	00001R	ODPOČET ZA PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY	KUS	348,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	311,210		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00

SD

P

SŽDC10

Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost, uložení v kompostárně, poplatek za uložení. Za vyzískanou dřevní hmotu bude uplatněn odpočet

Kácení stromů se měří v "ks"/v poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
– poražení stromu a osekání větví
– za vyzískanou dřevní hmotu bude uplatněn odpočet

P

SŽDC10

– dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Kácení stromů se měří v "ks"/v poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
– poražení stromu a osekání větví
– za vyzískanou dřevní hmotu bude uplatněn odpočet

P

SŽDC10

– dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

P

SŽDC10

– Odpočet za prodej dřevní hmoty v ks

P

SŽDC10

Drcení ořezaných větví strojně, s naložením na dopravní prostředek s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením a uložení v kompostárně vč. poplatku za kompostování, měří se objem nadrcené hmoty

žst. Hlinsko - 206 m2 keřů, výřh. Cejřov - 4872 m2, Zaji

žst. Hlinsko - 28 ks, výřh. Cejřov - 159, Zaječice - 17 ks,

žst. Hlinsko - 1 ks, výřh. Cejřov - 1ks, žst. Státníany - 1 l

viz položka 11120 *0,02 + 100 m3 z kácení položka 11