

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace tratě Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Chrudim, železniční spodek

Datum zpracování :

11.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

15-16-01

Datum aktualizace :

11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15					
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce																		
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	600,000		0,000		0,00		0,00				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	10-1 OTSKP					
2	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - rozborý kon.zeminy, zkoušky	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	10-1 OTSKP					
S	Celkem za 0		Všeobecné konstrukce a práce			0,000		0,00		0,00										

Díl: 01		Nákladová rampa													
3	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 20KM	M3	470,000		0,000		0,00		0,00		SZDC-		veškeré náklady spojené s objednatel výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- 92*5,1	
4	318325	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	230,000		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,□ - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, položka obsahuje kompletní dodávku a montáž výztuže a obsahuje i kompletní dodávku a montáž podkladních betonů. 92*2,5	
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	312,800		0,000		0,00		0,00		SZDC-		zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, 92*3,4	
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	160,000		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ 400*0,4	
7	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	202,400		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za mechanizaci či jiné stroje a nářadí zahrnují veškerou manipulaci s 92*2,2	
8	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	46,000		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za mechanizaci či jiné stroje a nářadí zahrnují veškerou manipulaci s 92*0,5	
9	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	209,720		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za mechanizaci či jiné stroje a nářadí zahrnují veškerou manipulaci s 92*2,2 + 12*0,6*0,6	
10	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	414,000		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy□ 92*4,5	
11	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	52,000		0,000		0,00		0,00		10-1 OTSKP		vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za 92*2,2	
12	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	92,000		0,000		0,00		0,00		SZDC-		dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 92	



<b>FORMULÁŘ 5</b>		
	<b><u>SOUPIŠ PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	<b>Revitalizace tratě Pardubice - Ždírec nad Doubravou</b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	<b>ŽST Chrudim, železniční spodek</b>	
Datum zpracování :	<b>11.11.2014</b>	

<b>SŽDC</b>		<b>0</b>
		<b>Cena za objekt [Kč]</b>
Číslo stavby		
Číslo PS,SO	<b>15-16-01</b>	
Datum aktualizace :		<b>11.11.2014</b>

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
23	31112	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET - U3 - včetně odvodňovacích děr	M3	60,700		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP	dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařazení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)položka zahrnuje i kompletní dodávku a montáž podkladních betonů	207/2,9*0,85
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00					

[illegible][illegible][illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Revitalizace tratě Pardubice - Ždírec nad Doubravou  
ŽST Chrudim, železniční spodek  
11.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

15-16-01  
11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže							
							jednotková	celkem	jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13		14	15
30	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1 011,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a příslušenství) na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	35+59+130+153+102+160+20+23+122+153+54
31	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	513,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a příslušenství) na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	76+155+46+45+191
32	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 160MM	M	691,000		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)□	
33	895-R03	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE - PLAST	KUS	69,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a příslušenství) na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	
															konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a příslušenství na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	
															trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vypárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklupy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz : - Předpis S4 Železniční spodek-	
34	895-R12	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE - ŽB DN 1000	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4.- Technické přílohy pro nerezování na betoně včetně kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a příslušenství na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	
35	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a příslušenství na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	
36	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a příslušenství na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	
37	895-R09	NAVRTÁNÍ ŠACHTY PROPUSTKU	KUS	3,000		0,000				0,00			SZDC-		konstrukcí propustku pro zaústění drenážního potrubí. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál,	
38	895-R06	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE - RENOVAČE ŠACHTY CIHELNÉ VČETNĚ 2 POKLOPŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a příslušenství na stavbu včetně přepravy a montáže na stanovišti	
39	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	25,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		uložení do požadovaného tvaru přijkákoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,-	
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00						

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce															
40	76792R	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU	M2	104,000		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP		včetně podezdívky daného typu.položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, mechanizaci či jiné stroje a nářadí. zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za mechanizaci či jiné stroje a nářadí.zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za	15*1,4*4
41	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP		včetně veškeré manipulace. položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.□	12+29,6
42	965-R10	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KCE	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP		dlážby manipulační plochy. Zahnuje veškeré náklady zřízení části kamenné dlažby včetně nákladů na veškeré materiály včetně nákladů kamenné obruby a betonové zídky v prostoru plochy nákladíště.	41*1
43	767-R05	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA - PROVIZORNÍ OPLOCENÍ	M2	104,000		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP		Zahrnuje veškeré náklady zřízení části kamenné dlažby včetně nákladů na veškeré materiály včetně nákladů kamenné obruby a betonové zídky v prostoru plochy nákladíště.	
44	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	41,600		0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP		rostliny: zerav západní Thuja occidentalis 125/150CM, zahrnuje veškeré náklady na zemní práce, dopravy, ohumusování, manipulace, zálivku,	50/0,4=125
45	917-R07	ÚPRAVA KAMENNÉ DLAŽBY	M2	41,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		oplocení včetně veškerých nákladů spojených s dodávkou veškerých materiálů. Provedení bednění, pažení, výkopů, přeprav a manipulací,	17,8*1,05*0,45=8,41
46	917-R08	ÚPRAVA BETONOVÉ ZÍDKY A KAMENNÉ OBRUBY	M	104,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-		barvy zelené včetně veškerých prací, manipulací a vnitrostaveništních i mimostaveništních doprav a materiálů spojených s její montáží	51*1,75
47	029-R09	NÁHRADNÍ VÝSADBA - zerav západní Thuja occidentalis 125/150CM	KUS	125,000		0,000		0,00		0,00			SZDC-			
48	318-R10	ZDI ODDĚLOVACÍ - AYP KONSTRUKCE - PODEZDÍVKA PLOTU	M3	8,410		0,000		0,00		0,00			SZDC-			
49	029-R11	DÁVKA A MOMTÁŽ STÍNÍCÍ PLACHTY	M2	89,250		0,000		0,00		0,00			SZDC-			

<b>FORMULÁŘ 5</b>	
<b><u>SOUPIŠ PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	<b>Revitalizace tratě Pardubice - Ždírec nad Doubravou</b>
Název PS,SO :	<b>ŽST Chrudim, železniční spodek</b>
Datum zpracování :	<b>11.11.2014</b>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO 15-16-01

Datum aktualizace : 11.11.2014

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					