

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko, úprava osvětlení - přístřešek u VB

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

-

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-06-52

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	Demontáže									SD			
	1	743ZBD	Demontáž nástenného, stropního nebo závěsného svítidla	kus	4,000					0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
	2	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	50,000					0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
	3	741ZAB	Demontáž stávajících trubkových rozvodů	m	40,000					0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Demontáž stávajících trubkových vedení včetně manipulace a všech pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
	4	741ZAC	Demontáž ocelové nosné konstrukce	kg	20,000					0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Demontáž stávající ocelové konstrukce včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
S	Celkem za 1	Demontáže				0,000		0,00		0,00				
Díl:	2	osvětlení a kabelové rozvody									SD			
	11	743AGKR-LED	Venkovní svítidlo nerozbitné pro montáž na stěnu nebo strop se zdrojem LED, min IP65, IK	kus	10,000					0,00	P R-PRO		Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže přípojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
	12	742GEAR-1.5	CYKY 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	75,000					0,00	P R-PRO		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
	13	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	20,000					0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklpky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
	14	743ADAR-LS	Montážní konstrukce pro upevnění svítidla na konstrukci zastřešení	kus	10,000					0,00	P R-PRO		Položka obsahuje: Dodávku a montáž držáku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru a vstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
	15	741ABK	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační do 25mm	m	40,000					0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací (naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky (klipy, pásky, hmoždinky a pod.) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02

		<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou		
Název PS,SO :	<i>ŽST Hlinsko, úprava osvětlení - přístřešek u VB</i>		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	14.11.2014		

•

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
S	Celkem za 2	Zásuvkové stojany a osvětlení				0,000		0,00		0,00				
Díl: 3		Uzemnění konstrukce												
21	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spoju pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
22	741FCB	Svodový vodič bez podpěr (např. v izolační trubce) FeZn do d=10mm	m	27,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje :Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky,a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
23	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	15,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
24	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	22,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
S	Celkem za 3	Uzemnění konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 4		Zkoušky, revize a HZS												
101	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do	kus	1,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
102	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
103	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
104	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000					0,00			P SŽDC10	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko, úprava osvětlení - přístřešek u VB

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

-

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-06-52

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
105	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000						0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
106	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000						0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
107	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,000						0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
108	747GAER-S	Pomocné stavební práce	hod	6,000						0,00	P R-PRO		Položka obsahuje : Cenu za stavební pomocné práce, včetně potřebného materiálu. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
S	Celkem za 4	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				
Díl:	5	Zemní práce									SD			
201	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	40,000						0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez péčování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
S	Celkem za 5	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				