

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

812 51

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	12	13	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15				
Díl: 3															SD
1	311272312R01	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,244		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
2	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,494		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
3	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,699		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
4	340239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,271		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl: 4															SD
5	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tl. C 25/30	m3	2,741		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
6	411354245	Bednění stropů ztracené z hranečních trapezových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	26,738		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
7	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,131		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
8	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,316		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
9	413232221	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
10	4139510R01	Blok ze ŽB vč.Kari síťe a bednění, tl. 100mm pro uložení ocel. nosníků	m3	0,280		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl: 6															SD
11	611131101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
12	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rových nanášená ručně	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
13	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	141,040		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
14	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	76,851		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
15	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	76,851		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
16	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	307,404		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
17	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,771		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
18	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,771		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
19	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	2,771		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
20	6319010R01	Ozn.V8 Obnova stropní a podlahové konstrukce,plocha cca 0,2 m2,vč. doplnění klenby,náspyu a podlahy		2,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní:				0,000		0,00		0,00					
Díl: 8															SD
21	893215121R01	Trubní vedení	m3	0,918		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 8	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

812 51

Datum zpracování :

SŽDC	0
------	---

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

0

Cena za objekt [Kč]

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									SD			
22	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
23	952901111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
24	961044111R	Bourání základů z betonu prostého, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	0,918		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
25	968072455R	Vybourání kovových dřevěných zárubní pl do 2 m2	m2	1,893		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
26	972054341R01	Vybourání otvorů v klenbách pl do 0,25 m2 tl přes 150 mm vč. odstranění náspy, podlahy a dlažby, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
27	973031325R	Vysekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	kus	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
28	977151125R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
29	978011191R	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % , včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	35,260		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
30	978013191R01	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % , včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	76,851		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 998		Přesun hmot									SD			
35	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	19,155		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 998	Přesun hmot:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby									SD			
36	763164541R01	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 vč. pojistné hydroizolace, ochrany rohu,penetrace	m	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
37	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	54,500		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 763	Konstrukce suché výstavby:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské									SD			
38	766411821R	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	34,560		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
39	766411822R	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	34,560		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické																
40	767101R01	Ozn.V1 Ochranná konstrukce venkovní chladicí jednotky,pozink. Jakt profily 40/40/4 mm,výplň, vč. kotvení,povrchové úpravy,dilenské dokumentace	kg	192,400		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
41	767103R01	Ozn.V3 Ocelová pevná mříž,2300/2450 mm,besp.stupeň 3, vč. kotvení,povrchové úpravy,dilenské dokumentace	m2	5,635		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
42	767610R01	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 1,5 m2, požární odolnost EW 15 DP3	m2	0,552		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
43	553415220.2	ozn.O01 okno hliníkové fix jednokřídlové 920/600 mm,vč. parapetu (ext+int), požární odolnost EW 15 DP3	ks	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
44	767104R01	Ozn.V4 Lemování prostupu 600/200 mm,profil L 60/60/8 mm,vč. povrchové úpravy	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
45	767438R01	Ozn.V7 Těsnění požárních prostupů vč.certifikace,dle PBR	kus	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
46	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	522,975		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	776	Podlahy povlakové																
47	77642110R01	Obvodové soklíky z PVC D+M	m	24,640		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
48	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
49	284102420.1	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm	m2	41,322		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
50	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	28,174		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
51	283425120.1	šňůra svařovací D 4 mm	m	30,991		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
52	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
53	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
54	611552200.1	penetrace	kg	11,270		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
55	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	37,565		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
56	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	435,830		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	784	Dokončovací práce - malby																
57	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	112,111		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	784	Dokončovací práce - malby																
58	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	9,500		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
59	634790190.1	ozn.V6 fólie na sklo bezpečnostní,čirá,atest P2A,tl 0,35 mm	m2	10,450		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
60	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	97,204		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	N00	Ostatní práce																
61	001	Stavební přípomocce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
62	002	Hasicí technika a vybavení pro objekt - přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
63	003	Výklizení bouraných a upravovaných částí objektu	hod	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00				Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)				
S	Celkem za N00	Ostatní práce:				0,000		0,00		0,00								

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
							7	8	9	10				
							1	2	3	4	12	13	14	15

Poznámka

1) Tech. specif. je dána definicí položky v systému Kross, popisem položky v názvu položky, popisem ve výpočtu výměr a definici ve výkresové a textové dokumentaci

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp ryh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo odvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) včetně dodání materiáluViz :
- Předpis S4 Železniční spodek.
- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5.
- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

2) Dle výpočtu výměr (samostatná příloha), technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah.

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ
- Vytápění

Díl:	713	Izolace tepelné												
	1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x ti izolace do 25 mm	m	30,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	57	283771040	izolace potrubí návéková polyuretanová 22 x 13 mm	m	30,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	5	283771300	spona na návékovou tepelnou izolaci	kus	50,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	6	283771350	páska samolepicí na návékovou tepelnou izolaci po 20 m	kus	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	7	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,004	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	8	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,004	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
S		Celkem za 713	Izolace tepelné :			0,000		0,00				0,00		
Díl:	731	Ústřední vytápění - kotelny												
	9	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
S		Celkem za 731	Ústřední vytápění - kotelny:			0,000		0,00				0,00		
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí												
	10	732229212	Topná zkouška	h	4,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	12	733110803R	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 vč., včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	m	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	58	7331113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	16	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
S		Celkem za 733	Ústřední vytápění - potrubí:			0,000		0,00				0,00		
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury												
	29	734200821R	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	kus	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	31	734209113	Po zhodnocení stávajícího stavu mohou být v případě potřeby vyměněny přípojovací armatury otopného tělesa v místnosti napojeného z přípojovacího potrubí. Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	32	551211990a1	Termostatický radiátorový ventil přímý 1/2" pro samostatné a jednotrubkové soustavy	kus	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		
	33	551211990a2	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační přímé 1/2"	kus	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00		0,00		

SD

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

SD

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

SD

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

R Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS

ÚRS

SD

R Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

ÚRS Poznámka 1) Dle poznámka 2)

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
	34	5512121502	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcození pomocí zabezpečovacího kroužku	kus	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	35	5512121502a1	Montáž hlavice termostatické	kus	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
S	Celkem za 734		Ústřední vytápění - armatury:			0,000		0,00		0,00								
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa																
	59	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	47	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	20,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	48	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	50,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	61	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	1,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	60	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	2,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	50	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,000	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
	51	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	0,000		0,00	0,00	0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
S	Celkem za 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa:			0,000		0,00		0,00								
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry																
	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	10,000		0,000		0,00		0,00			ÚRS Poznámka 1)	Dle poznámka 2)				
S	Celkem za 783		Dokončovací práce - nátěry:			0,000		0,00		0,00								

Poznámka

1) Tech. specifik. je dána definicí položky v systému Kross, popisem položky v názvu položky, popisem ve výpočtu výměr a definici ve výkresové a textové dokumentaci

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případné zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo ovedení vody v okolí uložiště a v uložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) včetně dodání materiálu Viz :
- Předpis S4 Železniční spodek.
- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5.
- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

2) Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah.

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ
- Vzduchotechnika

Díl:	1	Technologická místnost 1.01												
	1	1.001	Venkovní chladicí jednotka SPLIT Qch=3,5kW, chladiivo R410A vč. úpravy pro celoroční provoz	ks	2,000	28,000	56,000	0,000	0,00	0,00			R Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
	2	1.001a	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW, vč.dálkového ovládání cena u poz. 1.001, m.č.1.01	ks	2,000		0,000		0,00				R Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
	3	1.002	Chladivové rozvody vč.tvarovek a příslušenství,izolace proti UV záření,vč.ochranné Al folie, náplň chladiva R410A, montážní, závěsové, spojovací a těsnicí materiál,vč.potřebné kabeláže mezi vnější a vnitřní jednotkou	bm	11,000	1,000	11,000	0,000	0,00	0,00			R Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
	4	1.003	Potrubí pro odvod kond. NOVODUR vč. tvarovek,příslušenství,montáž a závěsové materiál pro napojení do stávající kanalizace	bm	10,000	1,000	10,000	0,000	0,00	0,00			R Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
	5	1.003a	Kalich pro zachyt úkapu větracích a klimatizačních zařízení	ks	2,000	1,000	2,000	0,000	0,00	0,00			R Poznámka 1)	Dle poznámka 2)

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :
24.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
6	1.004	Šefmontáž a uvedení do provozu	soubor	1,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	R	Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
7	1.005	Zednické výpomoci	hod	10,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	R		
8	1.006	Komplexní vyzkoušení	hod	24,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	R		
9	1.007	Zaregulování VZT	hod	3,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	R	Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
10	1.008	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	R	Poznámka 1)	Dle poznámka 2)
S	Celkem za 1	Technologická místnost 1.01				79,000		0,00			0,00			

Poznámka

1)

Tech. specif. je dána definicí popisem položky v názvu položky a definicí ve výkresové a textové dokumentaci

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace

– oprava ukládaného materiálu vyhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností

– hutnění i různé míry hutnění

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

– zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

– zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

– spouštění a nošení materiálu

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

– oprava, obětštění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

– zřízení lavic na svazích a zášyp rýh

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) včetně dodání materiáluViz :

– Předpis S4 Železniční spodek.

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5.

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

2)

Dle samostatné specifikace, technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah.

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

- Silnoproudá elektrotechnika

Díl:	1	Demontáže								
1	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	30,000				0,00	0,00	0,00

SD

Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace (kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Odečteno z výkresu č. 02

P SŽDC10

FORMULÁŘ 5		
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ	
Datum zpracování :	24.10.2014	

0

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrma jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
2	744ZBAR-RE	Demontáž rozvaděče	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nákladky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02	
S	Celkem za 1	Demontáže				0,000	0,00		0,00					
Díl:	2	Rozvaděč R-SSZ									SD			
11	744AADR-120	Rozvodnice pro 120 modulů, min. IP 30	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál (včetně můstků a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	
12	744FBDR-40	Vačkový spínač třípólový 40A - přepínač 1-0-1	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 03	
13	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	kus	1,000			0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
14	744CABR-6	Jistič jednopólový 6A (10kA)	kus	2,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
15	744CABR-10	Jistič jednopólový 10A (10kA)	kus	5,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
16	744CACR-16	Jistič jednopólový 16A (10kA)	kus	6,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
17	744CCCR-16	Jistič třípólový 16A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
18	744CCDR-25	Jistič třípólový 25A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :
24.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
19	744CCDR-32	Jistič třípolový 32A (10kA)	kus	2,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
20	744KAC	Řadová svornice nn vč. upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	19,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
21	744KAD	Řadová svornice nn vč. upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	6,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
S	Celkem za 2		Rozvaděč R-SSZ			0,000		0,00		0,00				
Díl:	3	Rozvaděč R-ST									SD			
31	744AABR-48	Rozvodnice pro 48 modulů, min. IP 30	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál (včetně můstků a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :
24.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
32	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
33	744CABR-6	Jistič jednopólový 6A (10kA)	kus	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
34	744CABR-10	Jistič jednopólový 10A (10kA)	kus	3,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
35	744CACR-16	Jistič jednopólový 16A (10kA)	kus	4,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
36	744CCCR-16	Jistič třípólový 16A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :
24.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
37	744CCDR-25	Jistič třípólový 25A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
38	744KAC	Řadová svornice nn vč. upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	12,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
39	744KAD	Řadová svornice nn vč. upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	3,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
S	Celkem za 3	Rozvaděč R-ST				0,000		0,00		0,00				
Díl:	4	Vnitřní elektroinstalace									SD			
51	741BDAR-P32	přívodka - 3+PE+N, 400V/32A, IP67	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž přívodky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
52	741BBA	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	8,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřebí apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Žďír nad Doubravou

Název PS,SO : **ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ** objektu :
(JKSO,

Datum zpracování : 24.10.2014

Zatřídění
objektu : **812 51**
(JKSO,
JKPOV)

majiteľ HIM:	SŽDC	0
--------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-15-01**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
63	742.IAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	7,000			0,00	0,00	0,00	P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/zátkopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02			
64	742.IAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	6,000			0,00	0,00	0,00	P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/zátkopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02			
65	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	45,000			0,00	0,00	0,00	P SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :
24.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
66	741FAJ	Ochranné pospojování pevné, vodič Cu 4-16mm2	m	30,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02	
67	741FAK	Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02	
68	741FAJ	Ochranné pospojování pevné, vodič Cu 4-16mm2	m	35,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02	
69	741FAK	Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02	
70	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	7,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02	
S	Celkem za 4	Vnitřní elektroinstalace				0,000		0,00		0,00					
Díl:	5	Zkoušky, revize a HZS										SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
101	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
102	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
103	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
104	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	6,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace a

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Hlinsko v Č., stavební úpravy pro SZZ

Datum zpracování :

24.10.2014

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
105	747GAC	Zkušební provoz	hod	6,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
106	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
107	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	6,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
108	747GAER-S	Pomocné stavební práce	hod	12,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Cenu za stavební pomocné práce, včetně potřebného materiálu. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
S	Celkem za 5	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				