

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	Zemní práce									SD			
	1	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	7,774		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	5	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,433		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S		Celkem za 1				0,000		0,00		0,00				
Díl:	2	Zakládání									SD			
	6	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých li(d) do 0,8	m2	57,840		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	7	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,410		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	8	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	7,230		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	9	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,268		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	10	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,188		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	11	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	3,960		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	12	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	3,960		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S		Celkem za 2				0,000		0,00		0,00				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce									SD			
	13	Zdivo nosné z cihelných tvarovek tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	10,359		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	14	Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,080		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	15	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,017		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	16	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,039		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	17	Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100mm pro uložení ocel. nosníků	m3	0,080		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	18	Přelitování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,576		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	19	Zapletování ryh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	1,440		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	20	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm betonové volné	m	3,100		0,000		0,00	0,00	0,00	K ŮRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
	21	Zakrytový plech tl. 3 mm vč. výřezů pro výstup kabelů	m2	1,550		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S		Celkem za 3				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								SD				
22	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	48,200	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
23	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	48,200	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
24	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	192,800	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
25	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	134,616	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
26	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,616	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
27	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	538,464	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
28	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,855	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
29	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	36,855	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
30	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,855	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
31	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,359	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
32	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	36,855	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
33	629995001R01	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,820	0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
34	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	4,483	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
35	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,483	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
36	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,268	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
37	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	55,430	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
38	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	72,300	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
39	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	24,100	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
40	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	24,100	0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
41	63740111R01	Okapový chodník z betonu do pískového lože vč. dilatace	m2	2,500	0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní:			0,000		0,00		0,00					
Díl: 8		Trubní vedení								SD				
42	893115121R01	Vstupní šachta,dno z ŽB,stěny cihelné s omítkou,věnc a stropní desky,vč.poklopu s rámem,vnitřní a horní stěrková hydroizolace	m3	1,092	0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 8	Trubní vedení:			0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5		
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou	
Název PS,SO :	<i>ŽST Chrudim, stavební úpravy</i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	14.11.2014	

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									SD			
43	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,200		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
44	952901111R01	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	48,200		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
45	965043341R01	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	9,640		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
46	968072354R01	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	0,708		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
47	968072355R01	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	5,850		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
48	968072456R01	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	4,278		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
49	968072559R01	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	12,320		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
50	974031664R01	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
51	977151125R01	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m	2,720		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
52	978011191R01	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % , včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	48,200		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
53	978013191R01	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % , včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	124,257		0,000		0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 998		Přesun hmot									SD			
58	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	56,443		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 998	Přesun hmot:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									SD			
59	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	49,427		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
60	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	20,276		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
61	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,025		0,000		0,00	0,00	0,00	M ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
62	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	49,427		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
63	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	20,276		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
64	628522640.1	pás s modifikovaným asfaltem,200 g/m2,vložka polyester	m2	82,186		0,000		0,00	0,00	0,00	M R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
65	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	199,043		0,000		0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům:				0,000		0,00		0,00				

<u>SOUPIS PRACÍ</u>		
Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou	
Název PS,SO :	<i>ŽST Chrudim, stavební úpravy</i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	14.11.2014	

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	kód datové záhlaví	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické												
		Ozn.V1 Ochranná konstrukce venkovní chladicí jednotky pozink. Jaki profily 40/40/4 mm,vypil., vč. kotvení,povrchové úpravy,dlešné dokumentace	kg	192,400		0,000		0,00		0,00				
66	767101R01		kg	192,400		0,000		0,00		0,00				
67	767438R01	Ozn.V3 Těsnění požárních průstupů vč.certifikace,dle PBR	kus	8,000		0,000		0,00		0,00				
68	767610116	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	0,708		0,000		0,00		0,00				
69	767610117	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 2,5 m2	m2	5,850		0,000		0,00		0,00				
70	553415220.1	ozn.O01 okno hliníkové fix jednokřídlové 1300/1500 mm,vč. parapetu (ext+int)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00				
71	553415220.2	ozn.O02 okno hliníkové fix jednokřídlové 600/1180 mm,vč. parapetu (ext+int)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00				
72	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00				
73	553412460.1	ozn.D01 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2100 mm,tepelné izol.panel,s rámcem,vč. kování a zámku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00				
74	553412460.2	ozn.D02 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 1970 mm,tepelné izol.panel,s rámcem,vč. kování a zámku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00				
S	75998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 273,059		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	776	Podlahy povlakové												
		Obvodové sokliky z PVC D+M	m	36,740		0,000		0,00		0,00				
76	77642110R01		m	36,740		0,000		0,00		0,00				
77	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	48,200		0,000		0,00		0,00				
78	284102420.1	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm	m2	53,020		0,000		0,00		0,00				
79	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	36,150		0,000		0,00		0,00				
80	283425120.1	šňůra svařovací D 4 mm	m	39,765		0,000		0,00		0,00				
81	776590100	Úprava podkladu náslapných ploch vysátím	m2	48,200		0,000		0,00		0,00				
82	776590150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	48,200		0,000		0,00		0,00				
83	611552200.1	penetrace	kg	14,460		0,000		0,00		0,00				
84	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	48,200		0,000		0,00		0,00				
85	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	561,698		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	784	Dokončovací práce - malby												
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	182,816		0,000		0,00		0,00				
86	784221101		m2	182,816		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	N00	Ostatní práce												
		Stavební přípomocce, dozdivky, bourání průstupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	150,000		0,000		0,00		0,00				
87	001		hod	150,000		0,000		0,00		0,00				
		Hasicí technika a vybavení pro objekt - přenosný hasičský přístroj práškový s hasičskou schopností Z1 A.	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00				
88	002		soubor	1,000		0,000		0,00		0,00				
89	003	Vyklízení bouraných a upravovaných částí objektu	hod	70,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za N00	Ostatní práce:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	14	15				

1) Tech. specif. je dána definicí položky , popisem položky v názvu položky, popisem a definicí ve výkresové a textové dokumentaci

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace

– úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností

– hutnění i různé míry hutnění

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

– spouštění a nošení materiálu

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

– zřízení lavic na svazích a zásep rýh

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), včetně dodání materiáluViz :

– Předpis S4 Železniční spodek.

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5.

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

2) Dle specifikace (příloha projektu), technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah.

ŽST Chrudim, stavební úpravy
- Silnoproudá elektrotechnika

Díl:	1	Demontáže								
	1	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	49,000			0,00	0,00	0,00
	2	744ZBAR-RE	Demontáž rozvaděče	kus	1,000			0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 1	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Rozvaděč R-SSZ								

SD

Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace (kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

P SŽDC10

Odečteno z výkresu č. 02

Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nákladky rozvaděče na určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

P SŽDC10

Odečteno z výkresu č. 02

SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
11	744AADR-120	Rozvodnice pro 120 modulů, min. IP 30	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál (včetně můstků a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
12	744FBDR-40	Vačkový spínač třífázový 40A - přepínač 1-0-1	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 03
13	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
14	744CABR-6	Jistič jednofázový 6A (10kA)	kus	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	744CABR-10	Jistič jednopólový 10A (10kA)	kus	5,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	
16	744CACR-16	Jistič jednopólový 16A (10kA)	kus	7,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	
17	744CCCR-16	Jistič třípólový 16A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	
18	744CCDR-25	Jistič třípólový 25A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	
19	744CCDR-32	Jistič třípólový 32A (10kA)	kus	2,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
20	744DEARP-6	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 6A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
21	744KAC	Řadová svornice nn vč. upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	23,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
22	744KAD	Řadová svornice nn vč. upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	6,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 03
S	Celkem za 2	Rozvaděč R-SSZ				0,000		0,00		0,00					
Díl:	3	Rozvaděč R-ST										SD			
31	744AABR-48	Rozvodnice pro 48 modulů, min. IP 30	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál (včetně můstků a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Neobsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
32	744JCA	Modulární svodič přepětí - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04	
33	744CABR-6	Jistič jednopólový 6A (10kA)	kus	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04	
34	744CABR-10	Jistič jednopólový 10A (10kA)	kus	3,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04	
35	744CACR-16	Jistič třípólový 16A (10kA)	kus	4,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04	
36	744CCCR-16	Jistič třípólový 16A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
37	744CCDR-25	Jistič třípólový 25A (10kA)	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
38	744KAC	Řadová svornice nn vč. upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	12,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
39	744KAD	Řadová svornice nn vč. upevnění a štitku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	3,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž svornice do rozvaděče nebo skříně. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 04
S	Celkem za 3	Rozvaděč R-ST				0,000		0,00		0,00					
DII:	4	Vnitřní elektroinstalace										SD			
51	741BDAR-P32	přívodka - 3+PE+N, 400V/32A, IP67	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž přívodky vč. podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
52	741BBA	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	17,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
53	741BBC	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	4,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice (zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
54	741BCA	Spínač kolébkový velkoplošný jednopol. vypínač fáz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, 16A	kus	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
55	741BCB	Spínač kolébkový velkoplošný seriový přepínač fáz.5, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, 16A	kus	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
56	741BDA	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet	kus	14,000				0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
57	741BEI	Svítlidlo zářivkové 1x58W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	11,000				0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
58	742GEAR-03	CYKY-O 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000				0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
59	742GEAR-J3	CYKY-J 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	70,000				0,00	0,00	0,00		P	SŽDC10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základeny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
60	742GEAR-J3	CYKY-J 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	80,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
61	742GFBRP-4	CYKY-J 5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
62	742GFDRP-10	CYKY-J 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
63	742LBAR-2	SYKFY 2x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	8,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
64	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	13,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02				
65	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvadě	kus	4,000				0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02				
66	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	45,000				0,00		0,00	P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
67	741BFA	Elektrický přímotopný konvektor do 1000W, s termostatem	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
68	741BFDR-TK	Termostat k topnému kabelu -10 +50 stC, IP44, 250V/10A, s čidlem venk. Teploty	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Dodávku a montáž termostatu vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
69	742GZFR-TK	samoregulační topný kabel 10W/m, včetně montážních prvků	m	8,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
70	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	40,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02
71	741FAK	Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem	kus	1,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Odečteno z výkresu č. 02

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
72	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	8,000				0,00	0,00	0,00				Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Odečteno z výkresu č. 02
S	Celkem za 4	Vnitřní elektroinstalace				0,000		0,00		0,00					
Díl:	5	Zkoušky, revize a HZS													
101	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do	kus	1,000				0,00	0,00	0,00				Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
102	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000				0,00	0,00	0,00				Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-15-01

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
103	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	20,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
104	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	6,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
105	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace
106	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	6,000				0,00	0,00	0,00		P SŽDC10		Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Chrudim, stavební úpravy

Datum zpracování :

14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 15-15-01

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
107	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	6,000				0,00	0,00	0,00			P SŽDC10 Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace				
108	747GAER-S	Pomocné stavební práce	hod	10,000				0,00	0,00	0,00			P SŽDC10 Položka obsahuje : Cenu za stavební pomocné práce, včetně potřebného materiálu. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	Stanoveno z rozsahu zpracované dokumentace				
S	Celkem za 5	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00								