

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec

Název PS,SO :
Chrást u Ch. - Slatiňany, Přejezd v ev.km 74,730

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 12-17-33

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle výkazu	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	10	Zemní práce:												
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,100		0,000		0,00	0,00					
2	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	9,610		0,000		0,00	0,00					

SD

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :
– Předpis S4.
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6.
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

P SŽDC10

viz.projektová dokumentace

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
– kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
– ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
– ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
– příplatek za lepidlo
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
– potřebné snížení hladiny podzemní vody
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
– vytahování a nošení výkopku
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
– ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávák
– pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

P SŽDC10

viz.projektová dokumentace

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Revitalizace trati Pardubice - Ždírec	Zatřídění
----------------	---------------------------------------	-----------

Název PS,SO : *Chrast u Ch. - Slatiňany, Přejezd v ev.km 74,730* objektu :
(JKSO, JKSO)

Datum zpracování :		14.11.2014	
--------------------	--	------------	--

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 12-17-33**

Datum aktualizace :

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 14.11.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
								7	8	9	10				
5	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,578		0,000		0,00		0,00	0,00			– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, <input type="checkbox"/> – u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, <input type="checkbox"/> – úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, <input type="checkbox"/> – veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, <input type="checkbox"/> – sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., <input type="checkbox"/> – výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, <input type="checkbox"/> – očištění a ošetření úložných ploch, <input type="checkbox"/> – zednické výpomocí pro montáž dílců, <input type="checkbox"/> – označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, <input type="checkbox"/> – úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, <input type="checkbox"/> – veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, <input type="checkbox"/> – další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Viz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek <input type="checkbox"/> – Vzorové listy Železničního spodeku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.	viz. projektová dokumentace
6	572151	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2	M2	25,660		0,000		0,00		0,00	0,00			- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení	viz. projektová dokumentace
7	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	25,660		0,000		0,00		0,00	0,00			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení	viz. projektová dokumentace

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec

Název PS,SO :
Chrást u Ch. - Slatiňany, Přejezd v ev.km 74,730

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 12-17-33

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle dle základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
10	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	25,660		0,000		0,00	0,00	0,00				
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:												

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení ukončení podél obručníků dilatačních zařízení odvodňovacích proužků odvodňovačů vpustí šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků dilatačních zařízení odvodňovacích proužků odvodňovačů vpustí šachet a pod.

P OTSKP
SD

viz.projektová dokumentace

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec

Název PS,SO :

Chrást u Ch. - Slatiňany, Přejezd v ev.km 74,730

Datum zpracování :

14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle dle základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
11	921141	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00			Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zřízení staveníště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .	
12	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	18,914		0,000		0,00	0,00	0,00				
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	96	Bourání a demontáže:												
13	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	8,700		0,000		0,00	0,00	0,00				

P SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště ☐
– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch ☐
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

viz.projektová dokumentace

P SŽDC10

viz.projektová dokumentace

SD

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

P OTSKP

viz.projektová dokumentace

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Revitalizace trati Pardubice - Ždírec**

Název PS,SO : **Chrást u Ch. - Slatiňany, Přejezd v ev.km 74,730**

Datum zpracování : **14.11.2014**

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 12-17-33**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
14	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	4,440		0,000		0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		viz.projektová dokumentace	
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	995	Poplatky za skládky									SD			
15	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	6,975		0,000		0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		viz.projektová dokumentace	
16	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	17,298		0,000		0,00	0,00	0,00	P SŽDC10		viz.projektová dokumentace	
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				

Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsahuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojižděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v ose koleje.

P SŽDC10

viz.projektová dokumentace

SD

P SŽDC10

P SŽDC10

viz.projektová dokumentace

viz.projektová dokumentace