

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, audiovizuální informační systém

Datum zpracování :
14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel Hm:

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

PS 15-14-02

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
	ZM	Zemní práce									SD							
1	701BAAR	Jáma pro sloup, zemina třída 4	m ³	3,50							SP	SŽDC10	Výkop jámy pro sloup. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
2	701BBAR	Betonový základ do zeminy	m ³	3,50							SP	SŽDC10	Zřízení betonového základu pro sloup. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
3	701CAAR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/500 mm zemina do tř. 4	m	30,00							SP	SŽDC10	Hloubení a zához kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapadené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozíku. Bez přehovávání zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
4	701FBAR	Křížovka s místní inženýrskou sítí	ks	1,00							SP	SŽDC10	Úprava dna výkopu, položení chráničky/žlabu, včetně pomocných mechanismů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
5	701CFAR	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š. 65 cm, tl. vrstvy 5 cm	m	30,00							SP	SŽDC10	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7 mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
6	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	0,33							SP	SŽDC10	Položka obsahuje zakres skutečně provedené trasy do knihy kabelových plánů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
7	01-STR-12	Zaměření kabelové trasy do 100 m	m	30,00							SP	STR	Zaměření kabelové trasy do 100 m v obvodu stanice včetně všech souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
S	Celkem za ZM	Zemní práce																
	DM	Dodávky a montáže									SD							
8	75J310R	Řídicí server pro řízení informačního systému pro cestující včetně LCD monitoru, klávesnice, myši	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
9	75J310R	SW modul řízení audiovizuálního informačního systému	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávka a instalace specifikovaného SW modulu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
10	75J310R1	SW modul hlášení pro jednu stanici	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávka a instalace specifikovaného SW modulu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
11	75J310R2	SW modul hlášení pro jednu stanici - provizorní úprava	ks	4,00							SP	SŽDC10	Provizorní úpravy sekvence hlášení na základě plnění etap harmonogramu stavby.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
12	75K436R	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
13	75K560R	Rozhraní PC/Informační panel, PC/rozhlasová ústředna	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
14	75L311R	Vizuální elektronická informační LCD tabule, jednostranná	ks	1,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
15	75L3A4R	Závěs pro informační tabuli	ks	1,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
16	75L364R	Vizuální nástupištní LCD tabule s hodinami, oboustranná	ks	3,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
17	75L363R	Vizuální nástupištní LCD tabule bez hodin, oboustranná	ks	2,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
18	75J160R	Sloup pro jednu nástupištní tabuli	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
19	75J160R1	Sloup pro dvě nástupištní tabule	ks	2,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
20	75J160R2	Sloup 3,5 m pro reproduktor	ks	1,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
21	75L395R	Audiomodul pro hlasovou prezentaci informací zobrazených na tabuli	ks	4,00							SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
22	75L3A1R	Digitální hlasový majáček pro nevidomé	ks	4,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
23	75J134R	Rozhlasová ústředna a zesilovač do 300W	ks	1,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
24	75L175R	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	ks	15,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
25	75L161R	Konzola pro reproduktor	ks	15,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
26	75L162R	Svorkovnice pro sklopný stožár	ks	13,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
27	741112R	Krabice rozvodná se svorkovnicí	ks	6,00							SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
28	01-STR-10	Průraz zdíva tloušťky do 60 cm plochy do 0,5 m ²	ks	11,00							SP	STR	Průraz zdíva tloušťky do 60 cm plochy do 0,5 m ² včetně začistění průrazu, zapravení a dalších souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				
29	01-STR-07	Nápaděcí kabel CYKY-J 3x2,5	m	290,00							SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.				

