

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :  
ŽST Hlinsko v Č., úprava přístřešku u VB

Datum zpracování :  
14.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-21

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	Zemní práce									SD			
1	130901121R01	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	4,009		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
2	139711101R02	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	16,036		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,740		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	2	Zakládání									SD			
4	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	8,440		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
5	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,779		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
6	274322611	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	4,811		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
7	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	10,953		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
8	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	10,953		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
9	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,704		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
10	275322611	Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	1,929		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
11	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	6,810		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
12	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	6,810		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce									SD			
13	311238115R01	Zdivo nosné z cihelných tvarovek tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	24,027		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
14	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,204		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
15	3179510R01	Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100mm pro uložení ocel. nosníků	m3	0,240		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
16	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,980		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
17	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	3,960		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce									SD			
18	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	9,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
19	4139510R01	Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100mm pro uložení ocel. nosníků	m3	0,180		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									SD			
20	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	150,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
21	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	150,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
22	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	150,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
23	63740111R01	Okapový chodník z betonu do pískového lože vč. dilatace	m2	5,160		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní:				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :  
ŽST Hlinsko v Č., úprava přístřešku u VB

Datum zpracování :  
14.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-21

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										SD			
24	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	403,650		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS			
25	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
26	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	36,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
27	961044111R01	Bourání základů z betonu prostého, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	6,908		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
28	962032241R02	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m3	7,208		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
29	968072354R03	Vybourání kovových rámu oken dvojítlých včetně křidel pl do 1 m2, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	10,381		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
30	973031325R04	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	kus	9,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
31	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	118,900		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
32	975074111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	118,900		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
33	978015391R05	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	150,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
34	981332111R06	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod., včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,700		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	762	Konstrukce tesařské										SD			
35	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	144,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
36	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	403,650		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
37	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	16,251		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
38	762335124R01	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy přes 288 cm2 na ocel	m	200,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
39	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	6,776		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
40	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	403,650		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
41	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	11,100		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
42	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,091		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
43	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 871,405		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)	
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :  
ŽST Hlinsko v Č., úprava přístřešku u VB

Datum zpracování :  
14.11.2014

Zařídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 03-15-21

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Díl:	764	Konstrukce klempířské									SD				
44	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	78,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
45	125072161.1	tabule, rozměr 2000x1000mm, tloušťka 0,7mm, TiZn plech "předzvětralý bídlícově šedý"	m2	17,358	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
46	764001821R04	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m2	197,250	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
47	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m přes 0,5 m	m	78,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
48	764004801R03	Demontáž podokapního žlabu do sutí, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m	40,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
49	764004861R02	Demontáž svodu do sutí, včetně: přemístění , uložení na skládky, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	m	9,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
50	764042417R01	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací	m2	403,650	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
51	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	403,650	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
52	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	40,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
53	764242437	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	78,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
54	764243356	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný dvoutrubkový	m	157,800	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
55	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 500 mm	m	8,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
56	764341416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	51,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
57	764541407	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	40,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
58	764541449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 400/120 mm	kus	6,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
59	764543407	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	78,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
60	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
61	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	10 428,099	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:			0,000		0,00		0,00	0,00					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské									SD				
62	7666590R01	Demontáž stávajících dveří k opětovnému použití	kus	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
63	7666604R02	Montáž vchodových dveří 1kfídlových bez nadsvětlíku do zdíva, včetně zapravení (omítka dlažba, obklad)	kus	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské			0,000		0,00			0,00					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									SD				
64	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	206,400	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
65	767610116	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	10,381	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
66	553415220.1	ozn.O01 okno hliníkové fix jednokřídlové 730/2370 mm,vč. parapetu (ext+int)	kus	6,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
67	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 084,065	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:			0,000		0,00			0,00					
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry									SD				
68	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	688,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K ÚRS	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry			0,000		0,00			0,00					
Díl:	43-M	Montáž ocelových konstrukcí									SD				
69	9431010R01	D+M Ocelová konstrukce přístřešku vč. povrchové úpravy a dílenské dokumentace	kg	1 786,290	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)		
S	Celkem za 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení:			0,000		0,00			0,00					

<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>		
Název stavby :	<b>Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou</b>	
Název PS,SO :	<b><i>ŽST Hlinsko v Č., úprava přístřešku u VB</i></b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	14.11.2014	

0

Datum aktualizace :

0

objektový ukazatel

SD		
K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)
K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)
K R	Poznámka 1)	Dle výpočtu výměr (viz. příloha) ... pozn 2)

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlivem, říděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho vlast. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění v ztížených podmínkách a stisnutých prostorech
- ztížené ukládání španýrů pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případné ztuhlité podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahu
- zřízení lavic na svazích a zásepů rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo odvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, ...)
- Předpis 54 Železnicih spodek
- Vzorové listy železničního spodek 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

2) Dle výpočtu výměr (samostatná příloha), technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah.