

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

</

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Žďárec

Název PS,SO :

Chrast u Ch. - Slatiňany, Přejezd v ev.km 71,113

Datum zpracování :

14.11.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 12-17-31

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
9	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	34,280		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení ukončení podél obrubníků dilatačních zařízení odvodňovacích proužků odvodňovačů vpustí šachet a pod. - nezahnuje postřiky nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků dilatačních zařízení odvodňovacích proužků odvodňovačů vpustí šachet a pod.	viz.projektová dokumentace
10	574C65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM	M2	34,280		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení ukončení podél obrubníků dilatačních zařízení odvodňovacích proužků odvodňovačů vpustí šachet a pod. - nezahnuje postřiky nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků dilatačních zařízení odvodňovacích proužků odvodňovačů vpustí šachet a pod.	viz.projektová dokumentace
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:									SD		Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení obíjezní trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .	
11	921141	ŽELEzniČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P SŽDC10			viz.projektová dokumentace

FORMULÁŘ 5