FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:	SŽDC	0	Cena za objekt [Kč]

m	16	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Název stavby : ***Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou***

Číslo stavby ***14-9-246***

Název PS,SO : ***Chrast u CH. - Slatiňany, propustek v km 72,436*** Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) ***821 20***

Číslo PS,SO ***SO 12-19-32***

Datum zpracování : 14.11.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	**0**	**Všeobecné konstrukce a práce**												
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP20	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	
2	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP20	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
S	**Celkem za 0**	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**1**	**Zemní práce**												
3	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	220,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem □ – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené □ – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □ – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění □ – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. □ – příplatek za lepivost □ – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) □ – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) □ – potřebné snížení hladiny podzemní vody □ – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů □ – vytahování a nošení výkopku □ – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy □ – eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny □ – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek □ – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování □ – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) □ – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů □ – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování □ – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka □ – udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě □ – odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti □ – třídění výkopku □ – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz : □ – Předpis S4 Železniční spodek. □ – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	(2,500 * 50,00 + 2,000 * 30,00 + 2,00 * 1,00 * 16,00 + 3,00) m3 - vč. odvozu na skládku a vč. skládkovného
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	m3	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: □ – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu □ – nákup materiálu dle zadávací dokumentace □ – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností □ – hutnění i různé míry hutnění □ – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □ – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □ – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □ – ztížené ukládání sypaniny pod vodu □ – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □ – spouštění a nošení materiálu □ – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □ – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží □ – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů □ – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů □ – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh □ – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □ – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □ – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz : □ – Předpis S4 Železniční spodek. □ – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	(8,000 * 6,00 + 2,000 * 8,00 + 16,00) m3
5	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	m2	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách. Veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : □ – Předpis S4 Železniční spodek. □ – Vzorové listy železničního spodku Ž2. □	50,000 m2
6	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	87,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.	(20,000 + 67,000) m2
S	**Celkem za 1**	**Zemní práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**2**	**Základy**												

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	***Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou***	Číslo stavby	***14-9-246***
Název PS,SO :	***Chrast u CH. - Slatiňany, propustek v km 72,436***	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	***821 20***
Datum zpracování :	14.11.2014	Číslo PS,SO	***SO 12-19-32***
		Datum aktualizace :	

majitel HIM: SŽDC — **0** — **Cena za objek [Kč]**

m	16	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
7	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	5,028		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál □ – potřebná následná péče o tuhnoucí beton □ – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností □ – výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	(2 * 0,200 * 7,30 + 2 * 0,400 * 0,60 + 2 * 0,211 * 2,20 + 0,70) m3
8	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	t	0,255		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Položka opláštění zahrnuje také: □ – úpravu, očištění a ochranu podkladu □ – přichycení k podkladu, případně zatížení □ – úpravy spojů a zajištění okrajů □ – úpravy pro odvodnění □ – nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz : □ – Předpis S4 Železniční spodek □ – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.	viz. Příloha výkres výztuže
9	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	t	0,226		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: □ – ČSN EN 1537 □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.	viz. Příloha výkres výztuže
S	**Celkem za 2**	**Základy**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**3**	**Svislé konstrukce**												
10	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	0,960		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál □ – potřebná následná péče o tuhnoucí beton □ – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností □ – výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	(0,44 * 0,25 * 6,00 + 0,30) m3
11	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	0,123		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál □ – potřebná následná péče o tuhnoucí beton □ – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností □ – výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	viz. Příloh výkres výztuže
12	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	9,960		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál □ – potřebná následná péče o tuhnoucí beton □ – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností □ – výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	(1,80 * 0,40 * 6,00 + 2,40 * 0,35 * 6,00 + 0,60) m3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	***Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou***	Číslo stavby	***14-9-246***
Název PS,SO :	***Chrast u CH. - Slatiňany, propustek v km 72,436***	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	***821 20***
		Číslo PS,SO	***SO 12-19-32***
Datum zpracování :	14.11.2014	Datum aktualizace :	

majitel HIM: SŽDC — **0** — **Cena za objek [Kč]**

m	16	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
13	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	t	1,286		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště □ – kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže □ – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy □ – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu □ – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál □ – potřebná následná péče o tuhnoucí beton □ – případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností □ – výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206	viz. Příloha výkres výztuže
S	**Celkem za 3**	**Svislé konstrukce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**												
14	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	5,046		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, □ – zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, □ – užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, □ – zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, □ – bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, □ – podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, □ – vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, □ – zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, □ – úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, □ – úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, □ – ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, □ – konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, □ – nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, □ – výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, □ – opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, □ – případné zřízení spojovací vrstvy u základů, □ – úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz : □ – Předpis S4 Železniční spodek □ – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. □ – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.	(6,20 * 2,00 * 0,10 + 2,20 * 7,30 * 0,10 + 4 * 1,50 * 3,00 * 0,10 + 0,40) m3
15	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP201	Dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,□ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□ - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□ - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,□ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	6,00 m3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	***Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou***	Číslo stavby	***14-9-246***
Název PS,SO :	***Chrast u CH. - Slatiňany, propustek v km 72,436***	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	***821 20***
Datum zpracování :	14.11.2014	Číslo PS,SO	***SO 12-19-32***
		Datum aktualizace :	

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

m	16	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	22,500		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Úpravu podkladu – zřízení spojovací vrstvy – zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu – dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy Železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.	((70,00 * 1,30 * 0,25 - 0,75) + (2 * 1,000 m2 * 0,25) m3
S	**Celkem za 4**	**Vodorovné konstrukce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**7**	**Přidružená stavební výroba**												
17	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	m2	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál Výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace	(2,00 * 1,60 + 2,30 * 6,00 * 2 + 18,000 +10,000 + 1,200) m2
18	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	m2	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP201	- provedení požadovaných zkoušek.	ochranná geotextílie
S	**Celkem za 7**	**Přidružená stavební výroba**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce**												
19 966128		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	m3	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	18,00 m3 - vč. odvozu na skládku a vč. skládkovného
20 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	14,960		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	(4,00 * 2 + 0,60 * 0,70 * 4,00 * 2 + 3,60) m3 - vč. odozu na skládku a vč. skládkovného
21 966358		BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 600MM	m	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	5,00 m - viz. Příloha stávající stav - vč. odvozu na skládku a vč. skládkovného
22 918371		PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM	m	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	6,00 m - viz. Příloha nový stav
23 918171		ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 1000MM	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	1 kus - čelo propustku šikmé - viz. Příloha nový stav
24	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P	OTSKP2011		1 kus - letopočet
25 931182		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	m2	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00	P	SŽDC10	Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	(1 ks * 0,20 * 2,00) m2
S	**Celkem za 9**	**Ostatní konstrukce a práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				