

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

SO 99-34-01.1 Odstranění lesní a min

Datum zpracování :

15.11.2014

SOUPOIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 29

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-34-01.1

Datum aktualizace :

15.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	leč dlatové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
Díl:	11	Přípravné práce (a přidružené)									SD							
1	11120R	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	10 560,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost, uložení v kompostárně, poplatek za uložení. Za vyzískanou dřevní hmotu bude uplatněn odpočet.	žst. Hlinsko - 206 m2 keřů, výh. Cejřov - 4872 m2, Zaječice - 2555 m2, žst. Slatiňany - 560,5 m2, Sl. - Chr. - 500 m2, žst. Chrudim -1867 m2				
2	11211R	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5 M	KUS	345,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Kácení stromů se měří v \"ksl\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: – poražení stromu a osekání větví – za vyzískanou dřevní hmotu bude proveden odpočet – dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v \"ksl\" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: – vytrhání nebo vykopání pařezů – veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů – dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace – zásyp jam po pařezech	žst. Hlinsko - 28 ks, výh. Cejřov - 159, Zaječice - 17 ks, žst. Slatiňany - 12 ks, žst. Chrudim - 129 ks				
3	11212R	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Kácení stromů se měří v \"ksl\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: – poražení stromu a osekání větví – za vyzískanou dřevní hmotu bude proveden odpočet – dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v \"ksl\" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: – vytrhání nebo vykopání pařezů – veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů – dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace – zásyp jam po pařezech	žst. Hlinsko - 1 ks, výh. Cejřov - 1ks, žst. Slatiňany - 1 ks				
4	00001R	ODPOČET ZA PRODEJ DŘEVNÍ HMOTY	KUS	348,000		0,000		0,00		0,00	P		Odpočet za prodej dřevní hmoty v ks	11211R+11212R				
5	11240R	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	311,210		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Drcení ořezaných větví strojně, s naložením na dopravní prostředek s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením a uložení v kompostárně vč. poplatku za kompostování, měří se objem nadrcené hmoty	viz položka 11120R *0,02 + 100 m3 z kácení položka 11211R4 + 11212R				
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00								