

**FORMULÁŘ 5**

**majitel HIM:**

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou**

Číslo stavby

Název PS,SO : **ŽST Slatiňany, vizuální informační systém**

Číslo PS,SO

PS 13-14-01

Datum zpracování : 14.11.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
	DM	Dodávky a montáže										SD			
1	75L3EWR	SW modul rozšíření konfigurace o jeden informační panel	ks	1,00								SP	OTSKP	Dodávka a instalace specifikovaného SW modulu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
2	75L311R	Vizuální elektronická informační LCD tabule, jednostranná	ks	1,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
3	75L395R	Audiomodul pro hlasovou prezentaci informací zobrazených na tabuli	ks	1,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
4	75L3A4R	Závěs pro informační tabuli	ks	1,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
5	75K560R	Rozhraní PC/Informační panel, PC/rozhlasová ústředna	ks	1,00								SP	SŽDC10	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
6	75L3A1R	Digitální hlasový majáček pro nevidomé	ks	1,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
7	75L175R	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	ks	7,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
8	75L161R	Konzola pro reproduktor	ks	7,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
9	01-STR-10	Průraz zdíva tloušťky do 60 cm plochy do 0,5 m²	ks	3,00								SP	STR	Průraz zdíva tloušťky do 60 cm plochy do 0,5 m² včetně začištění průrazu, zapravení a dalších souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
10	01-STR-07	Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5	m	38,00								SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
11	01-STR-06	Kabel sdělovací FTP 4x2x0,5	m	25,00								SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
12	01-STR-08	Kabel 100V rozvodu JYTY 2x1	m	220,00								SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného kabelu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
13	01-STR-09	Ohebná elektroinstalační trubka, zemní	m	200,00								SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného materiálu včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
14	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm	m	200,00								SP	SŽDC10	Dodávky a položení výstražné fólie včetně zarovnání povrchu kabelové rýhy.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
15	75L162R	Svorkovnice pro sklopný stožár	ks	7,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
16	741112R	Krabice rozvodná se svorkovnicí	ks	4,00								SP	OTSKP	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
17	01-STR-03	Lišta vkládací 40x20	m	52,00								SP	STR	Dodávky a montáže spojené s instalací specifikovaného bloku včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
18	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	0,20								SP	SŽDC10	Položka obsahuje zakres skutečné provedené trasy do knihy kabelových plánů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
19	01-STR-11	Měření úrovně hluku	ks	1,00								SP	STR	Provedení hygienického měření úrovně akustického hluku instalovaného zařízení v jedné stanici včetně všech souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
20	75LG4R	Revize	ks	1,00								SP	OTSKP	Provedení výchozí revize elektrického zařízení včetně všech souvisejících činností.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
21	75L3G1R1	Uvedení systému do provozu	ks	1,00								SP	OTSKP	Kompletní montáž a odzkoušení specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
22	75L3G1R2	Štéfmontáž	ks	1,00								SP	OTSKP	Kompletní konfigurace a nastavení specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
23	75L3F1R	Zaškolení obsluhy na místě, doprava do 200 km	ks	1,00								SP	OTSKP	Školení obsluhy v místě instalace.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
24	01-STR-02	Projektová dokumentace	ks	1,00								SP	STR	Zpracování projektové dokumentace.	1: Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
25	01-STR-24	Vydání průkazu způsobilosti	ks	1,00								SP	STR	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou a vydání průkazu způsobilosti. Dále 1:	Výkresová část dokumentace a technická zpráva.
S	Celkem za DM	Dodávky a montáže													