

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďirecnad Doubravou

Název PS,SO :
Žďárec u Skutče-Chrudim, úpravy TRS

Datum zpracování :
10.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO :
PS 50-14-01

Datum aktualizace :
10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Díl: 01 ZEMNÍ PRÁCE																		
					0,000		0,00		0,00		SD	-	-					
1	701AAE	Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,250		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek	1: 0,25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňné	kus	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňné kabelovým označníkem. Osazení kabelového patniku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad	2: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
3	702511	Průraz zdívm (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	16,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívm o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začáštění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	3: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
4	704110	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0,700		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.	4: 0,7; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
5	701FBA	Klížovka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	5: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
6	702AC0	Odvoz betonové a stavební suť na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,040		0,000		0,00		0,00	P	SZDC2013	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	6: 0,04; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
Díl: 02 ZEMNÍ PRÁCE																		
Díl: 02 DODÁVKY, NOSNÝ MATERIÁL, MONTÁŽE																		
					0,000		0,00		0,00		SD	-	-					
7	75N1G1	TRS, modul TRS STOP VNPN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně kompletní montáže – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	7: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
8	75N1F1R	Kabel mezi ovládací skříňkou a ovládacím blokem, dodávka kabelu	m	205,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	8: 205; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
9	75N1F2R	Kabel mezi ovládací skříňkou a ovládacím blokem, dodávka konektorů	sada	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R-208	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad kompletní konstrukce.	9: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
10	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,500		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.	10: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
11	75J322	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,500		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložení specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech.	11: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
12	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	55,000		0,000		0,00		0,00	P	SZDC 2013	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	12: 55; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Žďírecnad Doubravou

Název PS,SO :
Žďárec u Skutče-Chrudim, úpravy TRS

Datum zpracování :
10.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :
10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ ládku	kód datové záležitosti	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
13	742015	Označovací štítek na kabel	kus	40,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	13: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
14	703422	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	200,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	14: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
15	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	200,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	15: 200; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
16	703722	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm	kus	108,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	16: 108; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
17	703111	Kabelový roztělkávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	90,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nářer 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	17: 90; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
18	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	18: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
8	Celkem za 02	DODÁVKY, NOSNÝ MATERIÁL, MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	-	-	-					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace trati Pardubice - Žďírecnad Doubravou

Žďárec u Skutče-Chrudim, úpravy TRS

10.11.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace : 10.11.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ ládku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
Díl: 03		MONTÁŽE, DEMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	SD	-	14	15				
19	75N612	Měření rádiových sítí po realizaci pro pásmo 460 MHz (TRS)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – kompletní měření a vyhodnocení rádiového signálu po realizaci rádiového systému měřícím vozem – vystavení měřících protokolů – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	19: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
20	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v kmpárech.	20: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
21	75N1FXR	Kabel mezi ovládací skříňkou a ovládacím blokem, montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zariadení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	21: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
22	75N1FYR	Kabel mezi ovládací skříňkou a ovládacím blokem, demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zariadení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zariadení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zariadení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	22: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
23	742K11	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	23: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
24	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	0,500		0,000		0,00		0,00	P	SUDOP R 208	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v kmpárech.	24: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
25	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	0,250		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	25: 0,25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
26	747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	26: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
27	747702	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	27: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
28	747705	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	28: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Revitalizace trati Pardubice - Ždírecnad Doubravou

Žďárec u Skutče-Chrudim, úpravy TRS

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 10.11.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace : 10.11.2014

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zálohy	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
29	747703	Zkušební provoz	hod	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	29: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
30	747704	Zaškolení obsluhy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 2013	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	30: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace				
						0,000		0,00		0,00	-	-						
						0,000		0,00		0,00	-	-						
8	Celkem za 03	MONTÁŽE, DEMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	-	-						

SUDOP PRAHA a.s.

- 4/4 -