

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :

ŽST Chrast u Chrudimi - Slatiňany, napájení nn

Datum zpracování :

14.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

-

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 12-06-51

Datum aktualizace :

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kod datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|---|-------------------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 101 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 1,500 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 104 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 1 475,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraj rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 105 | 701CBC | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 | m | 15,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraj rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shobením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 106 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1 475,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 107 | 701CFD | Obetonování chrániček do tl 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 15,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 108 | 701CGQ | Korungovaná dvoupřáslřřová chránička pro mechanickou ochranu vedení, tl 120 - 160mm | m | 15,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 109 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 10,500 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrmu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 110 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemědě tř. 3 - 4 | m2 | 735,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásypaní materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypávaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 111 | 701FBA | Klížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 112 | 701FEA | Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do tl.chráničky 20cm | m | 10,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchodu pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do tl.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 113 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 2,000 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| 114 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 1,500 | | | | | | 0,00 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odečteno z výkresu č.02 | | | | |
| S | Celkem za 3 | | Zemní práce | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |