

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Revitalizace trati Pardubice - Žďírec nad Doubravou

ŽST Chrudim, propustek v km 81,095

5.11.2014

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 14-9-246

Číslo PS,SO SO 15-19-33

Datum aktualizace :

m	22	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	02730	POMOČ PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
3	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	m3	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTU OD NÁNOSŮ	m3	59,160		0,000		0,00	0,00	0,00
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	76,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní potrubí								

typ řádku	kód dle základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
P	OTSKP20	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	
P	OTSKP20	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
P	OTSKP20	Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	(2,00 * 2,00 * 2,00) m3 - pro kontrolu šachty na vyplnění betonem - vč. odvozu na skládku a vč. skládkovného
P	OTSKP20	Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	(14,70 * 2,30 * 1,00) m3 + (15,00 * 1,30 * 1,30) m3
P	SŽDC10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zpevnění jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně ztuhnutí podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.). Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu. Viz: – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6 – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.	(5,00 * 3,40)/2 * (7,00+1,00)) m3 + (2,00 * 2,00 * 2,00) m3 - zásyp po odkopu šachty

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
ŽST Chrudim, propustek v km 81,095

Datum zpracování :
5.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

14-9-246

Číslo PS,SO

SO 15-19-33

Datum aktualizace :

m	22	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky <i>1</i>	Název položky <i>2</i>	měrná jednotka <i>3</i>	množství <i>4</i>	jednotková hmotnost <i>5</i>	Celková hmotnost <i>6</i>	C E N A				typ řádku <i>12</i>	kód datové základny <i>13</i>	Technická specifikace <i>14</i>	Výkaz výměr <i>15</i>
							dodávky		montáže					
							jednotková <i>7</i>	celkem <i>8</i>	jednotková <i>9</i>	celkem <i>10</i>				
6	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	59,160		0,000		0,00		0,00			<div>Dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, <input type="checkbox"/> – zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, <input type="checkbox"/> – užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, <input type="checkbox"/> – zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, <input type="checkbox"/> – bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, <input type="checkbox"/> – podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, <input type="checkbox"/> – vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, <input type="checkbox"/> – zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úpravkolem nich, <input type="checkbox"/> – úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, <input type="checkbox"/> – úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, <input type="checkbox"/> – ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, <input type="checkbox"/> – konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, <input type="checkbox"/> – nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění, <input type="checkbox"/> – výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, <input type="checkbox"/> – opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, <input type="checkbox"/> – případné zřízení spojovací vrstvy u základů, <input type="checkbox"/> – úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz : <input type="checkbox"/> – Předpis S4 Železniční spodek <input type="checkbox"/> – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4. <input type="checkbox"/> – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.</div>	(14,70 * 2,30 * 1,00 + 15,00 * 1,30 * 1,30)
S	Celkem za 8	Trubní potrubí				0,000		0,00		0,00				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce												
7	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,200		0,000		0,00		0,00			<div>Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál</div>	(2,00 * 2,00 * 0,30) m3 - pro kontrolu vyplnění betonu - vč. odvozu na skládku a vč. skládkového
8	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	m2	175,020		0,000		0,00		0,00			<div>Příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště <input type="checkbox"/> – kontrola a určení rozsahu ploch <input type="checkbox"/> – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.</div>	2 * (14,70 * 2,30) m2 + 2 * (14,70 * 1,00) m2 + 4 * (15,00 * 1,30) m2
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				